

正 誤 表

記載内容を次のとおり訂正します。

対象

設計図（6／6） 図面番号 2／4 9

2 / 49

誤

土樽PA-Bランプ橋 数量総括表									
項目			単位	A1橋台	F1橋脚	F2橋脚	A2橋台	合計	備考
鉄筋コンクリート巻立て工	コンクリートA1-6		m3	-	73.0	-	-	73.0	
	型わく工IH		m2	-	311.6	-	-	311.6	
	鉄筋工T	D16～D25	t	-	6.108	-	-	6.108	
	コンクリート表面処理工	下地処理	m2	-	275.6	-	-	275.6	
アラミド繊維巻立て工	アラミド繊維シート工	830g目付	m2	-	-	270.2	-	270.2	
	235g目付		m2	-	-	135.1	-	135.1	
	コンクリート表面処理工	下地処理	m2	-	-	135.1	-	135.1	
	不陸調整工		m2	-	-	135.1	-	135.1	
水平力分担構造	表面仕上げ工	PCN t=1mm	m2	-	-	135.1	-	135.1	
	水平力分担構造A（工場塗装）	鋼量	t	1.572	3.086	0.152	0.564	5.374	7分・鋼量含まない
	水平力分担構造B（亜鉛メッキ）	鋼量	t	-	7.781	8.710	4.016	20.507	
	ナット・ワッシャー類		t	0.027	0.472	0.212	0.044	0.755	
	鋼量合計		t	1.599	11.339	9.074	4.624	26.636	7分・3分・5分・鋼量含む
	ストッパータイプ	1000kN（移動量80mm）	基	-	4	-	-	4	
		1100kN（移動量0mm）	基	-	-	4	-	4	
		1000kN（移動量0mm）	基	-	2	-	-	2	
	緩衝材設置工	200×50×200	m2	-	-	-	0.3	0.3	t=50
	アンカー工	D51 × 1215	本	-	30	-	-	30	
		D51 × 1200	本	-	48	-	-	48	
		D51 × 910	本	-	-	80	-	80	
		D38 × 980	本	-	-	-	36	36	
	削孔・注入工	φ46 × 570（S450N）	本	6	-	-	-	6	
		φ61 × 775	箇所	-	78	80	-	158	横向き
		φ56 × 470	箇所	6	-	-	-	6	下向き
		φ46 × 580	箇所	-	-	-	36	36	下向き
	高力ボルト本締工 TGB-M22	S10T	本	48	484	16	48	596	
	不陸調整	エポキシ樹脂	m2	-	7.1	7.5	3.6	18.2	
	鉄筋検査工		m2	1.2	-	7.6	-	8.8	
	コンクリート表面処理工	下地処理	m2	-	-	7.6	-	7.6	
線端拡張工B	コンクリートA1-5		m3	2.3	5.7	-	3.2	11.2	
	型わく工D		m2	10.8	25.5	-	14.1	50.4	
	鉄筋工A	D16～D25	t	0.168	0.867	-	0.445	1.480	
	鉄筋工T	D32	t	0.421	-	-	-	0.421	
	削孔・注入工	φ42 × 490	箇所	62	-	-	-	62	横向き
		φ35 × 385	箇所	-	58	-	-	58	横向き
		φ32 × 340	箇所	-	58	-	62	120	横向き
		コンクリート表面処理工	m2	7.7	19.0	-	10.7	37.4	
	鉄筋検査工		m2	7.7	19.0	-	10.7	37.4	
	横変位拘束構造A（工場塗装）	鋼量	t	-	0.082	-	-	0.082	7分・鋼量含まない
横変位拘束構造	ナット・ワッシャー類		t	-	0.008	-	-	0.008	
	鋼量合計		t	-	0.090	-	-	0.090	7分・3分・5分・鋼量含む
	コンクリートA1-5		m3	-	0.2	-	-	0.2	
	型わく工D		m2	-	1.2	-	-	1.2	
	鉄筋工A		t	-	0.057	-	-	0.057	
	削孔・注入工	φ39 × 445	箇所	-	8	-	-	8	下向き
		S10T	本	-	12	-	-	12	
		緩衝材設置工	m2	-	0.1	-	-	0.1	t=50
		コンクリート表面処理工	m2	-	0.4	-	-	0.4	
	鉄筋検査工		m2	-	0.4	-	-	0.4	
支承改良工	支承改良		箇所	4	2	-	2	8	
排水装置	現場切断延長		m	1.0	0.8	-	0.8	2.6	
	排水管	排水管A150	m	-	16.1	3.9	-	20.0	
	排水管	排水管B150	m	-	-	3.0	-	3.0	
	排水管取付金具	排水管取付金具A150	kg	-	-	2.8	-	2.8	
	撤去復旧工	排水管A150	m	-	-	10.0	-	10.0	
	撤去復旧工	排水管取付金具A150	個	-	8	9	-	17	
	撤去工	排水管B150	m	-	15.4	6.6	-	22.0	
	撤去工	排水管取付金具A150	個	-	2	2	-	4	
検査路	検査路B	新設 滑輪垂吊7分・1分合金ナット	kg	482	904	-	-	1,386	
	検査路B1	新設 滑輪垂吊7分・1分合金ナット	kg	-	13	-	-	13	
	検査路B2	再設置	kg	413	401	-	-	814	
	撤去工	検査路B	kg	553	722	-	-	1,275	

国 道 白 鳥 車 道
中 千 葉 交 差 点 附 近 改 修 工 事
図面の種別 土樽PA-Bランプ橋 数量総括表
縮尺 - 図面番号 2 / 49
設計者氏名 株式会社 建設技術研究所
施工者氏名
委託者氏名 国土交通省国土院 国土院支社
委託者氏名 国土院支社

正

土樽PA-Bランプ橋 数量総括表									
項目			単位	A1橋台	P1橋脚	P2橋脚	A2橋台	合計	備考
鉄筋コンクリート巻立て工	コンクリートA1-5		m3	-	73.0	-	-	73.0	
	型わく工IH		m2	-	311.6	-	-	311.6	
	鉄筋工T	D16～D25	t	-	6.108	-	-	6.108	
	コンクリート表面処理工	下地処理	m2	-	275.6	-	-	275.6	
アラミド繊維巻立て工	アラミド繊維シート工	830g目付	m2	-	-	270.2	-	270.2	
	235g目付		m2	-	-	135.1	-	135.1	
	コンクリート表面処理工	下地処理	m2	-	-	135.1	-	135.1	
	不陸調整工		m2	-	-	135.1	-	135.1	
水平力分担構造	表面仕上げ工	PCN t=1mm	m2	-	-	135.1	-	135.1	
	水平力分担構造A（工場塗装）	鋼量	t	1.572	3.086	0.152	0.564	5.374	7分・鋼量含まない
	水平力分担構造B（亜鉛メッキ）	鋼量	t	-	7.781	8.710	4.016	20.507	
	ナット・ワッシャー類		t	0.027	0.472	0.212	0.044	0.755	
	鋼量合計		t	1.599	11.339	9.074	4.624	26.636	7分・3分・5分・鋼量含む
	ストッパータイプ	1000kN（移動量80mm）	基	-	4	-	-	4	
		1100kN（移動量0mm）	基	-	-	4	-	4	
		1000kN（移動量0mm）	基	-	2	-	-	2	
	緩衝材設置工	200×50×200	m2	-	-	-	0.3	0.3	t=50
	アンカー工	D51 × 1215	本	-	30	-	-	30	
		D51 × 1200	本	-	48	-	-	48	
		D51 × 910	本	-	-	80	-	80	
		D38 × 980	本	-	-	-	36	36	
	削孔・注入工	φ46 × 570（S450N）	本	6	-	-	-	6	
		φ61 × 775	箇所	-	78	80	-	158	横向き
		φ56 × 470	箇所	6	-	-	-	6	下向き
		φ46 × 580	箇所	-	-	-	36	36	下向き
	高力ボルト本締工 TGB-M22	S10T	本	48	484	16	48	596	
	不陸調整	エポキシ樹脂	m2	-	7.1	7.5	3.6	18.2	
	鉄筋検査工		m2	1.2	-	7.6	-	8.8	
	コンクリート表面処理工	下地処理	m2	-	-	7.6	-	7.6	
線端拡張工B	コンクリートA1-5		m3	2.3	5.7	-	3.2	11.2	
	型わく工D		m2	10.8	25.5	-	14.1	50.4	
	鉄筋工A	D16～D25	t	0.168	0.867	-	0.445	1.480	
	鉄筋工T	D32	t	0.421	-	-	-	0.421	
	削孔・注入工	φ42 × 490	箇所	62	-	-	-	62	横向き
		φ35 × 385	箇所	-	58	-	-	58	横向き
		φ32 × 340	箇所	-	58	-	62	120	横向き
		コンクリート表面処理工	m2	7.7	19.0	-	10.7	37.4	
	鉄筋検査工		m2	7.7	19.0	-	10.7	37.4	
	横変位拘束構造A（工場塗装）	鋼量	t	-	0.082	-	-	0.082	7分・鋼量含まない
横変位拘束構造	ナット・ワッシャー類		t	-	0.008	-	-	0.008	
	鋼量合計		t	-	0.090	-	-	0.090	7分・3分・5分・鋼量含む
	コンクリートA1-5		m3	-	0.2	-	-	0.2	
	型わく工D		m2	-	1.2	-	-	1.2	
	鉄筋工A		t	-	0.057	-	-	0.057	
	削孔・注入工	φ39 × 445	箇所	-	8	-	-	8	下向き
		S10T	本	-	12	-	-	12	
		緩衝材設置工	m2	-	0.1	-	-	0.1	t=50
		コンクリート表面処理工	m2	-	0.4	-	-	0.4	
	鉄筋検査工		m2	-	0.4	-	-	0.4	
支承改良工	支承改良		箇所	4	2	-	2	8	
排水装置	現場切断延長		m	1.0	0.8	-	0.8	2.6	
	排水管	排水管A150	m	-	16.1	3.9	-	20.0	
	排水管	排水管B150	m	-	-	3.0	-	3.0	
	排水管取付金具	排水管取付金具A150	kg	-	-	2.8	-	2.8	
	撤去復旧工	排水管A150	m	-	-	10.0	-	10.0	
	撤去復旧工	排水管取付金具A150	個	-	8	9	-	17	
	撤去工	排水管B150	m	-	15.4	6.6	-	22.0	
	撤去工	排水管取付金具A150	個	-	2	2	-	4	
検査路	検査路B	新設 滑輪垂吊7分・1分合金ナット	kg	482	904	-	-	1,386	
	検査路B1	新設 滑輪垂吊7分・1分合金ナット	kg	-	13	-	-	13	
	検査路B2	再設置	kg	413	401	-	-	814	
	撤去工	検査路B	kg	553	722	-	-	1,275	

国 道 白 鳥 車 道
中 千 葉 交 差 点 附 近 改 修 工 事
図面の種別 土樽PA-Bランプ橋 数量総括表
縮尺 - 図面番号 2 / 49
設計者氏名 株式会社 建設技術研究所
施工者氏名
委託者氏名 国土交通省国土院 国土院支社
委託者氏名 国土院支社

正誤表

記載内容を次のとおり訂正します。

対象		金 抜 単 価 表									
誤											
工事名称 関越自動車道 中子高架橋耐震補強工事 業者番号 業者名称											
項目番号 番号	項目名称	契約項目名称	数量	単位	設計単価	設計金額	契約単価	契約金額	摘要		
92 特-(6)	落橋防止システム	水平力分担構造MⅠ-5-C	15.36	t					見積対象		
93 特-(6)	落橋防止システム	水平力分担構造MⅠ-6-C	32.44	t					見積対象		
94 特-(6)	落橋防止システム	水平力分担構造MⅠ-1-D	1.6	t					見積対象		
95 特-(6)	落橋防止システム	水平力分担構造MⅠ-2-D	11.34	t					見積対象		
96 特-(6)	落橋防止システム	水平力分担構造MⅠ-3-D	9.07	t					見積対象		
97 特-(6)	落橋防止システム	水平力分担構造MⅠ-4-D	4.62	t					見積対象		
98 特-(6)	落橋防止システム	段差防止構造C1	2	箇所					見積対象		
99 特-(6)	落橋防止システム	段差防止構造C2	7	箇所					見積対象		
100 特-(6)	落橋防止システム	横変位拘束構造A-1	2	基					見積対象		
101 特-(6)	落橋防止システム	横変位拘束構造A-2	2	基					見積対象		
102 特-(6)	落橋防止システム	横変位拘束構造B-1	1	基					見積対象		
103 特-(6)	落橋防止システム	横変位拘束構造B-2	2	基					見積対象		
104 特-(6)	落橋防止システム	横変位拘束構造C-1	1	基					見積対象		
105 特-(6)	落橋防止システム	アンカー工A1	32	本					見積対象		
106 特-(6)	落橋防止システム	アンカー工A2	24	本					見積対象		
107 特-(6)	落橋防止システム	アンカー工A3	72	本					見積対象		
108 特-(6)	落橋防止システム	アンカー工A4	72	本					見積対象		
109 特-(6)	落橋防止システム	アンカー工A5	300	本					見積対象		
110 特-(6)	落橋防止システム	アンカー工A6	94	本					見積対象		
111 特-(6)	落橋防止システム	アンカー工A7	400	本					見積対象		
112 特-(6)	落橋防止システム	アンカー工A8	72	本					見積対象		
113 特-(6)	落橋防止システム	アンカー工A9	640	本					見積対象		
114 特-(6)	落橋防止システム	アンカー工A10	48	本					見積対象		
115 特-(6)	落橋防止システム	アンカー工A11	80	本					見積対象		
116 特-(6)	落橋防止システム	アンカー工A12	80	本					見積対象		
117 特-(6)	落橋防止システム	アンカー工A13	12	本					見積対象		
118 特-(6)	落橋防止システム	アンカー工A14	12	本					見積対象		
119 特-(6)	落橋防止システム	アンカー工A15	12	本					見積対象		
120 特-(6)	落橋防止システム	アンカー工A16	12	本					見積対象		
121 特-(6)	落橋防止システム	アンカー工A17	112	本					見積対象		
122 特-(6)	落橋防止システム	アンカー工A18	149	本					見積対象		
123 特-(6)	落橋防止システム	アンカー工A19	180	本					見積対象		
124 特-(6)	落橋防止システム	アンカー工A20	56	本					見積対象		
125 特-(6)	落橋防止システム	アンカー工B1	24	本					見積対象		
126 特-(6)	落橋防止システム	アンカー工B2	10	本					見積対象		
127 特-(6)	落橋防止システム	アンカー工B3	12	本					見積対象		
128 特-(6)	落橋防止システム	アンカー工B4	10	本					見積対象		
129 特-(6)	落橋防止システム	アンカー工B5	100	本					見積対象		
130 特-(6)	落橋防止システム	アンカー工B6	36	本					見積対象		
131 特-(6)	落橋防止システム	アンカー工B7	120	本					見積対象		
132 特-(6)	落橋防止システム	アンカー工B8	36	本					見積対象		
133 特-(6)	落橋防止システム	アンカー工C1	154	本					見積対象		
134 特-(6)	落橋防止システム	アンカー工C2	12	本					見積対象		
135 特-(6)	落橋防止システム	アンカー工C3	182	本					見積対象		
136 特-(6)	落橋防止システム	アンカー工C4	36	本					見積対象		
137 特-(6)	落橋防止システム	アンカー工C5	54	本					見積対象		
138 特-(6)	落橋防止システム	アンカー工C6	120	本					見積対象		
139 特-(6)	落橋防止システム	アンカー工C7	48	本					見積対象		
140 特-(6)	落橋防止システム	アンカー工D1	36	本					見積対象		
141 特-(6)	落橋防止システム	アンカー工D2	6	本					見積対象		
142 特-(6)	落橋防止システム	アンカー工D3	80	本					見積対象		
143 特-(6)	落橋防止システム	アンカー工D4	48	本					見積対象		
144 特-(6)	落橋防止システム	アンカー工D5	30	本					見積対象		
145 特-(6)	落橋防止システム	鋼製ストッパー-MM1-A	4	基					見積対象		
146 特-(6)	落橋防止システム	鋼製ストッパー-MM2-A	3	基					見積対象		
147 特-(6)	落橋防止システム	鋼製ストッパー-MM3-A	9	基					見積対象		
148 特-(6)	落橋防止システム	鋼製ストッパー-MM1-B	3	基					見積対象		
149 特-(6)	落橋防止システム	鋼製ストッパー-MM2-B	3	基					見積対象		
150 特-(6)	落橋防止システム	鋼製ストッパー-MM3-B	4	基					見積対象		
151 特-(6)	落橋防止システム	鋼製ストッパー-MM4-B	4	基					見積対象		
152 特-(6)	落橋防止システム	鋼製ストッパー-MM1-C	4	基					見積対象		
153 特-(6)	落橋防止システム	鋼製ストッパー-MM2-C	4	基					見積対象		
154 特-(6)	落橋防止システム	鋼製ストッパー-MM3-C	4	基					見積対象		
155 特-(6)	落橋防止システム	鋼製ストッパー-MM4-C	2	基					見積対象		
156 特-(6)	落橋防止システム	鋼製ストッパー-MM5-C	4	基					見積対象		
157 特-(6)	落橋防止システム	鋼製ストッパー-MM6-C	4	基					見積対象		
158 特-(6)	落橋防止システム	鋼製ストッパー-MM1-D	4	基					見積対象		
159 特-(6)	落橋防止システム	鋼製ストッパー-MM2-D	2	基					見積対象		
160 特-(6)	落橋防止システム	鋼製ストッパー-MM3-D	4	基					見積対象		
161 特-(6)	落橋防止システム	構脚補強A	34	箇所					見積対象		
162 特-(7)	支承改良工	A(t=30mm)	24	箇所					見積対象		
163 特-(7)	支承改良工	A(t=35mm)	24	箇所					見積対象		
164 特-(7)	支承改良工	A(t=40mm)	14	箇所					見積対象		
165 特-(7)	支承改良工	A(t=45mm)	29	箇所					見積対象		
166 特-(7)	支承改良工	A(t=50mm)	5	箇所					見積対象		
167 特-(7)	支承改良工	A(t=55mm)	15	箇所					見積対象		
168 特-(7)	支承改良工	可動域拡大構造A	2	箇所					見積対象		
169 特-(8)	コンクリートはつり工	A(t=9cm)	33	m2					見積対象		
170 特-(9)	断面修復工	A(t=9cm)	33	m2					見積対象		
171 特-(10)	作業ヤード整備工	ヤード整備工	965	m3					見積対象		
172 特-(10)	作業ヤード整備工	大型土のう工	651	袋					見積対象		
173	計	諸経費	1	式							
174 特-(11)	週休2日推進に係る補正額	週休2日推進に係る補正額	1	式							
175 特-(12)	週休2日推進に係る諸経費額	週休2日推進に係る諸経費額	1	式							
小計											
消費税及び地方消費税相当額											
合計											

正											
工事名称 関越自動車道 中子高架橋耐震補強工事 業者番号 業者名称											
項目番号 番号	項目名称	契約項目名称	数量	単位	設計単価	設計金額	契約単価	契約金額	摘要		
92 特-(6)	落橋防止システム	水平力分担構造MⅠ-5-C	15.36	t					見積対象		
93 特-(6)	落橋防止システム	水平力分担構造MⅠ-6-C	32.44	t					見積対象		
94 特-(6)	落橋防止システム	水平力分担構造MⅠ-1-D	1.6	t					見積対象		
95 特-(6)	落橋防止システム	水平力分担構造MⅠ-2-D	11.34	t					見積対象		
96 特-(6)	落橋防止システム	水平力分担構造MⅠ-3-D	9.07	t					見積対象		
97 特-(6)	落橋防止システム	水平力分担構造MⅠ-4-D	4.62	t					見積対象		
98 特-(6)	落橋防止システム	段差防止構造C1	2	箇所					見積対象		
99 特-(6)	落橋防止システム	段差防止構造C2	7	箇所					見積対象		
100 特-(6)	落橋防止システム	横変位拘束構造A-1	2	基					見積対象		
101 特-(6)	落橋防止システム	横変位拘束構造A-2	2	基					見積対象		
102 特-(6)	落橋防止システム	横変位拘束構造B-1	1	基					見積対象		
103 特-(6)	落橋防止システム	横変位拘束構造B-2	2	基					見積対象		
104 特-(6)	落橋防止システム	横変位拘束構造C-1	1	基					見積対象		
105 特-(6)	落橋防止システム	アンカー工A1	32	本					見積対象		
106 特-(6)	落橋防止システム	アンカー工A2	24	本					見積対象		
107 特-(6)	落橋防止システム	アンカー工A3	72	本					見積対象		
108 特-(6)	落橋防止システム	アンカー工A4	72	本					見積対象		
109 特-(6)	落橋防止システム	アンカー工A5	300	本					見積対象		
110 特-(6)	落橋防止システム	アンカー工A6	94	本					見積対象		
111 特-(6)	落橋防止システム	アンカー工A7	400	本					見積対象		
112 特-(6)	落橋防止システム	アンカー工A8	72	本					見積対象		
113 特-(6)	落橋防止システム	アンカー工A9	640	本					見積対象		
114 特-(6)	落橋防止システム	アンカー工A10	48	本					見積対象		
115 特-(6)	落橋防止システム	アンカー工A11	80	本					見積対象		
116 特-(6)	落橋防止システム	アンカー工A12	80	本					見積対象		
117 特-(6)	落橋防止システム	アンカー工A13	12	本					見積対象		
118 特-(6)	落橋防止システム	アンカー工A14	12	本					見積対象		
119 特-(6)	落橋防止システム	アンカー工A15	12	本					見積対象		
120 特-(6)	落橋防止システム	アンカー工A16	12	本					見積対象		
121 特-(6)	落橋防止システム	アンカー工A17	112	本					見積対象		
122 特-(6)	落橋防止システム	アンカー工A18	149	本					見積対象		
123 特-(6)	落橋防止システム	アンカー工A19	180	本					見積対象		
124 特-(6)	落橋防止システム	アンカー工A20	56	本					見積対象		
125 特-(6)	落橋防止システム	アンカー工B1	24	本					見積対象		
126 特-(6)	落橋防止システム	アンカー工B2	10	本					見積対象		
127 特-(6)	落橋防止システム	アンカー工B3	12	本					見積対象		
128 特-(6)	落橋防止システム	アンカー工B4	10	本					見積対象		
129 特-(6)	落橋防止システム	アンカー工B5	100	本					見積対象		
130 特-(6)	落橋防止システム	アンカー工B6	36	本					見積対象		
131 特-(6)	落橋防止システム	アンカー工B7	120	本					見積対象		
132 特-(6)	落橋防止システム	アンカー工B8	36	本					見積対象		
133 特-(6)	落橋防止システム	アンカー工C1	154	本					見積対象		
134 特-(6)	落橋防止システム	アンカー工C2	12	本					見積対象		
135 特-(6)	落橋防止システム	アンカー工C3	182	本					見積対象		
136 特-(6)	落橋防止システム	アンカー工C4	36	本					見積対象		
137 特-(6)	落橋防止システム	アンカー工C5	54	本					見積対象		
138 特-(6)	落橋防止システム	アンカー工C6	120	本					見積対象		
139 特-(6)	落橋防止システム	アンカー工C7	48	本					見積対象		
140 特-(6)	落橋防止システム	アンカー工D1	36	本					見積対象		
141 特-(6)	落橋防止システム	アンカー工D2	6	本					見積対象		
142 特-(6)	落橋防止システム	アンカー工D3	80	本					見積対象		
143 特-(6)	落橋防止システム	アンカー工D4	48	本					見積対象		
144 特-(6)	落橋防止システム	アンカー工D5	30	本					見積対象		
145 特-(6)	落橋防止システム	鋼製ストッパー-MM1-A	4	基					見積対象		
146 特-(6)	落橋防止システム	鋼製ストッパー-MM2-A	3	基					見積対象		
147 特-(6)	落橋防止システム	鋼製ストッパー-MM3-A	9	基					見積対象		
148 特-(6)	落橋防止システム	鋼製ストッパー-MM1-B	3	基					見積対象		
149 特-(6)	落橋防止システム	鋼製ストッパー-MM2-B	3	基					見積対象		
150 特-(6)	落橋防止システム	鋼製ストッパー-MM3-B	4	基					見積対象		
151 特-(6)	落橋防止システム	鋼製ストッパー-MM4-B	4	基					見積対象		
152 特-(6)	落橋防止システム	鋼製ストッパー-MM2-C	4	基					見積対象		
153 特-(6)	落橋防止システム	鋼製ストッパー-MM3-C	4	基					見積対象		
154 特-(6)	落橋防止システム	鋼製ストッパー-MM4-C	2	基					見積対象		
155 特-(6)	落橋防止システム	鋼製ストッパー-MM5-C	4	基					見積対象		
156 特-(6)	落橋防止システム	鋼製ストッパー-MM6-C	4	基					見積対象		
157 特-(6)	落橋防止システム	鋼製ストッパー-MM1-D	4	基					見積対象		

正 誤 表

記載内容を次のとおり訂正します。

[illegible]

正 誤 表

記載内容を次のとおり訂正します。

対象			入札公告 様式－ 3								
誤											
開越自動車道 中子高家橋耐震補強工事 見積単価表(1/2)			様式-3								
<取扱方法> ・行列の追加及び削除は行わないで下さい。 ・印刷する際は適宜ページレイアウトを変更して下さい。 ・Microsoft Excelが16進形式へ変換し、提出して下さい。 <入力方法> ・網欄部(直接工事費単価・適用基準等)を入力して下さい。 ・他のセルは計算式が入力されているので、入力しないで下さい。 <提出書類> ・『見積書(様式-見積1～4、添付資料)を出力した書面(書面郵便等の場合)又はPDFデータ(電子メールの場合)』、及び『見積書データ(様式-見積2～4(Microsoft Excel形式)、添付資料(PDF形式))を提出してください。』 ・見積書に記載された単価の内訳、及びその根拠を示す資料(協力会社の見積書等)を添付してください。			見積対象外								
契約項目 番号	項目番号	項 目	数量	単位	①単価	②金額	①網欄部に直接工事費単価を入力、他は自動入力		①網欄部に適用基準等を記載		
							土工		材料		施工
143	特-(6)	落橋防止システム	アンカー-E04	48	本	0	0	-	-		
144	特-(6)	落橋防止システム	アンカー-E05	30	本	0	0	-	-		
145	特-(6)	落橋防止システム	鋼製ストッパー-MM1-A	4	本	0	0	-	-		
146	特-(6)	落橋防止システム	鋼製ストッパー-MM2-A	3	本	0	0	-	-		
147	特-(6)	落橋防止システム	鋼製ストッパー-MM3-A	3	本	0	0	-	-		
148	特-(6)	落橋防止システム	鋼製ストッパー-MM1-B	3	本	0	0	-	-		
149	特-(6)	落橋防止システム	鋼製ストッパー-MM2-B	3	本	0	0	-	-		
150	特-(6)	落橋防止システム	鋼製ストッパー-MM3-B	4	本	0	0	-	-		
151	特-(6)	落橋防止システム	鋼製ストッパー-MM4-B	4	本	0	0	-	-		
152	特-(6)	落橋防止システム	鋼製ストッパー-MM1-C	4	本	0	0	-	-		
153	特-(6)	落橋防止システム	鋼製ストッパー-MM2-C	4	本	0	0	-	-		
154	特-(6)	落橋防止システム	鋼製ストッパー-MM3-C	4	本	0	0	-	-		
155	特-(6)	落橋防止システム	鋼製ストッパー-MM4-C	2	本	0	0	-	-		
156	特-(6)	落橋防止システム	鋼製ストッパー-MM5-C	4	本	0	0	-	-		
157	特-(6)	落橋防止システム	鋼製ストッパー-MM6-C	4	本	0	0	-	-		
158	特-(6)	落橋防止システム	鋼製ストッパー-MM1-D	4	本	0	0	-	-		
159	特-(6)	落橋防止システム	鋼製ストッパー-MM2-D	2	本	0	0	-	-		
160	特-(6)	落橋防止システム	鋼製ストッパー-MM3-D	4	本	0	0	-	-		
161	特-(6)	落橋防止システム	橋脚補強A	24	箇所	0	0	0.00	0.00		
162	特-(7)	支保束撤去	A(t=30mm)	24	箇所	0	0	0.00	0.00		
163	特-(7)	支保束撤去	A(t=35mm)	24	箇所	0	0	0.00	0.00		
164	特-(7)	支保束撤去	A(t=40mm)	14	箇所	0	0	0.00	0.00		
165	特-(7)	支保束撤去	A(t=45mm)	29	箇所	0	0	0.00	0.00		
166	特-(7)	支保束撤去	A(t=50mm)	3	箇所	0	0	0.00	0.00		
167	特-(7)	支保束撤去	A(t=55mm)	15	箇所	0	0	0.00	0.00		
168	特-(7)	支保束撤去	可動域拡大補強A	2	箇所	0	0	0.00	0.00		
169	特-(8)	コンクリートはつり工	A(t=9mm)	33	m2	0	0	-	-		
170	特-(9)	断面修復工	A(t=9mm)	33	m2	0	0	-	-		
171	特-(10)	作業ヤード整備工	シート敷土工	965	m3	0	0	0.00	0.00		
172	特-(10)	作業ヤード整備工	穴穿土のうえ	651	箇	0	0	-	-		
173	特-(11)	遷移2日指定に係る補正額	遷移2日指定に係る補正額	1	式	0	0	-	-		
174	特-(12)	遷移2日指定に係る補正額	遷移2日指定に係る補正額	1	式	0	0	-	-		

正											
開越自動車道 中子高家橋耐震補強工事 見積単価表(1/2)			様式-3								
<取扱方法> ・行列の追加及び削除は行わないで下さい。 ・印刷する際は適宜ページレイアウトを変更して下さい。 ・Microsoft Excelが16進形式へ変換し、提出して下さい。 <入力方法> ・網欄部(直接工事費単価・適用基準等)を入力して下さい。 ・他のセルは計算式が入力されているので、入力しないで下さい。 <提出書類> ・『見積書(様式-見積1～4、添付資料)を出力した書面(書面郵便等の場合)又はPDFデータ(電子メールの場合)』、及び『見積書データ(様式-見積2～4(Microsoft Excel形式)、添付資料(PDF形式))を提出してください。』 ・見積書に記載された単価の内訳、及びその根拠を示す資料(協力会社の見積書等)を添付してください。			見積対象外								
契約項目 番号	項目番号	項 目	数量	単位	①単価	②金額	①網欄部に直接工事費単価を入力、他は自動入力		①網欄部に適用基準等を記載		
							土工		材料		施工
143	特-(6)	落橋防止システム	アンカー-E04	48	本	0	0	-	-		
144	特-(6)	落橋防止システム	アンカー-E05	30	本	0	0	-	-		
145	特-(6)	落橋防止システム	鋼製ストッパー-MM1-A	4	本	0	0	-	-		
146	特-(6)	落橋防止システム	鋼製ストッパー-MM2-A	3	本	0	0	-	-		
147	特-(6)	落橋防止システム	鋼製ストッパー-MM3-A	3	本	0	0	-	-		
148	特-(6)	落橋防止システム	鋼製ストッパー-MM1-B	3	本	0	0	-	-		
149	特-(6)	落橋防止システム	鋼製ストッパー-MM2-B	3	本	0	0	-	-		
150	特-(6)	落橋防止システム	鋼製ストッパー-MM3-B	4	本	0	0	-	-		
151	特-(6)	落橋防止システム	鋼製ストッパー-MM4-B	4	本	0	0	-	-		
152	特-(6)	落橋防止システム	鋼製ストッパー-MM1-C	4	本	0	0	-	-		
153	特-(6)	落橋防止システム	鋼製ストッパー-MM2-C	4	本	0	0	-	-		
154	特-(6)	落橋防止システム	鋼製ストッパー-MM3-C	4	本	0	0	-	-		
155	特-(6)	落橋防止システム	鋼製ストッパー-MM4-C	2	本	0	0	-	-		
156	特-(6)	落橋防止システム	鋼製ストッパー-MM5-C	4	本	0	0	-	-		
157	特-(6)	落橋防止システム	鋼製ストッパー-MM6-C	4	本	0	0	-	-		
158	特-(6)	落橋防止システム	鋼製ストッパー-MM1-D	4	本	0	0	-	-		
159	特-(6)	落橋防止システム	鋼製ストッパー-MM2-D	2	本	0	0	-	-		
160	特-(6)	落橋防止システム	鋼製ストッパー-MM3-D	4	本	0	0	-	-		
161	特-(6)	落橋防止システム	橋脚補強A	24	箇所	0	0	0.00	0.00		
162	特-(7)	支保束撤去	A(t=30mm)	24	箇所	0	0	0.00	0.00		
163	特-(7)	支保束撤去	A(t=35mm)	24	箇所	0	0	0.00	0.00		
164	特-(7)	支保束撤去	A(t=40mm)	14	箇所	0	0	0.00	0.00		
165	特-(7)	支保束撤去	A(t=45mm)	29	箇所	0	0	0.00	0.00		
166	特-(7)	支保束撤去	A(t=50mm)	3	箇所	0	0	0.00	0.00		
167	特-(7)	支保束撤去	A(t=55mm)	15	箇所	0	0	0.00	0.00		
168	特-(7)	支保束撤去	可動域拡大補強A	2	箇所	0	0	0.00	0.00		
169	特-(8)	コンクリートはつり工	A(t=9mm)	33	m2	0	0	-	-		
170	特-(9)	断面修復工	A(t=9mm)	33	m2	0	0	-	-		
171	特-(10)	作業ヤード整備工	シート敷土工	965	m3	0	0	0.00	0.00		
172	特-(10)	作業ヤード整備工	穴穿土のうえ	651	箇	0	0	-	-		
173	特-(11)	遷移2日指定に係る補正額	遷移2日指定に係る補正額	1	式	0	0	-	-		
174	特-(12)	遷移2日指定に係る補正額	遷移2日指定に係る補正額	1	式	0	0	-	-		

正 誤 表

記載内容を次のとおり訂正します。

[illegible]

誤

正