

質問書に対する回答

(工事名) 上信越自動車道 甘楽PA・スマートIC舗装工事

番号	質問箇所	質問事項	回 答
1	アクセス道路の表層工について	乳剤散布は無しと考えて宜しいでしょうか。	アクセス道路の表層工については、単価項目の簡易舗装工 加熱アスファルト表層工 (t=4cm) 及び簡易舗装工 加熱アスファルト表層工 (t=5cm) が該当しますが、土木工事共通仕様書 18-5 に記載のとおり瀝青材の散布が必要とお考えください。
2	基礎ぐい (H形鋼ぐい) の数量について	基礎 DF01, DF03 は共に 2 本ずつ基礎ぐいを施工するように標準図集に有りますので、数量はそれぞれ 2 倍になると考えて宜しいでしょうか。	現在内容を確認中ですので、確認でき次第お知らせいたします。