<u>日本海東北自動車道 胎内スマートIC電気設備工事</u>

積 算 内 訳 書

令和 3年 12月

東日本高速道路株式会社 新潟支社

道路事業部施設課

工 事 概 要

1.	工事名	日本海東北自動車道 胎内スマートIC電気設備工事
2.	路線名	日本海東北自動車道 北陸自動車道
3.	工事箇所	
		(自) 新潟市 西蒲区 (至) 新潟市 西区
		(自)
		(自)
		(至)
4.	施工内容	本工事は日本海東北自動車道 胎内スマートICにおける道路照明 設備、受配電設備等の新設及び北陸自動車道 黒埼スマートICにお ける機器収容筺体の新設を行うものであり、これに伴う機器製作、 撤去据付、配管配線、試験調整等の工事を行うものである。
		INAMITY BEBERRY FANNIE ANTER CITY ON COLOR

5. 期 間 自 令和 3年 12月 10日 ~ 至 令和 5年 4月 3日 (480日間)

工 事 名 日本海東北自動車道 胎内スマートI C電気設備工事 工事区分 電気工事

工事種別	単位	数量	金 額	種別内訳	
工種内訳合計金額	式	1	170, 428, 928		
(内 共通仮設費 (積上計上分))			(0)		
日東道 胎内スマートIC 低圧引込設備工	式	1	2, 595, 355	材料費 低圧引込装柱	基
事費				建柱工 低圧引込装柱	基
				TOTAL BERNARY	面
				据付工 開閉器箱	面
				端末処理工 (屋内)CVT200sg	箇所
				端末処理工 (屋内) C V 1 4 s q - 3 C	箇所
				配線工 (屋外FP管内)CVT200sg) m
				配線工 (屋外FP管内) CV14sq-3C) m
				配線工 (屋外FP管内)IV22sg) m
				配線工 (屋外管内)CVT200sg) m
				配線工 (屋外管内) CV14sq-3C) m
				配線工 (屋外管内)IV22sa) m
				配線工 (OAフロア) CVT200sq	3 m
				配線工 (OAフロア) CV14sq-3C	3 m
				配線工 (OAフロア) IV22sq	3 m
				配管工 E1-FP100(1)30(1) 55	m
				配管工 E2S-PS100(2)25(1)) m
				配管工 屋外露出SC90(1)	3 m
				配管工 屋外露出SC25(1)	3 m
				ハンドホールエ EB-C2	箇所
				ハンドホールエ ED-C2	箇所 箇所
				ダクトロエ FP100(1)30(1)	
				ダクトロエ PS100(2)25(1)	箇所 箇所
				取付工 ケーブル銘板 18	8 枚
				管路付帯工 MK-C	箇 所
日東道 胎内スマートIC 受配電設備工事	式	1	34, 846, 164	1117 8/210-611	面
費				1711X - I MOVENCE DE	台
				材料費 CDS受光部収容箱	面
				据付工 低圧配電盤	. , , , , ,
				据付工 IP簡易伝送装置	
				据付工 CDS受光部収容箱	面
				配線工 (OAフロア) CPEVS 0.9 - 3 P	3 m
				配線工 (OAフロア) IV14sq	
				試験調整工 受配電設備	式

工 事 名 日本海東北自動車道 胎内スマート I C電気設備工事 工事区分 電気工事

工事種別	単位	数量	金額	種 別 内 訳		
日東道 胎内スマートIC 自家発電設備工	式	1	25, 222, 808	材料費 屋外型発電機	1	台#
事費				材料費 燃料庫	1	基
				据付工 屋外型発電機	1	台
				据付工 燃料庫	1	基
				基礎工 屋外発電機、燃料庫	1	式
				配線工 (OAフロア) CVT60sq	3	m
				配線工 (OAフロア) SWVP0.5-6C	3	m
				配線工 (OAフロア) CVV2sq-3C	3	m
				配線工 (OAフロア) CVVS2sq-4C	3	m
				配線工 (OAフロア) I V 1 4 s q	3	m
				配線工 (FP管内) CVT60sg	15	m
				配線工 (FP管内) SWVP0.5-6C	15	m
				配線工 (FP管内) CVV2sq-3C	15	m
				配線工 (FP管内) CVVS2sq-4C	15	m
				配線工 (FP管内)IV14sq	15	m
				配管工 E1-FP65 (1) 40 (1)	7	m
				管路付帯工 MK-C	2	箇所
				ハンドホールエ EA-C1	1	箇所
				ダクトロエ FP65 (1) 40 (1)	2	箇所
				取付工 ケーブル銘板	20	枚
				試験調整工 屋外型発電機	1	式
日東道 胎内スマートIC 道路照明設備工	式	1	26, 563, 996	取付工 LED道路灯 S12AB RP-150-2M	8	灯
事費				取付工 LED道路灯 S6AB RP-100-2M	2	灯
				取付工 分岐点滅灯	1	灯
				基礎工 LED道路灯 IF-S12AB-B	5	基
				基礎工 LED道路灯 IF-S12AB-F	2	基
				基礎工 LED道路灯 IF-Pb-10	2	基
				基礎工 分岐点滅灯	1	基
				取付工 照明ポール札	10	枚
				取付工ケーブル銘板	106	枚
				試験調整工 道路照明設備	1	式
				取付工 P.BOX (900×600×350)	2	箇所
				ハンドホールエ EM1-SD5	2	箇所
				ハンドホールエ EC-C2	7	箇所
				ハンドホールエ ED-C2	2	箇所
				ハンドホールエ EB-C2	6	箇所 箇所
				ハントかールエ EE-C2	U	直別

工 事 名 日本海東北自動車道 胎内スマートIC電気設備工事 工事区分 電気工事	
--	--

工事種別	単位	数量	金	額	種別内訳		
日東道 胎内スマートIC 道路照明設備工					ハンドホールエ EA-C1	2	箇所
事費					ダクトロエ PS65 (2) 50 (2) 40 (11)	2	箇所
					ダクトロエ PS40 (9)	2	箇所
					ダクトロエ PS50(2)40(3)	2	箇所
					ダクトロエ PS40 (3)	4	箇所
					ダクトロエ PS40(5)	2	箇所
					ダクトロエ FP50 (4) 40 (8)	2	箇所
					ダクトロエ FP65 (1) 50 (3) 40 (4)	2	箇所
					ダクトロエ FP50(1)40(3)30(1)	2	箇所
					ダクトロエ FP50(1)40(3)	2	箇所
					ダクトロエ FP50(1)40(1)	4	箇所
					ダクトロエ FP50 (3) 40 (4)	5	箇所
					ダクトロエ FP30(1)	3	箇所
					ダクトロエ FP30(2)	2	箇所
					ダクトロエ FP30(3)	6	箇所
					配管工 E1-FP65 (1) 50 (3) 40 (4)	5	m
					配管工 E1-FP50(4)40(8)	9	m
					配管工 E1-FP50(3)40(4)	96	m
					配管工 E1-FP50(1)40(3)30(1)	35	m
					配管工 E1-FP50(1)40(3)	12	m
					配管工 E1-FP50(1)40(1)	203	m
					配管工 E1-FP30 (1)	174	m
					配管工 E1-FP30(2)	160	m
					配管工 E1-FP30(3)	380	m
					配管工 E2S-PS65(2)50(2)40(11)	6	m
					配管工 E2S-PS50(2)40(3)	7	m
					配管工 E2S-PS40 (3)	21	m
					配管工	6	m
					配管工 E 2 S - P S 4 0 (9)	12	m
					配管工 B2-SUSFX54(3)42(4)	8	m
					配管工 B2-SC50(3)40(4)	18	m
					配線工 (FP管内) VVR3.5 s q - 2 C+1 C	945	m
					配線工 (FP管内) VVR3.5sq-2C	913	m
					配線工 (FP管内) VVR5.5sq-2C	401	
					配線工 (FP管内) VVR8sq-2C	38	m
					配線工 (FP管内)VVR14s q - 2 C	171	m

エ 事 名 日本海東北自動車道 胎内スマートIC電気設備工事 エ事区分 電気工事

工事種別	単位	数量	金 額	種別内訳		
日東道 胎内スマートIC 道路照明設備工				配線工 (FP管内) IV3.5sg	1, 190	m
事費				配線工 (FP管内) ССР-АРО.65-20Р	437	m
				配線工 (FP管内) ССР-АРО.65-10Р	190	m
				配線工 (FP管内) 4SM-SΖ-PE	85	m
				配線工 (屋外管内)VVR14s q - 2 C	23	m
				配線工 (屋外管内) VVR 5.5 s q - 2 C	47	m
				配線工 (屋外管内) VVR3.5 s q-2C+1C	80	m
				配線工 (屋外管内) VVR3.5 s q-2 C	72	m
				配線工 (屋外管内) CCP-AP0.65-20P	13	m
				配線工 (屋外管内) CCP-AP0.65-10P	12	m
				配線工 (屋外管内)IV3.5sg	84	m
				配線工 (OAフロア内) VVR3.5 s q-2C+1C	10	m
				配線工 (OAフロア内) VVR3.5 s q-2 C	7	m
				配線工 (OAフロア内) VVR5.5sq-2C	3	m
				配線工 (OAフロア内) VVR14sq-2C	3	m
				配線工 (OAフロア内) I V 3.5 s q	3	m
				成端接続工 (屋外) 4 SM-SZ-PE	1	箇所
				接続工 (屋外)10P	1	箇所
				接続工 (屋外) 20 P	1	箇所
				管路付帯工 MK-C	13	箇所
				管路付帯工 MK-D	25	箇所
				直線接続工 VVR3.5s q - 2 C+1 C	5	箇所
				直線接続工 VVR3.5s q - 2 C	6	箇所
				直線接続工 VVR 5.5 s q - 2 C	3	箇所
				直線接続工 VVR14s q - 2 C	1	箇所
				分岐接続工 VVR 3.5 s q - 3 C+1 C	2	箇所
				分岐接続工 VVR 3.5 s q - 2 C	1	箇所
				分岐接続工 VVR14sq-2C	1	箇所
				分岐接続工 IV3.5 s q	10	箇所
	Is.			交通規制工 路肩規制	22	口
日東道 胎内スマートIC 支障移転工事費	式	1	3, 601, 407		1	式
				撤去工 可変式速度規制標識(再使用)	1	面
				撤去工 境界用制御機(再使用)	1	基
				撤去工・速度規制標識支柱(再使用)	1	基
				撤去工 アンカーボルトM16	4	本
				配管撤去工 E1-FP30(1)	15	m

エ 事 名 日本海東北自動車道 胎内スマートIC電気設備工事 エ事区分 電気工事

工事種別	単位	数量	金 額	種別内訳		
日東道 胎内スマートIC 支障移転工事費				配管撤去工 E1-FP30(2)	14	m
				配管撤去工 B2-SC25 (2)	38	m
				配管撤去工 E5S-VE54(1)42(1)	532	m
				配管撤去工 土工部露出強化型FP40(1)	806	m
				配管撤去工 土工部露出FP50(1)	806	m
				配管撤去工 土工部露出FP40(1)	458	m
				配管撤去工 土工部露出FP30(1)	23	m
				配管撤去工 土工部露出FP30(2)	378	m
				配線撤去工 (FP管内) VVR14s q - 2 C	21	m
				配線撤去工 (FP管内) VVR3.5 s q-2 C	382	m
				配線撤去工 (FP管内) IV3.5sg	36	m
				配線撤去工 (FP管内) ССР-АРО.65-50Р	819	m
				配線撤去工 (FP管内) ССР-АРО.65-20Р	442	m
				配線撤去工 (FP管内) ССР-АРО.65-10Р	382	m
				配線撤去工 (FP管内) 48 SM-SZ-PE	819	m
				配線撤去工 (FP管内) 4 SM-SZ-PE	464	m
				配線撤去工 (屋外管内) CCP-AP0.65-10P	76	m
				配線撤去工 (屋外管内) VVR14g q-2 C	38	m
				機器据付工 可変式速度規制標識 (再使用)	1	面
				機器据付工 可変式速度規制標識境界用制御機(再使用)	1	基
				建柱工 可変式速度規制標識支柱 (再使用)	1	基
				基礎工 可変式速度規制標識	1	基
				接続工 (屋外)10P	1	
				試験調整工 可変式速度規制標識	1	式
				配管工 E1-FP30(2)	161	m
				配線工 (FP管内) VVR3.5s q - 2 C	164	m
				配線工 (FP管内) IV3.5sg	164	m
				配線工 (FP管内) ССР-АРО.65-10Р	164	m
				ハンドホールエ EA-C1	1	箇所
				ダクトロエ FP30 (2)	2	箇所
				管路付帯工 MK-D	3	箇所
				取付工 ケーブル銘板	4	枚
				交通規制工 路肩規制	8	口
日東道 胎内スマートIC 通信線路設備工	式	1	8, 662, 685	材料費 端子盤	1	面
事費				材料費 光接続箱	1	面
				据付工 端子盤	1	面

エ 事 名 日本海東北自動車道 胎内スマートIC電気設備工事 エ事区分 電気工事

工事種別	単位	数量	金額	種別内訳		
日東道 胎内スマートIC 通信線路設備工				据付工 光接続箱	1	面
事費				配管工 E5S-VE54(1)42(1)28(1)	521	m
				配管工 E2S-PS50(2)40(1)25(1)	13	m
				配管工 E1-VE54(1)42(1)28(1)	12	m
				配線工 (屋外管内) 48SM-SZ-PE	807	m
				配線工 (屋外管内) 8 SM-SZ-PE	43	m
				配線工 (屋外管内) 4 SM-SZ-PE	8	m
				配線工 (屋外管内) ССР-АРО.65-50Р	678	m
				配線工 (屋外管内) ССР-АРО.65-20Р	51	m
				配線工 (FP管内) 8SM-SZ-PE	123	m
				配線工 (FP管内) ССР-АРО.65-20Р	136	m
				配線工 (OAフロア内) 8SM-SZ-PE	7	m
				配線工 (OAフロア内) CCP-AP0.65-20P	13	m
				ハンドホールエ CF-SD5	2	箇所
				ダクトロエ PS50(2)40(1)25(1)	2	箇所
				ダクトロエ VE54 (1) 42 (1) 28 (1)	6	箇所
				接続工(解体再接続)OF-S-48	2	箇所
				接続工(解体再接続)M-S-50	2	箇所
				接続工 OF-J-54	1	箇所
				接続工 M-S-50	1	箇所
				接続工 M-J-70	1	箇所
				成端接続工 (屋内) 8 SM-SZ-PE	1	箇所
				接続工 (屋内)20P	2	箇所
				取付工 接続材取付金物	3	箇所
				取付工 ケーブル銘板	35	箇所
				取付工 防鼠栓50Φ	6	箇所
				取付工 防鼠栓40Φ	4	箇所
				取付工 防鼠栓25Φ	4	箇所
				管路付帯工 MK-A	44	箇所
				交通規制工 路肩規制	11	口
日東道 胎内スマートIC 機器収容筐体(式	1	20, 460, 1	43 材料費 機器収容筐体	1	基
電気室)工事費				据付工 機器収容筐体	1	基
				基礎工 機器収容筐体	1	基
				平板載荷試験 長期地耐力30KN/m2	1	箇所
				取付工 分電盤	1	面
				取付工 接地端子盤	1	面

工 事 名 日本海東北自動車道 胎内スマートI C電気設備工事 工事区分 電気工事

工事種!	別	単位	数量	金額	種別内訳		
日東道 胎内スマートIC 相電気室) 工事費		华世		亚 19	取付工 LED照明灯具・露出コンセント 取付工 空調機 取付工 吸気扇 取付工 排気扇 取付工 消火器箱 接地工 EA 接地工 ED 接地工 ET ダクトロエ FP100(7)	1 2 1 1 1 1 1 2	式台台台台簡簡簡簡
日東道 胎内スマートIC を ETC機械室) 工事費	%器収容管体(式	1	24, 024, 001	ハンドホールエ EM1-SD5 配線工 (OAフロア内) VVR5.5sq-2C 配線工 (OAフロア内) VVR5.5sq-3C 材料費 機器収容筐体 据付工 機器収容筐体	1 5 5 1	箇所 m m = 基 基
D T C 10X100, 土 于 页					基礎工 機器収容筐体 平板載荷試験 長期地耐力30KN/m2 取付工 分電盤 取付工 LED照明灯具・露出コンセント 取付工 静脈認証リーダ収容箱	1 1 1 1 1	基 箇 面 式 台
					取付工 出入管理装置 取付工 空調機 取付工 吸気扇 取付工 排気扇	1 2 1 1	台台台台
					取付工 消火器箱 ダクトロ工 FP100(12) ハンドホール工 EM1-SD5 配線工 (OAフロア内) VVR5.5sq-2C 配線工 (OAフロア内) VVR5.5sq-3C	1 1 1 12 12	台 箇所 箇所 m m
北陸道 黒埼スマートIC 材 ETC機械室) 工事費	幾器収容筐体(式	1	24, 452, 369	配線工 (FP管内) VVR5.5sq-2C 配線工 (FP管内) VVR5.5sq-3C 材料費 機器収容筐体 据付工 機器収容筐体	12 12 1 1	m m 基 基
D 1 ○ (双 外土/) 上ず貝					基礎工 機器収容筐体 平板載荷試験 長期地耐力30KN/m2 取付工 分電盤 取付工 接地端子盤	1 1 1 1	基 箇所 面 面

工 事 名 日本海東北自動車道 胎内スマート I C電気設備工事 エ事区分 電気工事

工事種別	単位	数量	金額	種 別 内 訳	
北陸道 黒埼スマートIC 機器収容筐体(ETC機械室)工事費		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	26. 97.	取付工 LED照明灯具・露出コンセント 取付工 静脈認証リーダ収容箱 取付工 出入管理装置 取付工 空調機 取付工 吸気扇 取付工 排気扇 取付工 消火器箱 接地工 EA 接地工 ED 接地工 ET ハンドホール工 EM1-SD5	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
諸経費	式	1	60, 271, 072	V V V V Z ZMI SZS	i 🖪///
共通仮設費 (率計上分)	式	1	6, 817, 000		
現場管理費	式	1	21, 980, 000		
一般管理費等	式	1	27, 814, 978		
週休2日推進工事に係る補正額	式	1	2, 067, 614		
週休2日推進工事に係る諸経費額	式	1	1, 591, 480		
合計			230, 700, 000		