

質問書に対する回答
首都圏中央連絡自動車道 高谷川高架橋(鋼上部工)工事

番号	質問箇所	質 問 事 項	回 答
1	金抜設計書-単価表-番号44 特-(1) 合成床版工 第3高架橋	金抜設計書-単価表-番号44 特-(1)「合成床版工 第3高架橋(3,447m ²)」について、第3高架橋の高谷川河川上の合成床版パネル架設は、桁架設クレーンと同様に750t吊クローラクレーンを想定されているでしょうか。異なる場合、想定されているクレーンの規格をご教示願います。併せて、河川上の合成床版パネル架設クレーンで想定されているパネル架設枚数をご教示願います。	貴社の施工計画に基づきお考えください。
2	図面番:371/562 高谷川第3高架橋 架設計画図 参考図	図面番号:371/562「高谷川第3高架橋 架設計画図 参考図」に記載のセッティングビームについて、組立・解体時に想定されているクレーンの規格をご教示願います。	貴社の施工計画に基づきお考えください。
3	金抜設計書 番号67 11-(8) 落橋防止構造C	金抜設計書 番号67 11-(8)「落橋防止構造C(20,647kg)」について、上部工および下部工ブラケットの材料費、製作費、運搬費、施工費の費用も含むと考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。	上部工及び下部工ブラケットの材料費、製作費、運搬費、施工費は、共通仕様書11-9-6に記載のとおり、落橋防止構造を完成するために必要なすべての費用に含まれます。