

質問事項に対する回答書

(工事名)北陸自動車道 R4上越管内舗装補修工事

番号	日付	資料の種類	ページ	章の番号等	質問事項	回答
1	10月22日	入札公告	14頁	8-12	閲覧資料について アスファルトコンクリート混合物価格を公表して頂けないでしょうか。また、閲覧時期はいつになるでしょうか。	現在、新潟支社にて閲覧可能となっております。
2	10月22日	金抜設計書 (単価表) 設計図	B-2頁 62~64/173	番号20、21	床版防水工について 単価表は床版面積の数量ですが、端部防水工・端部保護工を含む設計単価でしょうか。 上平高架橋及び木田高架橋の端部防水工・端部保護工の詳細図がありません。端部防水工・端部保護工は無いものと考えてよろしいでしょうか。	共通仕様書 13-9-6記載の通り、床版防水工の単価には図面に示された端部防水工・端部保護工の単価が含まれるものとしてお考え下さい。 なお、図面 63/173~64/173に示す通り、上平高架橋及び木田高架橋においては端部防水工・端部保護工の施工はないものとしてお考え下さい。
3	10月22日	設計図	68/174		定着部補強材取付工について 詳細図より定着部補強材の幅は300mm、長さはPC鋼棒位置より500mmの定着長となっておりますが、定着部補強材はPC鋼棒位置より550mmの幅・長さを確保する必要があるのではないのでしょうか。	定着部補強材は図面 68/173に示す通りお考え下さい。
4	10月22日	設計図	72/173		試掘工について 試掘面がコンクリートシールやアスファルト舗装である場合、撤去費用や復旧費用が必要と想定されますが、設計変更の対象と考えてよろしいでしょうか。	試掘工の参考見積を提出していただく際の条件は土砂部の試掘としてお考え下さい。なお、アスファルトやコンクリートシール等の撤去及び復旧が必要となる場合は設計変更の対象になるものとしてお考え下さい。