

道央自動車道 室蘭管内橋梁補修工事

積 算 内 訳 書

令和4年3月

東日本高速道路株式会社 北海道支社

室蘭管理事務所

積 算 内 訳 書

P- 1 頁

工 事 名		道央自動車道 室蘭管内橋梁補修工事			
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁付属物工	式	1	1,523,680		
検査路工	式	1	1,523,680	B B (Y)	1 箇所 1 箇所
交通安全施設工	式	1	172,260		
立入防止柵改良工	式	1	172,260	立入防止柵 その他	5 m
構造物保全工	式	1	171,566,311		
伸縮装置取替工	式	1	76,803,918	伸縮装置 (鋼製)	77 m
排水装置取替工	式	1	449,292	B	12 m
構造物補修工	式	1	36,897,745	ひび割れ注入工 断面修復工 コンクリート表面処理工 A A A A (Y)	187 m 7,838 L 3,154 m ² 44 m 19 m 44 本 11 m
はく落防止対策工	式	1	55,261,106	B A A	3,154 m ² 8 箇所 12 m ²
表面保護工	式	1	2,154,250	コンクリート表面被覆工	70 m ²
雑工	式	1	132,397,102		
構造物等取壊し工	式	1	67,649,467	A B C D コンクリート除去工 A コンクリート除去工 A (Y) コンクリート除去工 B コンクリート除去工 B (Y) コンクリート除去工 C	9 箇所 11 箇所 17 箇所 6 箇所 809 L 156 L 6,618 L 94 L 41 L
その他附帯工	式	1	15,165,401		1 式 1 式
交通規制工	式	1	4,852,686	交通規制工	58 回
交通保安要員	式	1	44,729,548	交通監視員 交通誘導警備員B	283 人・日 1,642 人・日

積 算 内 訳 書

P- 2 頁

工 事 名	道央自動車道 室蘭管内橋梁補修工事
-------	-------------------

項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				1,642 人・日
目的物工事費 計	式	1	305,659,353	
仮設工事費	式	1	12,925,318	
仮設備工事費	式	1	12,925,318	足場工費 1 式 移動足場工費 1 式 吊足場工費（防護型側面） 1 式 昇降足場費 1 式
直接工事費 計	式	1	318,584,671	
共通仮設費	式	1	32,530,254	
率計上分	式	1	32,530,254	
現場管理費	式	1	110,484,000	
間接工事費 計	式	1	143,014,254	
工事原価	式	1	461,598,925	
一般管理費等	式	1	54,481,075	
工事価格	式	1	516,080,000	