

首都圏中央連絡自動車道 所沢管理事務所管内舗装補修工事

積 算 内 訳 書

令和 3年 11月

東日本高速道路株式会社 関東支社

所沢管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 首都圏中央連絡自動車道 所沢管理事務所管内舗装補修工事

2. 路線名 関越自動車道
首都圏中央連絡自動車道
東京外環自動車道

3. 工事箇所 (自) 東京都 練馬区 三原台 (KP 0.0)
(至) 群馬県 高崎市 島野町 (KP 87.1)

(自) 東京都 八王子市 恩方町 (KP 42.5)
(至) 埼玉県 桶川市 大字川田谷 (KP 91.6)

(自) 東京都 練馬区 大泉町 (KP 0.0)
(至) 埼玉県 和光市 下新倉 (KP 3.3)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容
オーバーレイ工 31,000㎡
切削オーバーレイ工 90,000㎡
床版防水工 30,000㎡

5. 期 間 自 令和 3年 12月 14日 ～ 至 令和 6年 5月 31日 (900日間)

積 算 内 訳 書

P- 1 頁

工 事 名		首都圏中央連絡自動車道		所沢管理事務所管内舗装補修工事	
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
用・排水構造物	式	1	2,647,400		
用排水工	式	1	2,647,400	R G ・ 0 . 7 0 ・ 0 . 1 5 (夜) 100 m	
舗装工	式	1	762,532,539		
オーバーレイ工	式	1	62,506,579	オーバーレイ工 31,054 m ² t = 4 cm	
切削オーバーレイ工	式	1	489,805,668	切削オーバーレイ工 90,483 m ² t = 4 cm 4,851 m ² 他 4,851 m ² t = 1 0 cm 80,781 m ²	
打換工	式	1	2,520,360	打換工 176 m ²	
レベリング工	式	1	139,017,949	アスファルト表層混合物 6,913 t	
床版防水工	式	1	68,681,983	床版防水工 29,854 m ² その他	
交通安全施設工	式	1	212,000		
防護柵改良工	式	1	212,000	G r ビーム撤去再設置 A (夜) 200 m	
交通管理施設工	式	1	35,160,865		
路面標示工	式	1	35,160,865	路面標示標準型 14,352 m A 1 8,740 m B 1 5,612 m 路面標示標準型 (m ²) 789 m ² C 1 789 m ² 突起型路面標示 25,349 m B 2 - 1 25,349 m	
雑工	式	1	319,124,534		
その他附帯工	式	1	197,829,034	A 890 m ³ A (夜) 2,090 m ³ B (夜) 988 m ³ C (夜) 60 m ³ A 96 箇所 A (夜) 183 箇所 A 837 試料 B 14 箇所 B (夜) 29 箇所 A (夜) 7 m ² 樹脂系薄層舗装工 A (夜) 695 m ² B (夜) 10 箇所 A (夜) 1,094 m B 810 m B (夜) 26,996 m C 754 m C (夜) 2,904 m A 21 m A (夜) 2,193 m	

積 算 内 訳 書

P- 2 頁

工 事 名		首都圏中央連絡自動車道 所沢管理事務所管内舗装補修工事				
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					1	式
					1	式
交通規制工	式	1	75,171,600	路肩規制 L×N	9	回
				車線規制 L×N×M	514	回
				交通規制工	63	回
交通保安要員	式	1	46,123,900	交通監視員	1,892	人・日
				交通誘導警備員A	13	人・日
				交通誘導警備員B	38	人・日
目的物工事費 計	式	1	1,119,677,338			
仮設工事費	式	1	42,499,826			
その他	式	1	1,105,299	有料道路通行料金費	1	式
雑工事費	式	1	41,394,527	残アスファルト合材等の取り除き費	1	式
				事前コア採取費	1	式
				その他の雑工事費	1	式
直接工事費 計	式	1	1,162,177,164			
共通仮設費	式	1	263,808,049			
共通仮設費	式	1	152,788,049	工事用機械運搬費	1	式
				舗装修繕工事用機械現場内移動費	1	式
				はく離抵抗試験費	1	式
				試験舗装費	1	式
率計上分	式	1	111,020,000			
現場管理費	式	1	229,068,000			
間接工事費 計	式	1	492,876,049			
工事原価	式	1	1,655,053,213			
一般管理費等	式	1	142,646,787			
工事価格	式	1	1,797,700,000			