

北陸自動車道 三条燕 I C 雪氷管理用通路工事

積 算 内 訳 書

令和 3年 11月

東日本高速道路株式会社 新潟支社

長岡管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 北陸自動車道 三条燕 I C 雪水管理用通路工事

2. 路線名 北陸自動車道

3. 工事箇所 (自) 新潟県 長岡市 灰島新田 (中之島見附IC)
(至) 新潟県 燕市 佐渡 (三条燕IC)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容

切盛土工	3265m ³	防護柵工	1306m
F C B 盛土工	2576m ³	交通規制工	19回
アスファルトコンクリート表層工	2865m ³	交通保安要員	359人・日

5. 期 間 自 令和 3年 11月 26日 ~ 至 令和 6年 2月 13日 (810日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		北陸自動車道 三条燕 I C 雪氷管理用通路工事					
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳			
				G c - A	951 m	端末 G c	4 m
交通管理施設工	式	1	2,756,749				
標識工	式	1	2,639,126	基礎ぐい	9 m		9 m
				鋼管ぐい			
				標識柱			3 基
				A 1	1 基	D 1	2 基
				標識板 (反射式)			2 m ²
				B	2 m ²		
路面標示工	式	1	117,623	路面標示標準型			187 m
				A 1	187 m		
雑工	式	1	132,013,700				
構造物等取壊し工	式	1	1,648,239	コンクリート構造物取壊し	323 m ³		323 m ³
				アスファルト舗装版取壊し	767 m ²		767 m ²
六価クロム溶出試験	式	1	29,200	六価クロム溶出試験 A	2 検体		2 検体
				六価クロム溶出試験 B	2 検体		2 検体
その他附帯工	式	1	116,717,081				452 本
				A			91 m
				C			169 m
				A			159 m
				G c - A - 7 E			1,094 m
				端末 G c - A - T 1			4 箇所
				立入防止柵			172 m
				標識柱 A 1			1 基
				A s - C 取壊し			94 m
				反射式 A			1 箇所
							6 基
							2 箇所
							1 箇所
							92 m
							4 箇所
				週休 2 日推進工事に関わる補正額			1 式
				週休 2 日推進工事に関わる諸経費額			1 式
交通規制工	式	1	4,382,780	車線規制 L × N × M	17 回		17 回
				交通規制工	2 回		2 回
交通保安要員	式	1	9,236,400	交通監視員	19 人・日		19 人・日

積 算 内 訳 書

工 事 名		北陸自動車道 三条燕 I C 雪氷管理用通路工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				交通誘導警備員B 340 人・日
目的物工事費 計	式	1	290,017,246	
仮設工事費	式	1	29,426,730	
その他	式	1	-194,604	舗装修繕工事機械現場内移動費 土質等試験費
準備工事費	式	1	8,646,388	工事用道路費 工事用道路維持補修費 工事車両泥落し装置費
雑工事費	式	1	20,974,946	のり面仕上げ費 沈砂池費 仮囲い費 その他の雑工事費
直接工事費 計	式	1	319,443,976	
共通仮設費	式	1	43,791,224	
共通仮設費	式	1	961,224	舗装修繕工事用機械現場内移動費
率計上分	式	1	42,830,000	
現場管理費	式	1	91,738,000	
間接工事費 計	式	1	135,529,224	
工事原価	式	1	454,973,200	
一般管理費等	式	1	53,386,800	
工事価格	式	1	508,360,000	