

質問書に対する回答
首都圏中央連絡自動車道 古和高架橋(PC上部工)工事

番号	質問箇所	質 問 事 項	回 答
1	金抜設計書 【積算条件】	入札書の提出期限は令和4年3月9日ですが、適用単価は3月単価を採用されておりますか。3月単価を採用されない場合は、令和4年3月から公共工事設計労務単価が改訂される対応についてご教授願います。	土木工事積算基準1-9頁 3.工事費の積算(4)に示すとおりです。
2	特記仕様書 【PC鋼より線19S15.2B】(P22)	摘要欄に「予備孔用の材料を含む」と記載ありますが、予備孔用材料の設置費用は含まれず、材料費のみが含まれると理解してよろしいでしょうか。	特記仕様書24-3-2(4)支払に示すとおり、材料・労力・機械器具等本工事を完成するために必要なすべての費用を含みます。
3	特記仕様書 【PC鋼より線19S15.2B】(P22)	上記質問に関連し、予備孔用の材料とは定着具と偏向管でよろしいでしょうか。	設計図(上部工)41/129の材料表に示すとおりです。
4	特記仕様書 【PC鋼より線19S15.2B】(P23)	(4)支払の共通仕様書では「すべての費用を含む」とありますが、外ケーブル保護管配置に必要な支保の費用は別途含まれますか。または協議事項でしょうか。	外ケーブル保護管配置に必要な支保の費用は、PC鋼より線(19S15.2B)の単価に含まれます。
5	特記仕様書 【PC鋼より線12S15.2B】(P23)	(4)支払に「機械器具等」と記載されておりますが、「緊張ジャッキ等」は金抜き設計書の番号12に対象となる割掛項目のみに計上されていると理解してよろしいでしょうか。	そのとおりです。
6	特記仕様書 【特殊支保工】(P31)	(2)種別1)に「特殊支保工で使用する部材の設置、リース品部材の撤去に要する費用、リース品部材の設置・撤去に要する日数分の賃料は、単価に含む」と記載ありますが、全損部材の購入費は含まれますか。	特記仕様書24-8(5)支払に示すとおり、材料の購入及び賃料を含みます。
7	特記仕様書 【特殊支保工】(P31)	上記質問に関連し、全損部材の購入費が含まれる場合、全損部材の撤去が含まれていないため、すべての部材を新品で計上し、スクラップ控除は考慮されていないと理解してよろしいでしょうか。	全損部材の調達方法について指定はありません。なお、スクラップ控除は特記仕様書24-8(5)支払に示すとおり、本工事に含まれません。

質問書に対する回答
首都圏中央連絡自動車道 古和高架橋(PC上部工)工事

番号	質問箇所	質 問 事 項	回 答
8	特記仕様書 【特殊支保工】(P31)	(2)種別の表では、部材の調達地域の記載がありますが、調達地域からの部材運搬費を割掛項目で計上されていると理解してよろしいでしょうか。また、その部材は全損部材も含まれますか。	そのとおりです。
9	特記仕様書 【特殊支保工】(P31)	上記質問に関連し、特殊支保工ではないA1-P4径間くさび結合支保工基礎の運搬費は別途計上されていないと理解してよろしいでしょうか。	貴社の施工計画に基づきお考えください。
10	特記仕様書 【特殊支保工】(P32)	11)「ボルト等の消耗部材は、単価表の単価に含まれていない」と記載されておりますので、リース品や全損部材のボルト孔加工費や、リース品返却時の標準の修理費ではないボルト孔修理費も含まれていないと理解してよろしいでしょうか。	特記仕様書24-8(5)支払に示すとおり、整備料として含まれるものとお考えください。
11	金抜設計書 【PC鋼より線19S15.2B】(番号11)	外ケーブルの緊張時期は、第1～3施工区間すべての箱桁施工完了後に実施すると理解してよろしいでしょうか。	貴社の施工計画に基づきお考えください。
12	金抜設計書 【PC鋼より線12S15.2B】(番号12)	内ケーブルの緊張時期は、施工区間毎に実施すると理解してよろしいでしょうか。	貴社の施工計画に基づきお考えください。
13	金抜設計書 【PC鋼より線1S21.8】S(番号13)	横締めケーブルの緊張時期は、施工区間毎に実施すると理解してよろしいでしょうか。	貴社の施工計画に基づきお考えください。