

關越自動車道 所沢IC遠方監視制御設備更新工事

積 算 内 訳 書

令和 4年 3月

東日本高速道路株式会社 関東支社

所沢管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 関越自動車道 所沢IC遠方監視制御設備更新工事

2. 路線名 関越自動車道
首都圏中央連絡自動車道

3. 工事箇所 (自) 埼玉県 新座市
(至) 埼玉県 本庄市

(自) 東京都 あきる野市
(至) 埼玉県 鶴ヶ島市

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容 本工事は遠方監視制御設備の更新を行うものであり、これらに伴う機器製作、据付撤去、配管配線、試験調整等の一切の工事を行うものである。

5. 期 間 自 令和 4年 3月 26日 ～ 至 令和 6年 3月 14日 (720日間)

工事名	関越自動車道 所沢IC遠方監視制御設備更新工事			工事区分	通信工事	
工事種別	単位	数量	金額	種別内訳		
工種内訳合計金額 (内 共通仮設費 (積上計上分))	式	1	165,299,306 (0)			
新座TB 遠方監視制御設備更新工事	式	1	3,490,678	機器製作費	IP子局タイプB	1 架
				機器据付工	IP子局タイプB	1 架
				試験調整工		1 式
旭ヶ丘SH 遠方監視制御設備更新工事	式	1	5,625,891	機器製作費	IP子局タイプA	1 架
				機器据付工	IP子局タイプA	1 架
				試験調整工		1 式
所沢IC 遠方監視制御設備更新工事	式	1	15,713,088	機器製作費	IP子局タイプA	1 架
				機器製作費	IPモデム	3 台
				機器製作費	予備品	1 式
				機器据付工	IP子局タイプA	1 架
				機器据付工	IPモデム	3 台
				試験調整工		1 式
三芳PA 遠方監視制御設備更新工事	式	1	4,768,590	機器製作費	IP子局タイプA	1 架
				機器据付工	IP子局タイプA	1 架
				試験調整工		1 式
川越IC 遠方監視制御設備更新工事	式	1	3,496,476	機器製作費	IP子局タイプB	1 架
				機器据付工	IP子局タイプB	1 架
				試験調整工		1 式
鶴ヶ島JCT 遠方監視制御設備更新工事	式	1	5,445,255	機器製作費	IP子局タイプA	1 架
				機器据付工	IP子局タイプA	1 架
				試験調整工		1 式
鶴ヶ島IC 遠方監視制御設備更新工事	式	1	4,083,597	機器製作費	IP子局タイプB	1 架
				機器据付工	IP子局タイプB	1 架
				試験調整工		1 式
高坂SA 遠方監視制御設備更新工事	式	1	5,145,207	機器製作費	IP子局タイプA	1 架
				機器据付工	IP子局タイプA	1 架
				試験調整工		1 式
東松山IC 遠方監視制御設備更新工事	式	1	6,120,974	機器製作費	IP子局タイプA	1 架
				機器製作費	IPモデム	2 台
				機器据付工	IP子局タイプA	1 架
				機器据付工	IPモデム	2 台
				試験調整工		1 式
嵐山小川IC 遠方監視制御設備更新工事	式	1	5,604,943	機器製作費	IP子局タイプA	1 架
				機器製作費	IPモデム	1 台

工事名		関越自動車道 所沢IC遠方監視制御設備更新工事		工事区分	通信工事
工事種別	単位	数量	金額	種別内訳	
嵐山小川IC 遠方監視制御設備更新工事				機器据付工 I P子局タイプA	1 架
				機器据付工 I Pモデム	1 台
				試験調整工	1 式
花園IC 遠方監視制御設備更新工事	式	1	9,882,086	機器製作費 I P子局タイプB	1 架
				機器据付工 I P子局タイプB	1 架
				配線工 屋外管内 CV3.5sq-2C	53 m
				配線工 屋外ピット CV3.5sq-2C	3 m
				配線工 屋内ラック CV3.5sq-2C	9 m
				配線工 屋内ピット CV3.5sq-2C	8 m
				ケーブル銘板	10 枚
				試験調整工	1 式
本庄児玉IC 遠方監視制御設備更新工事	式	1	3,696,623	機器製作費 I P子局タイプB	1 架
				機器据付工 I P子局タイプB	1 架
				配線工 屋外管内 CV3.5sq-2C	80 m
				配線工 屋外ピット CV3.5sq-2C	5 m
				配線工 屋内ラック CV3.5sq-2C	10 m
				配線工 屋内ピット CV3.5sq-2C	7 m
				ケーブル銘板	13 枚
				試験調整工	1 式
あきる野掘割部 遠方監視制御設備更新工事	式	1	5,462,244	機器製作費 I P子局タイプA	1 架
				機器据付工 I P子局タイプA	1 架
				試験調整工	1 式
日の出IC 遠方監視制御設備更新工事	式	1	4,863,677	機器製作費 I P子局タイプA	1 架
				機器据付工 I P子局タイプA	1 架
				試験調整工	1 式
菅生TN坑口電気室 遠方監視制御設備更新工事	式	1	17,601,544	機器製作費 I G子局タイプA	2 架
				機器製作費 I Pモデム	3 台
				機器据付工 I G子局タイプA	2 架
				機器据付工 I Pモデム	3 台
				試験調整工	1 式
菅生TN換気塔副電気室 遠方監視制御設備更新工事	式	1	4,950,791	機器製作費 I P孫局	1 架
				機器据付工 I P孫局	1 架
				試験調整工	1 式
友田TN 遠方監視制御設備更新工事	式	1	7,827,341	機器製作費 I G子局タイプA	1 架
				機器据付工 I G子局タイプA	1 架
				試験調整工	1 式

工事名		関越自動車道 所沢IC遠方監視制御設備更新工事			工事区分	通信工事
工事種別	単位	数量	金額	種別内訳		
青梅TN 遠方監視制御設備更新工事	式	1	16,333,326	機器製作費	IG子局タイプB	2 架
				機器製作費	IPモデム	1 台
				機器据付工	IG子局タイプB	2 架
				機器据付工	IPモデム	1 台
				試験調整工		1 式
青梅IC 遠方監視制御設備更新工事	式	1	5,096,543	機器製作費	IP子局タイプA	1 架
				機器据付工	IP子局タイプA	1 架
				試験調整工		1 式
入間西TN 遠方監視制御設備更新工事	式	1	6,805,335	機器製作費	IP子局タイプA	1 架
				機器据付工	IP子局タイプA	1 架
				試験調整工		1 式
入間IC 遠方監視制御設備更新工事	式	1	6,360,403	機器製作費	IP子局タイプB	1 架
				機器製作費	IPモデム	2 台
				機器据付工	IP子局タイプB	1 架
				機器据付工	IPモデム	2 台
				試験調整工		1 式
入間東TN 遠方監視制御設備更新工事	式	1	6,732,262	機器製作費	IP子局タイプA	1 架
				機器据付工	IP子局タイプA	1 架
				試験調整工		1 式
狭山日高IC 遠方監視制御設備更新工事	式	1	3,994,470	機器製作費	IP子局タイプB	1 架
				機器据付工	IP子局タイプB	1 架
				ピットハツリ工	W600×D300×H300	1 箇所
				試験調整工		1 式
圏央鶴ヶ島IC 遠方監視制御設備更新工事	式	1	4,554,661	機器製作費	IP子局タイプB	1 架
				機器製作費	IPモデム	1 台
				機器据付工	IP子局タイプB	1 架
				機器据付工	IPモデム	1 台
				試験調整工		1 式
新座TB 遠方監視制御設備撤去工事	式	1	71,148	機器撤去工	IG子局	1 架
				機器撤去工	点検ボックス	2 面
				配線撤去工	屋内管内 CV5.5sq-2C	14 m
				配線撤去工	屋内管内 IV8sq	2 m
				配線撤去工	屋内管内 CCP-AP0.65-10P	2 m
				配線撤去工	屋内ラック CV5.5sq-2C	3 m
				配線撤去工	屋内ラック IV8sq	3 m
				配線撤去工	屋内ラック CVV-S2sq-2C	36 m

工事名		関越自動車道 所沢IC遠方監視制御設備更新工事			工事区分	通信工事
工事種別	単位	数量	金額	種別内訳		
新座TB 遠方監視制御設備撤去工事				配線撤去工	屋内ラック CCP-AP0.65-10P	10 m
				配線撤去工	屋内ラック CCP-AP0.65-20P	9 m
				配線撤去工	屋内ラック CCP-AP0.65-50P	9 m
				配線撤去工	屋内ラック SWVP0.5-6C	9 m
				配線撤去工	屋内ラック SWVP0.5-80C	9 m
				配線撤去工	屋内ラック KPEV-S0.5SQ-1P	9 m
				配線撤去工	屋内ピット CV5.5sq-2C	1 m
				配線撤去工	屋内ピット CCP-AP0.65-10P	12 m
旭ヶ丘SH 遠方監視制御設備撤去工事	式	1	56,391	機器撤去工	IG子局	1 架
				機器撤去工	点検ボックス	1 面
				配線撤去工	屋内フリーアクセス CV5.5sq-2C	6 m
				配線撤去工	屋内フリーアクセス IV8sq	3 m
				配線撤去工	屋内フリーアクセス CVV-S2sq-2C	14 m
				配線撤去工	屋内フリーアクセス CCP-AP0.65-10P	12 m
				配線撤去工	屋内フリーアクセス CCP-AP0.65-20P	7 m
				配線撤去工	屋内フリーアクセス SWVP0.5-6C	7 m
				配線撤去工	屋内フリーアクセス SWVP0.5-80C	7 m
				配線撤去工	屋内フリーアクセス KPEV-S0.5SQ-1P	7 m
所沢IC 遠方監視制御設備撤去工事	式	1	62,290	機器撤去工	IG子局	1 架
				機器撤去工	点検ボックス	2 面
				配線撤去工	屋内ピット IV14sq	2 m
				配線撤去工	屋内ピット CCP-AP0.65-10P	13 m
				配線撤去工	屋内フリーアクセス CV5.5sq-2C	5 m
				配線撤去工	屋内フリーアクセス IV8sq	4 m
				配線撤去工	屋内フリーアクセス CCP-AP0.65-10P	10 m
				配線撤去工	屋内フリーアクセス CCP-AP0.65-20P	9 m
				配線撤去工	屋内フリーアクセス SWVP0.5-6C	18 m
				配線撤去工	屋内フリーアクセス SWVP0.5-80C	9 m
				配線撤去工	屋内フリーアクセス KPEV-S0.5SQ-1P	9 m
				配線撤去工	屋内フリーアクセス KPEV-S0.5SQ-5P	9 m
				三芳PA 遠方監視制御設備撤去工事	式	1
機器撤去工	点検ボックス	1 面				
配線撤去工	屋内管内 IV8sq	2 m				
配線撤去工	屋内管内 CCP-AP0.65-10P	2 m				
配線撤去工	屋内ピット CV5.5sq-2C	4 m				
配線撤去工	屋内ピット IV8sq	2 m				

工事名		関越自動車道 所沢IC遠方監視制御設備更新工事		工事区分	通信工事
工事種別	単位	数量	金額	種別内訳	
三芳PA 遠方監視制御設備撤去工事				配線撤去工 屋内ピット CCP-AP0.65-10P	13 m
				配線撤去工 屋内ピット CVV-S2sq-2C	11 m
				配線撤去工 屋内ピット CVV-S2sq-20C	6 m
				配線撤去工 屋内ピット SWVP0.5-6C	6 m
				配線撤去工 屋内ピット SWVP0.5-80C	6 m
				配線撤去工 屋内ピット KPEV-S0.5SQ-1P	6 m
				川越IC 遠方監視制御設備撤去工事	式
				機器撤去工 点検ボックス	2 面
				配線撤去工 屋内管内 CV5.5sq-2C	14 m
				配線撤去工 屋内管内 IV8sq	4 m
				配線撤去工 屋内管内 CCP-AP0.65-10P	5 m
				配線撤去工 屋内ラック CV5.5sq-2C	9 m
				配線撤去工 屋内ラック CVV-S2sq-2C	20 m
				配線撤去工 屋内ラック CCP-AP0.65-10P	6 m
				配線撤去工 屋内ラック CCP-AP0.65-20P	5 m
				配線撤去工 屋内ラック SWVP0.5-6C	5 m
				配線撤去工 屋内ラック SWVP0.5-80C	5 m
				配線撤去工 屋内ラック KPEV-S0.5SQ-1P	5 m
				配線撤去工 屋内ピット CV5.5sq-2C	3 m
				配線撤去工 屋内ピット IV8sq	1 m
				配線撤去工 屋内ピット CCP-AP0.65-10P	6 m
鶴ヶ島JCT 遠方監視制御設備撤去工事	式	1	61,328	機器撤去工 IG子局	1 架
				機器撤去工 点検ボックス	1 面
				配線撤去工 屋内管内 IV3.5sq	2 m
				配線撤去工 屋内管内 CCP-AP0.65-10P	2 m
				配線撤去工 屋内ピット CV3.5sq-2C	8 m
				配線撤去工 屋内ピット IV3.5sq	2 m
				配線撤去工 屋内ピット CVV2sq-20C	12 m
				配線撤去工 屋内ピット CVV-S2sq-20C	4 m
				配線撤去工 屋内ピット CCP-AP0.65-10P	18 m
				配線撤去工 屋内ピット SWVP0.5-6C	4 m
				配線撤去工 屋内ピット SWVP0.5-40C	4 m
				配線撤去工 屋内ピット SWVP0.5-80C	8 m
鶴ヶ島IC 遠方監視制御設備撤去工事	式	1	61,672	機器撤去工 IG子局	1 架
				機器撤去工 点検ボックス	1 面
				配線撤去工 屋内管内 CV3.5sq-2C	6 m

工事名	関越自動車道 所沢IC遠方監視制御設備更新工事			工事区分	通信工事
工事種別	単位	数量	金額	種別内訳	
鶴ヶ島IC 遠方監視制御設備撤去工事				配線撤去工 屋内管内 IV3.5sq	3 m
				配線撤去工 屋内ラック CV3.5sq-2C	4 m
				配線撤去工 屋内ラック IV5.5sq	2 m
				配線撤去工 屋内ラック CCP-AP0.65-50P	24 m
				配線撤去工 屋内ラック 8ACケーブル	18 m
				配線撤去工 屋内ピット CV3.5sq-2C	24 m
高坂SA 遠方監視制御設備撤去工事	式	1	57,997	機器撤去工 IG子局	1 架
				機器撤去工 点検ボックス	1 面
				配線撤去工 屋内管内 VVR3.5sq-2C	3 m
				配線撤去工 屋内管内 IV3.5sq	3 m
				配線撤去工 屋内管内 SWVP0.5-6C	5 m
				配線撤去工 屋内ピット VVR3.5sq-2C	21 m
				配線撤去工 屋内ピット IV5.5sq	2 m
				配線撤去工 屋内ピット CVV1.25sq-25C	3 m
				配線撤去工 屋内ピット CVV-S1.25sq-10C	3 m
				配線撤去工 屋内ピット CCP-AP0.65-10P	3 m
				配線撤去工 屋内ピット CCP-AP0.65-30P	7 m
				配線撤去工 屋内ピット SWVP0.5-6C	24 m
東松山IC 遠方監視制御設備撤去工事	式	1	67,645	機器撤去工 IG子局	1 架
				機器撤去工 点検ボックス	2 面
				配線撤去工 屋内管内 CV5.5sq-2C	2 m
				配線撤去工 屋内管内 IV8sq	4 m
				配線撤去工 屋内管内 CCP-AP0.65-10P	4 m
				配線撤去工 屋内ピット CCP-AP0.65-10P	8 m
				配線撤去工 屋内ラック CV5.5sq-2C	7 m
				配線撤去工 屋内ラック IV8sq	1 m
				配線撤去工 屋内ラック CVV-S2sq-2C	29 m
				配線撤去工 屋内ラック CCP-AP0.65-10P	14 m
				配線撤去工 屋内ラック CCP-AP0.65-20P	7 m
				配線撤去工 屋内ラック SWVP0.5-6C	7 m
				配線撤去工 屋内ラック SWVP0.5-80C	7 m
				配線撤去工 屋内ラック KP-EV-S0.5SQ-1P	7 m
嵐山小川IC 遠方監視制御設備撤去工事	式	1	52,798	機器撤去工 IG子局	1 架
				配線撤去工 屋内ピット CV5.5sq-2C	4 m
				配線撤去工 屋内ピット IV14sq	2 m
				配線撤去工 屋内ピット CVV2sq-20C	10 m

工 事 名		関越自動車道 所沢IC遠方監視制御設備更新工事		工事区分	通信工事				
工 事 種 別	単位	数量	金 額	種 別 内 訳					
嵐山小川 I C 遠方監視制御設備撤去工事				配線撤去工 屋内ピット CVV-S 2sq-6C	5 m				
				配線撤去工 屋内ピット SWVP0.5-6C	5 m				
				配線撤去工 屋内ピット SWVP0.5-80C	5 m				
花園 I C 遠方監視制御設備撤去工事	式	1	76,902	機器撤去工 I G子局	1 架				
				機器撤去工 点検ボックス	2 面				
				配線撤去工 屋外管内 CV8sq-2C	51 m				
				配線撤去工 屋外ピット CV8sq-2C	3 m				
				配線撤去工 屋内管内 CV3.5sq-2C	3 m				
				配線撤去工 屋内管内 IV3.5sq	5 m				
				配線撤去工 屋内管内 CCP-AP0.65-10P	5 m				
				配線撤去工 屋内ラック CV3.5sq-2C	13 m				
				配線撤去工 屋内ラック CV8sq-2C	12 m				
				配線撤去工 屋内ラック IV3.5sq	1 m				
				配線撤去工 屋内ラック CCP-AP0.65-10P	9 m				
				配線撤去工 屋内ラック SWVP0.5-6C	27 m				
				配線撤去工 屋内ラック KPEV0.5SQ-50P	7 m				
				配線撤去工 屋内ラック KPEV0.75SQ-30P	7 m				
				配線撤去工 屋内ラック KPEV0.75SQ-50P	7 m				
				配線撤去工 屋内ピット CV3.5sq-2C	4 m				
				配線撤去工 屋内ピット CV8sq-2C	7 m				
				配線撤去工 屋内ピット IV3.5sq	1 m				
				本庄児玉 I C 遠方監視制御設備撤去工事	式	1	76,375	機器撤去工 I G子局	1 架
								機器撤去工 点検ボックス	2 面
配線撤去工 屋外管内 CV8sq-2C	80 m								
配線撤去工 屋外ピット CV8sq-2C	5 m								
配線撤去工 屋内管内 CV3.5sq-2C	5 m								
配線撤去工 屋内管内 IV3.5sq	5 m								
配線撤去工 屋内管内 CCP-AP0.65-10P	5 m								
配線撤去工 屋内ラック CV3.5sq-2C	9 m								
配線撤去工 屋内ラック CV8sq-2C	10 m								
配線撤去工 屋内ラック IV3.5sq	1 m								
配線撤去工 屋内ラック CCP-AP0.65-10P	6 m								
配線撤去工 屋内ラック SWVP0.5-12C	10 m								
配線撤去工 屋内ラック KPEV0.5SQ-50P	5 m								
配線撤去工 屋内ラック KPEV0.75SQ-30P	5 m								
配線撤去工 屋内ラック KPEV0.75SQ-50P	5 m								

工事名		関越自動車道 所沢IC遠方監視制御設備更新工事			工事区分	通信工事
工事種別	単位	数量	金額	種別内訳		
本庄児玉IC 遠方監視制御設備撤去工事				配線撤去工	屋内ピット CV3.5sq-2C	5 m
				配線撤去工	屋内ピット CV8sq-2C	7 m
あきる野掘割部 遠方監視制御設備撤去工事	式	1	53,201	機器撤去工	IG子局	1 架
				配線撤去工	屋内ピット CV3.5sq-2C	15 m
				配線撤去工	屋内ピット IV3.5sq	1 m
				配線撤去工	屋内ピット CVV2sq-20C	7 m
				配線撤去工	屋内ピット CVV-S2sq-10C	3 m
				配線撤去工	屋内ピット SWVP0.5-6C	10 m
				配線撤去工	屋内ピット SWVP0.5-80C	7 m
				機器撤去工	IG子局	1 架
日の出IC 遠方監視制御設備撤去工事	式	1	48,471	配線撤去工	屋内ピット CV3.5sq-2C	6 m
				配線撤去工	屋内ピット IV5.5sq	3 m
				配線撤去工	屋内ピット CVV2sq-20C	2 m
				配線撤去工	屋内ピット CVV-S2sq-2C	2 m
				配線撤去工	屋内ピット SWVP0.5-22C	1 m
				配線撤去工	屋内ピット SWVP0.5-33C	1 m
				配線撤去工	屋内ピット SWVP0.5-80C	2 m
				機器撤去工	IG子局	2 架
菅生TN坑口電気室 遠方監視制御設備撤去工事	式	1	128,020	配線撤去工	屋内ピット CV3.5sq-2C	15 m
				配線撤去工	屋内フリーアクセス CV3.5sq-2C	5 m
				配線撤去工	屋内フリーアクセス IV5.5sq	2 m
				配線撤去工	屋内フリーアクセス CVV2sq-20C	30 m
				配線撤去工	屋内フリーアクセス CVV-S2sq-2C	30 m
				配線撤去工	屋内フリーアクセス CVV-S2sq-10C	23 m
				配線撤去工	屋内フリーアクセス SWVP0.5-12C	8 m
				配線撤去工	屋内フリーアクセス SWVP0.5-80C	68 m
				機器撤去工	IG孫局	1 架
菅生TN換気塔副電気室 遠方監視制御設備撤去工事	式	1	71,199	配線撤去工	屋内ピット CV3.5sq-2C	4 m
				配線撤去工	屋内ピット IV5.5sq	2 m
				配線撤去工	屋内ピット CVV2sq-20C	11 m
				配線撤去工	屋内ピット CVV-S2sq-2C	44 m
				配線撤去工	屋内ピット CVV-S2sq-10C	11 m
				配線撤去工	屋内ピット SWVP0.5-12C	11 m
				配線撤去工	屋内ピット SWVP0.5-80C	65 m
				機器撤去工	IG子局	1 架
友田TN 遠方監視制御設備撤去工事	式	1	59,307	配線撤去工	屋内ピット CV3.5sq-2C	9 m
				機器撤去工	IG子局	1 架

工事名		関越自動車道 所沢IC遠方監視制御設備更新工事		工事区分	通信工事
工事種別	単位	数量	金額	種別内訳	
友田TN 遠方監視制御設備撤去工事				配線撤去工 屋内ピット IV5.5sq	1 m
				配線撤去工 屋内ピット CVV2sq-20C	16 m
				配線撤去工 屋内ピット CVV-S2sq-2C	21 m
				配線撤去工 屋内ピット SWVP0.5-80C	21 m
青梅TN 遠方監視制御設備撤去工事	式	1	151,010	機器撤去工 IG子局	2 架
				配線撤去工 屋内ピット CV3.5sq-2C	28 m
				配線撤去工 屋内フリーアクセス CV3.5sq-2C	10 m
				配線撤去工 屋内フリーアクセス IV5.5sq	2 m
				配線撤去工 屋内フリーアクセス CVV2sq-20C	82 m
				配線撤去工 屋内フリーアクセス CVV-S2sq-2C	51 m
				配線撤去工 屋内フリーアクセス CVV-S2sq-10C	20 m
				配線撤去工 屋内フリーアクセス SWVP0.5-12C	10 m
				配線撤去工 屋内フリーアクセス SWVP0.5-80C	92 m
青梅IC 遠方監視制御設備撤去工事	式	1	64,310	機器撤去工 IG子局	1 架
				機器撤去工 点検ボックス	1 面
				配線撤去工 屋内管内 IV3.5sq	3 m
				配線撤去工 屋内管内 CCP-AP0.65-10P	3 m
				配線撤去工 屋内ピット CV3.5sq-2C	12 m
				配線撤去工 屋内ピット IV3.5sq	2 m
				配線撤去工 屋内ピット CVV2sq-20C	8 m
				配線撤去工 屋内ピット CVV-S2sq-20C	8 m
				配線撤去工 屋内ピット CCP-AP0.65-10P	29 m
				配線撤去工 屋内ピット SWVP0.5-6C	8 m
				配線撤去工 屋内ピット SWVP0.5-80C	15 m
入間西TN 遠方監視制御設備撤去工事	式	1	60,490	機器撤去工 IG子局	1 架
				機器撤去工 点検ボックス	1 面
				配線撤去工 屋内管内 CCP-AP0.65-10P	3 m
				配線撤去工 屋内ピット CV3.5sq-2C	12 m
				配線撤去工 屋内ピット IV3.5sq	3 m
				配線撤去工 屋内ピット CVV2sq-20C	7 m
				配線撤去工 屋内ピット CVV-S2sq-20C	4 m
				配線撤去工 屋内ピット CCP-AP0.65-10P	26 m
				配線撤去工 屋内ピット SWVP0.5-6C	4 m
				配線撤去工 屋内ピット SWVP0.5-40C	4 m
				配線撤去工 屋内ピット SWVP0.5-80C	7 m
入間IC 遠方監視制御設備撤去工事	式	1	59,756	機器撤去工 IG子局	1 架

工事名		関越自動車道 所沢IC遠方監視制御設備更新工事		工事区分	通信工事					
工事種別	単位	数量	金額	種別内訳						
入間IC 遠方監視制御設備撤去工事				機器撤去工	点検ボックス	1 面				
				配線撤去工	屋内管内 IV3.5sq	3 m				
				配線撤去工	屋内管内 CCP-AP0.65-10P	3 m				
				配線撤去工	屋内ピット CV3.5sq-2C	5 m				
				配線撤去工	屋内ピット CCP-AP0.65-10P	7 m				
				配線撤去工	屋内フリーアクセス CV3.5sq-2C	5 m				
				配線撤去工	屋内フリーアクセス IV3.5sq	2 m				
				配線撤去工	屋内フリーアクセス CVV2sq-20C	12 m				
				配線撤去工	屋内フリーアクセス CVV-S2sq-20C	4 m				
				配線撤去工	屋内フリーアクセス CCP-AP0.65-10P	13 m				
				配線撤去工	屋内フリーアクセス SWVP0.5-40C	4 m				
				配線撤去工	屋内フリーアクセス SWVP0.5-80C	12 m				
				入間東TN 遠方監視制御設備撤去工事	式	1	62,329	機器撤去工	IG子局	1 架
機器撤去工	点検ボックス	1 面								
配線撤去工	屋内管内 IV3.5sq	3 m								
配線撤去工	屋内管内 CCP-AP0.65-10P	3 m								
配線撤去工	屋内ピット CV3.5sq-2C	12 m								
配線撤去工	屋内ピット IV3.5sq	1 m								
配線撤去工	屋内ピット CVV2sq-20C	8 m								
配線撤去工	屋内ピット CVV-S2sq-20C	8 m								
配線撤去工	屋内ピット CCP-AP0.65-10P	22 m								
配線撤去工	屋内ピット SWVP0.5-6C	4 m								
配線撤去工	屋内ピット SWVP0.5-40C	4 m								
配線撤去工	屋内ピット SWVP0.5-80C	8 m								
狭山日高IC 遠方監視制御設備撤去工事	式	1	61,947					機器撤去工	IG子局	1 架
				機器撤去工	点検ボックス	1 面				
				配線撤去工	屋内管内 IV3.5sq	3 m				
				配線撤去工	屋内管内 CCP-AP0.65-10P	3 m				
				配線撤去工	屋内ピット CV3.5sq-2C	11 m				
				配線撤去工	屋内ピット IV3.5sq	1 m				
				配線撤去工	屋内ピット CCP-AP0.65-10P	30 m				
				配線撤去工	屋内ピット CVV2sq-20C	6 m				
				配線撤去工	屋内ピット CVV-S2sq-20C	6 m				
				配線撤去工	屋内ピット SWVP0.5-6C	6 m				
				配線撤去工	屋内ピット SWVP0.5-80C	12 m				
				圏央鶴ヶ島IC 遠方監視制御設備撤去工事	式	1	58,002	機器撤去工	IG子局	1 架

工事名	関越自動車道 所沢IC遠方監視制御設備更新工事			工事区分	通信工事
工事種別	単位	数量	金額	種別内訳	
圏央鶴ヶ島IC 遠方監視制御設備撤去工事				機器撤去工 点検ボックス 1 面 配線撤去工 屋内管内 IV3.5sq 3 m 配線撤去工 屋内管内 CCP-AP0.65-10P 3 m 配線撤去工 屋内ピット CV3.5sq-2C 10 m 配線撤去工 屋内ピット IV3.5sq 2 m 配線撤去工 屋内ピット CCP-AP0.65-10P 19 m 配線撤去工 屋内ピット CVV2sq-20C 4 m 配線撤去工 屋内ピット CVV-S2sq-20C 4 m 配線撤去工 屋内ピット SWVP0.5-6C 4 m 配線撤去工 屋内ピット SWVP0.5-80C 7 m	
諸経費	式	1	34,800,694		
共通仮設費(率計上分)	式	1	3,093,000		
現場管理費	式	1	5,047,000		
一般管理費等	式	1	24,813,994		
週休2日推進工事に係る補正額	式	1	1,420,160		
週休2日推進工事に係る諸経費額	式	1	426,540		
合計			200,100,000		