首都圏中央連絡自動車道　久喜遮音壁（内回り）工事

番号	質問箇所	質　問　事　項	回　　答
1	設計図 遮音壁構造図内 遮音板落下防止ワイヤー、支柱回転防止ワイヤー、支柱落下防止ワイヤー	設計図内の材料表に記載されている各種ワイヤーについて、「設計要領第5集 遮音壁 令和3年7月」及び「遮音壁標準設計図集 令和3年7月」に定められている規格と異なるものでした。また、支柱落下防止ワイヤーは設計図にて記載されているもので積算できませんでした。 各種ワイヤーの規格及び寸法（遮音板落下防止ワイヤー）をご教示ください。	12月21日付け質問書に対する回答②において、確認中としておりましたご質問について回答いたします。 設計図　遮音壁構造図及び材料表において各種ワイヤーの規格及び寸法に誤りがありました。 上記については交付図書を訂正いたします。
2	設計図（46/56） 遮音壁構造図（高さ摺付部） （その8）	材料表の番号C3で質量（kg）が5.7となっておりますが、4.055m×23.6kg/m＝95.698kg≒95.7kgとなります。 誤記ではないでしょうか。	12月21日付け質問書に対する回答②において、確認中としておりましたご質問について回答いたします。 遮音壁構造図（高さ摺付部）について、図面内の材料表に掲載している数値が誤っておりました。 番号C3の重量については、「95.7kg」が正となります。上記については交付図書を訂正いたします。