

関越自動車道 山本山トンネル覆工補強工事

積 算 内 訳 書

令和 3年 12月

東日本高速道路株式会社 新潟支社

湯沢管理事務所

積 算 内 訳 書

工 事 名		関越自動車道 山本山トンネル覆工補強工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
構造物保全工	式	1	70,924,382	
構造物補修工	式	1	70,924,382	ひび割れ注入工 378 m コンクリート表面処理工 14,916 m ²
雑工	式	1	716,742,365	
その他附帯工	式	1	716,742,365	覆工削孔 43 m 注入パイプ 69 箇所 背面空洞注入 189 m ³ 溝切工A 404 m A 2,980 L 覆工補強工A 14,916 m ² 既設導水樋撤去工 1,304 m 導水樋設置工 1,602 m 1 式 1 式 1 式
目的物工事費 計	式	1	787,666,747	
仮設工事費	式	1	87,392,487	
仮設備工事費	式	1	87,392,487	支保工基礎費 1 式 吹付設備費 1 式 移動足場工費 1 式
直接工事費 計	式	1	875,059,234	
共通仮設費	式	1	80,916,000	
率計上分	式	1	80,916,000	
現場管理費	式	1	264,195,000	
間接工事費 計	式	1	345,111,000	
工事原価	式	1	1,220,170,234	
一般管理費等	式	1	116,329,766	
工事価格	式	1	1,336,500,000	