

## 質問書に対する回答

(工事名) 道央自動車道 旭川管内橋梁補修工事

## 質問事項と回答

	質疑	回答	備考
1	伸縮装置取替 E (S=20mm) w, (S=30mm) w, (S=40mm) w は取壊しにウォータージェットシステムを併用するとなっておりますが、設計図面の後打ちコンクリートはつり断面図にウォータージェット取壊し範囲が明記されていないので、取壊し範囲の明示をお願いします。	ウォータージェットシステムによるはつり断面範囲は、既設コンクリート構造物のはつり範囲が 10cm を超える箇所において、はつり完了断面から 10cm 以下の範囲となっております。	
2	支承取替工のゴム支承本体材料費を計上するのに、支承の設計条件を明示願います。	ゴム沓は 75t 対応となります。必要数量は常磐山橋 上り線 A1 橋脚 (113/164) の材料表に記載のとおりです。	