

道央自動車道 旭川管内橋梁補修工事

積 算 内 訳 書

令和 4年 3月

東日本高速道路株式会社 北海道支社

旭川管理事務所

積 算 内 訳 書

| 工 事 名           |     | 道央自動車道 旭川管内橋梁補修工事 |             |                 |                      |
|-----------------|-----|-------------------|-------------|-----------------|----------------------|
| 項 目             | 単 位 | 数 量               | 金 額         | 細 別 内 訳         |                      |
| 橋梁付属物工          | 式   | 1                 | 46,711,523  |                 |                      |
| 支承工             | 式   | 1                 | 3,651,568   | A               | 4 箇所                 |
| 検査路工            | 式   | 1                 | 43,059,955  | A               | 169 m                |
|                 |     |                   |             | A               | 10 m                 |
|                 |     |                   |             | A               | 38 m                 |
|                 |     |                   |             | B               | 4 m                  |
| 交通安全施設工         | 式   | 1                 | 790,590     |                 |                      |
| 立入防止柵改良工        | 式   | 1                 | 493,590     | 立入防止柵           | 15 m                 |
|                 |     |                   |             | S               | 15 m                 |
| 中央分離帯転落防止網撤去設置工 | 式   | 1                 | 297,000     | 中央分離帯転落防止網撤去設置工 | 24 m <sup>2</sup>    |
|                 |     |                   |             |                 | 24 m <sup>2</sup>    |
| 構造物保全工          | 式   | 1                 | 321,908,281 |                 |                      |
| 伸縮装置取替工         | 式   | 1                 | 136,182,756 | 伸縮装置（鋼製）        | 119 m                |
|                 |     |                   |             | A               | 66 m                 |
| 構造物補修工          | 式   | 1                 | 126,593,009 | ひび割れ注入工         | 240 m                |
|                 |     |                   |             |                 | 240 m                |
|                 |     |                   |             | 断面修復工           | 45,887 L             |
|                 |     |                   |             | コンクリート表面処理工     | 4,035 m <sup>2</sup> |
|                 |     |                   |             |                 | 4,035 m <sup>2</sup> |
|                 |     |                   |             | A               | 85 m                 |
| はく落防止対策工        | 式   | 1                 | 39,236,155  | B               | 4,035 m <sup>2</sup> |
|                 |     |                   |             |                 | 4,035 m <sup>2</sup> |
|                 |     |                   |             | A               | 8 箇所                 |
| 表面保護工           | 式   | 1                 | 19,896,361  | コンクリート表面被覆工     | 1,787 m <sup>2</sup> |
|                 |     |                   |             |                 | 1,787 m <sup>2</sup> |
|                 |     |                   |             | A               | 20 m <sup>2</sup>    |
| 雑工              | 式   | 1                 | 282,807,570 |                 |                      |
| 構造物等取壊し工        | 式   | 1                 | 217,200,364 | A               | 18 箇所                |
|                 |     |                   |             | B               | 15 箇所                |
|                 |     |                   |             | A 1-1           | 6,464 L              |
|                 |     |                   |             | A 1-1 (S)       | 4,654 L              |
|                 |     |                   |             | A 1-2           | 29,638 L             |
|                 |     |                   |             | A 2-1           | 1,594 L              |
|                 |     |                   |             | A 2-1 (S)       | 41 L                 |
|                 |     |                   |             | A 2-2           | 3,496 L              |
|                 |     |                   |             | 処分費             | 107 t                |
|                 |     |                   |             | A               | 700 m <sup>2</sup>   |
| その他附帯工          | 式   | 1                 | 37,489,079  |                 | 1 式                  |
|                 |     |                   |             |                 | 1 式                  |
| 交通規制工           | 式   | 1                 | 19,821,267  | 路肩規制 L×N        | 11 回                 |
|                 |     |                   |             |                 | 11 回                 |

積 算 内 訳 書

| 工 事 名    |     | 道央自動車道 旭川管内橋梁補修工事 |               |              |
|----------|-----|-------------------|---------------|--------------|
| 項 目      | 単 位 | 数 量               | 金 額           | 細 別 内 訳      |
|          |     |                   |               | 車線規制 L×N×M   |
|          |     |                   |               | 175 回        |
| 交通保安要員   | 式   | 1                 | 8,296,860     | 交通監視員        |
|          |     |                   |               | 60 人・日       |
|          |     |                   |               | 交通誘導警備員B     |
|          |     |                   |               | 607 人・日      |
| 目的物工事費 計 | 式   | 1                 | 652,217,964   |              |
| 仮設工事費    | 式   | 1                 | 57,649,968    |              |
| 仮設備工事費   | 式   | 1                 | 57,649,968    | 足場工費         |
|          |     |                   |               | 1 式          |
|          |     |                   |               | 移動足場工費       |
|          |     |                   |               | 1 式          |
|          |     |                   |               | 吊足場工費（防護型側面） |
|          |     |                   |               | 1 式          |
|          |     |                   |               | 昇降足場費        |
|          |     |                   |               | 1 式          |
|          |     |                   |               | その他の仮設備工事費   |
|          |     |                   |               | 1 式          |
| 直接工事費 計  | 式   | 1                 | 709,867,932   |              |
| 共通仮設費    | 式   | 1                 | 66,629,000    |              |
| 率計上分     | 式   | 1                 | 66,629,000    |              |
| 現場管理費    | 式   | 1                 | 215,856,000   |              |
| 間接工事費 計  | 式   | 1                 | 282,485,000   |              |
| 工事原価     | 式   | 1                 | 992,352,932   |              |
| 一般管理費等   | 式   | 1                 | 99,547,068    |              |
| 工事価格     | 式   | 1                 | 1,091,900,000 |              |