

回答様式

契約件名	東北自動車道 みちのく橋床版取替工事
------	--------------------

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	設計図 みちのく橋 1/285	プレキャスト PC 床版架設工でのコンクリート種別が P6-5 と記載されており、配合が 50-12-20H (膨張剤入り) になります。工事現場周辺の生コンプラントから出荷する場合、運搬距離が長く工事現場に到着するまでに硬化が始まり、規定の品質を満足できない恐れがあります。その場合、現場に移動式バッチャプラントを設置し生コンを供給する等の対応をすることは設計変更協議の対象と考えてよろしいでしょうか？	工事現場周辺の生コンプラントから規定の品質を確保できると想定していますが、実際の施工において、規定の品質を確保できないと監督員が認める場合は協議の対象とします。