

質問事項に対する回答書

(工事名)北陸自動車道 R4長岡管内コンクリート構造物補修工事

番号	日付	資料の種類	ページ	章の番号等	質問事項	回答
1	1月4日	05_割掛対象表 参考内訳書	内訳書の 1頁目 (表紙を除く)	・工事の内容 ・数量内訳(参考) 欄に記載されている 使用機械	<p>吊足場の設置撤去に使用する機械について 割掛対象表参考内訳書、吊足場工費(標準型側面)Aの【工事の内容】欄には、コンクリート補修等の施工に必要な主体足場及び標準型側面(側面足場に防護が無い構造)の吊足場で桁下からの施工が不可能な足場に要する費用をいう。と記載されています。 また【数量内訳(参考)】欄には使用機械:クレーン装置付きトラックとトラック架設リフトと記載されています。 吊足場の設置撤去にはこれらの機械を使用すると想定されているのでしょうか。 現地を確認しましたところ、桁下への機材搬入路が見当たらず桁下への資機材の搬入が困難であると考えられます。 もしこれらの機械による設置撤去が困難な場合は、設計変更の協議にに応じていただけるのでしょうか。</p>	<p>吊足場の設置撤去については、本線規制内にてクレーン装置付きトラック等を用いた資機材の荷下ろしを想定しております。 なお、『05_割掛対象表参考内訳書』に記載のトラック架設リフトは使用を想定しておりませんので削除いたします。 後日、訂正公告をご確認ください。</p>