

質問に対する回答について

工事名) 八戸自動車道 沢内橋床版取替工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回 答
1	特記仕様書 P4 5-3 (1) 1) 監理技術者補佐を専任で配置することとありますが、全工期において監理技術者補佐は専任で配置するという解釈でよろしいでしょうか。	特例監理技術者の配置を行った場合は、配置期間において監理技術者補佐を専任で配置する必要があります。
2	特記仕様書 P6 7-1 冬季休止期間中に関しては、一切の資材(小物・倉庫等)を含め撤去対象になるのでしょうか。	そのとおりです。
3	特記仕様書 P8 9-3-2 週休2日確保についてですが、4週8休の条件を満たせば、土曜、日曜以外の平日、祝・祭日を閉所日としてカウントしてもよろしいでしょうか。	特記仕様書 9-3-1(2)に示す対象期間内において、同項(4)「現場閉所」に示す条件を満たせば、土曜、日曜以外の平日、祝・祭日を閉所日としてカウントできます。
4	特記仕様書 P13 13-4 光ケーブル埋設位置は埋設図などの形で情報提供いただけるのでしょうか。	交付図書の配管配線図に示すとおりです。
5	特記仕様書 P13 13-6 避難訓練は、共通仕様書 1-25-1(5)に準じた頻度(半日/月)で実施すればよろしいでしょうか。	貴社の施工計画に基づき実施してください。
6	特記仕様書 P25 23-6-4-(4) 塗装塗替は長流部橋のみ行い、沢内橋・浪打橋については塗装塗替は不要(別途、他工事にて施工済)という理解でよろしいでしょうか。	そのとおりです。
7	特記仕様書 P34 23-9-7_(7) 既設床版の高さが計画高さの許容値から外れていた場合は、別途協議の上、特例の許容値が与えられると考えてよろしいでしょうか。	床版の計画高さは、受注者が既設構造物を測量し詳細設計を実施のうえ、監督員の確認を得て決定します。
8	特記仕様書 P39 23-13-2 仮設防護柵は冬季休止期間中に返すのでしょうか。仮設防護柵に関するリース期間をご教示ください。	リース期間は対面通行期間中を想定しています。 貴社の施工計画に基づき必要な期間を計上してください。

9	<p>割掛対象表参考内訳書 【仮設備工事費】</p> <p>吊足場工費（標準型側面）と吊足場工費（防護型側面）の数量内訳に関して、吊足場（標準型側面）と吊足場（防護型側面）の使用日数をご教示ください。</p>	<p>貴社の施工計画に基づき必要な日数を計上して下さい。</p>
1 0	<p>設計図</p> <p>中央分離帯側の防護柵が壁高柵（フロリダタイプ×2枚）に変更となり、既設の舗装厚が75mmに対して取替後の舗装厚が80mmとなるため上部工重量が大きくなります。この上部工重量増加に対する下部工の照査結果を開示いただけますでしょうか。</p> <p>また、床版取替することで下部工補強などの措置が必要となった場合、別途協議の上、設計・施工を行うという理解でよろしいでしょうか。</p>	<p>本工事において、下部工の補強工事は実施しません。</p>
1 1	<p>設計図</p> <p>プレキャストPC床版及び場所打ち床版、壁高柵等にはく落防止対策工の記載がありません。今回の当初契約ではく落対策は考慮せず、詳細設計ではく落防止対策が必要となった場合は、設計変更対象となる、と考えてよろしいでしょうか。</p>	<p>そのとおりです。</p>
1 2	<p>浪打橋は 鋼 2 径間単純合成鈹桁橋とありますが、ジベルの本数は図面の標記本数で宜しいでしょうか？</p>	<p>そのとおりです。</p>