

回答様式

契約件名	東北自動車道 矢板北PAトイレ増築工事
------	---------------------

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	共通仮設	50tラフタークレーン等を使用する場合スマートインターチェンジからの入退場は出来るのでしょうか。	矢板北スマートインターチェンジは、ETC車載器を搭載した全車種でご利用が可能ですが、パーキングエリア内の逆走はできないため、一般道から矢板北スマートインターチェンジ入口を通行して工事エリアへ入場することはできません。逆に工事エリアから退場後、矢板北スマートインターチェンジ出口を通行して一般道へ流出することは可能です。
2	共通仮設	山留工事、掘削土搬出、鉄骨建て方などに使用するラフタークレーン等は、工事期間中駐車場規制範囲内に置き放しでも良いのでしょうか。	工事用車両等を駐車場規制範囲内に置き放しにすることはできません。
3	設計図 A-55、A-140 仮設トイレ工事 仮囲い	仮設トイレ工事の際、仮囲いを設置するようになっていますが、仮設トイレ解体の際及び解体後の外構工事の仮囲いは必要ないのでしょうか。 又、仮設多機能トイレの設置、解体時には仮囲いは必要ないのでしょうか。	設計図 A-55、A-140 に記載の仮囲いは、設置時・撤去時に必要です。設計図に記載のない箇所においては、貴社の施工計画に基づき、検討して下さい。
4	設計図 A-02、A-65 試堀	試堀の埋め戻し後、埋設表示は必要でしょうか、 又、その際の個数を指示下さい。	試堀箇所への埋設表示は不要です。

5	<p>特記仕様書 1-7-2 工事着手可能時期に関する事項</p>	<p>構造材(鋼材等)納期がかかるものがあるようです。 特記仕様書に工事着手可能時期の記載がありますが、確認申請は既におりにているのでしょうか。 おりていなければいつ頃おりるのでしょうか。</p>	<p>特記仕様書 1-7-2 に記載のとおりです。</p>
6	<p>土工事</p>	<p>水替え費はどこに計上されているのでしょうか。 又、その排水はどこに流せば良いのでしょうか。</p>	<p>水替え費は想定しておりません。</p>
7	<p>特記仕様書 1-27 快適トイレ</p>	<p>快適トイレを工事現場に設置とありますが、上下線それぞれに現場内に設置しなければならないのでしょうか。</p>	<p>設置箇所については特記仕様書 1-27-1 に記載のとおりですので、貴社の施工計画に基づき、適切に設置してください。</p>
8	<p>工事監理</p>	<p>工事監理者は、建築、電気、機械、それぞれ担当の方が就くのでしょうか。</p>	<p>工事監理は、工事監理者が行います。</p>