

首都圏中央連絡自動車道 飯沼川高架橋(下部工)西工事

番号	質問箇所	質 問 事 項	回答
1	特記仕様書 P5 7. 関連施設その他との関係 (2)規制関係	「(2)規制関係」の表中に「市道141号線(STA 218+40付近)において道路閉鎖」と記述されていますが、図面番号3/200 位置図(2)のSTA 218+40付近には市道141号線が記述されておりません。STA 218+40付近の道路閉鎖部について、場所をご教示願います。	現在内容確認中ですので、確認でき次第お知らせいたします。
2	特記仕様書 P6 8. 作業日及び作業期間に関する事項 8-3 一般道の交通規制及び道路閉鎖 (1)交通規制	「(1)交通規制」の表中に市道430号線および市道410号線における1車線規制可能時間帯が記述されています。市道430号線ではPD3橋脚と仮橋工Aが近接しており、また、市道410号線では PD9橋脚と仮橋工Cが近接しております。1車線規制を適用する工種、規制する位置や延長についてご教示願います。	貴社の施工計画に基づきお考えください。
3	図面(2)付帯工 図面番号 8/40 仮橋工D構造図(その1)	仮橋工Dを施工する際、クローラクレーンを設置する地盤が悪いことが懸念されます。仮橋工Dまでの経路について、地盤養生対策(敷鉄板+砕石盛土50cm)は実施しますでしょうか。ご教示願います。	特記仕様書15-1-10Iに示すとおりです。 なお、現場条件の変更等により、監督員が必要と認めた場合については、別途協議事項とお考えください。
4	図面(4)契約参考図書 図面番号 18/53 工事用道路横断面図(その2)	STA.210+00.000と STA.210+20.000の横断面図において、数量表の杭基礎施工時地盤養生の砕石盛土数量が空白になっております。12号調整池の範囲にある橋脚部(STA.210+00.000～ STA.211+60.000)では、地盤養生対策(敷鉄板+砕石盛土50cm)は実施しますでしょうか。ご教示願います。	契約参考図書(率計上項目及び概算数量、図面)に関する質問は受付けておりません。