

首都圏中央連絡自動車道 飯沼川高架橋(下部工)西工事

番号	質問箇所	質 問 事 項	回 答
1	設計図面 1/200	図面 1/200 数量総括表のPD13のコンクリートA1-3は、86.1m3となっているが、下部工数量計算書では85.3m3となっていて相違しています。図面が正でよろしいでしょうか。	図面が正となります。 数量総括表に記載の数量は支承台座コンクリートの数量も含まれています。
2	特記仕様書 P23 鋼管杭工 23-6-6 設計図書 16/200 他	吊り型枠の材料費は、設計図書に付属品として記載されています。鋼管杭の材料費に含まれるのでしょうか。	その通りです。
3	特記仕様書 P24～25 仮橋工	仮橋工A H350はリース品とありますが、主桁部材長さは、3mです。山留主材質料を使用するのでしょうか。また、リース品ではなく、中古品の誤りでしょうか。協議対象となるのでしょうか。	現在内容確認中ですので、確認でき次第お知らせいたします。
4	特記仕様書 P24～25 仮橋工	仮橋工C H400はリース品とありますが、主桁部材長さは、5mです。山留主材質料を使用するのでしょうか。また、リース品ではなく、中古品の誤りでしょうか。協議対象となるのでしょうか。	現在内容確認中ですので、確認でき次第お知らせいたします。
5	特記仕様書 P24～25 仮橋工	仮橋工D H594はリース品とありますが、主桁部材長さは、4mです。リース品ではなく、中古品又は新品の誤りでしょうか。協議対象となるのでしょうか。	現在内容確認中ですので、確認でき次第お知らせいたします。
6	特記仕様書 P24～25 仮橋工	仮橋工E・F H800、H400、H350はリース品とありますが、部材長さは、2.5m、1m以下の部材です。リース品ではなく、中古品又は新品の誤りでしょうか。協議対象となるのでしょうか。	現在内容確認中ですので、確認でき次第お知らせいたします。
7	特記仕様書 P24～25 仮橋工	仮橋工F H400はリース品とありますが、撤去支持杭は2.3mとなります。リース品ではなく、中古品が含まれるということでしょうか。協議対象となるのでしょうか。	現在内容確認中ですので、確認でき次第お知らせいたします。
8	特記仕様書 P24～25 仮橋工	仮橋工A～Fで使用する覆工板は、設計図(3/40 他)に200kg/m2とあります。全て補強型(T-25)すべり止め加工無しと考えてよろしいでしょうか。	貴社の施工計画に基づきお考えください。

首都圏中央連絡自動車道 飯沼川高架橋(下部工)西工事

番号	質問箇所	質 問 事 項	回答
9	特記仕様書 P24～25 仮橋工	仮橋工A～Fの材料規格に上記以外中古品とあります。プレート類も全て中古品でしょうか。または、プレート類は、新品なのでしょうか。	特記仕様書23-8-2に示すとおりです。
10	設計図書 93、106/200 特記仕様書 P19,20	上部障害施工であります、特記仕様書には、継手箇所他の記載がありません。鋼矢板(継手3箇所)(継手4箇所)((継手7箇所)(継手6箇所)の材料については、5.5m/枚以下となりますが、賃料でお考えでしょうか。または、中古品の購入でお考えでしょうか。賃料の場合は、協議対象となるのでしょうか。	現在内容確認中ですので、確認でき次第お知らせいたします。
11	設計図書 93、106/200 特記仕様書 P19,20	設計図面 93、106/200の鋼矢板頭部継手を溶接とありますが、費用については、協議対象でしょうか。	共通仕様書2－8－11「支払」に記載のとおり、構造物掘削の施工に必要な全てを含むものとお考えください。
12	特記仕様書 P29 率計上工事に関する事項	単価表の番号(1～40)の金額の合計に 7% 乗じた金額とあります。割掛項目の費用を含むと考えてよろしいでしょうか。	その通りです。
13	割掛対象表内訳書	工事車両泥落し費の数量内訳において、散水車(タンク車 3,800L)6台とありますが、使用期間の記載がありません。6台・月の誤りでしょうか。	割掛対象表参考内訳書に関する質問は受付けていないため、お答えできません。