

道央自動車道 札幌 I C ～美唄 I C 間橋梁補修工事

積 算 内 訳 書

令和 4年 3月

東日本高速道路株式会社 北海道支社

札幌管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 道央自動車道 札幌 I C～美唄 I C間橋梁補修工事

2. 路線名 道央自動車道

3. 工事箇所 (自) 札幌市白石区米里 (KP N 0.8 )  
(至) 北海道美唄市東明町 (KP N 53.1 )

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

4. 施工内容

断面修復工	50,713L
コンクリート除去工	50,212L
伸縮装置取替	384m

5. 期 間 自 令和 4年 6月 2日 ～ 至 令和 7年 3月 17日 (1020日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		道央自動車道 札幌IC～美唄IC間橋梁補修工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
構造物保全工	式	1	230,242,978	
伸縮装置取替工	式	1	218,558,270	伸縮装置（鋼製） 384 m 伸縮装置補修工A 13 m 伸縮装置補修工B 12 m
構造物補修工	式	1	92,064	ひび割れ充填工A 8 m
表面保護工	式	1	11,592,644	コンクリート表面被覆工 658 m <sup>2</sup>
雑工	式	1	348,123,918	
構造物等取壊し工	式	1	304,997,562	事前調査工A 33 箇所 事前調査工B 9 箇所 事前調査工C 14 箇所 コンクリート除去工A 1 29,609 L コンクリート除去工A 2 20,603 L 断面修復工A 50,212 L 断面修復工B 501 L
六価クロム溶出試験	式	1	25,168,848	1 式
交通規制工	式	1	8,347,860	車線規制 L×N×M 73 回
交通保安要員	式	1	9,609,648	交通監視員 73 人・日 交通誘導警備員A 56 人・日 交通誘導警備員B 487 人・日
目的物工事費 計	式	1	578,366,896	
仮設工事費	式	1	58,975,989	
仮設備工事費	式	1	58,975,989	足場工費 1 式 移動足場工費 1 式 吊足場工費（標準型側面） 1 式 吊足場工費（防護型側面） 1 式 昇降足場費 1 式
直接工事費 計	式	1	637,342,885	
共通仮設費	式	1	128,274,504	
率計上分	式	1	128,274,504	
現場管理費	式	1	253,601,512	
間接工事費 計	式	1	381,876,016	
工事原価	式	1	1,019,218,901	
一般管理費等	式	1	101,681,099	

積 算 内 訳 書

工 事 名 | 道央自動車道 札幌 I C ~ 美唄 I C 間橋梁補修工事

項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	1,120,900,000	