

常磐自動車道 杉目地区盛土のり面補修工事

積 算 内 訳 書

令和 4年 3月

東日本高速道路株式会社 東北支社

仙台東管理事務所

積 算 内 訳 書

工 事 名		常磐自動車道 杉目地区盛土のり面補修工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
土工	式	1	404,208	
掘削工	式	1	404,208	捨土掘削 土砂 296 m ³ 土砂(表土) 350 m ³ 54 m ³
のり面工	式	1	19,194,370	
かご工	式	1	6,379,483	1. 2.0m・0.50m・1.00m 22 枚 1. 2.0m・0.50m・2.00m 165 枚
グラウンドアンカー工	式	1	12,814,887	A 127 m B 1,057 m 流末処理工 65 m 建設汚泥処理費 56 t
用・排水構造物	式	1	959,530	
用排水工	式	1	959,530	A 122 m ³
交通安全施設工	式	1	773,906	
立入防止柵改良工	式	1	773,906	立入防止柵 A 149 m 149 m
雑工	式	1	3,617,880	
コンクリートシーリング工	式	1	178,800	コンクリートシーリング 50 m ²
構造物等取壊し工	式	1	65,130	コンクリート構造物取壊し 4 m ³ 構造物等取壊し工(m ²) 2 m ²
その他附帯工	式	1	1,552,350	
交通保安要員	式	1	1,821,600	交通誘導警備員B 138 人・日 138 式
目的物工事費 計	式	1	24,949,894	
仮設工事費	式	1	5,274,592	
準備工事費	式	1	1,014,544	工事用道路維持補修費 1 式 作業ヤード整備費 1 式
仮設備工事費	式	1	4,260,048	足場工費 1 式
直接工事費 計	式	1	30,224,486	
共通仮設費	式	1	6,665,292	
共通仮設費	式	1	1,345,292	仮設材等運搬費 1 式
率計上分	式	1	5,320,000	
現場管理費	式	1	10,317,000	
間接工事費 計	式	1	16,982,292	
工事原価	式	1	47,206,778	
一般管理費等	式	1	8,074,222	

積 算 内 訳 書

工 事 名 | 常磐自動車道 杉目地区盛土のり面補修工事

項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	55,281,000	