

積 算 内 訳 書

工 事 名		首都圏中央連絡自動車道 新利根川橋（鋼上部工）東工事							
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳					
コンクリート構造物工	式	1	150,934,687						
コンクリート工	式	1	86,756,122	コンクリート			3,924	m ³	
				A 1-1	3,244	m ³		50	m ³
				A 1-5	630	m ³			
型わく工	式	1	35,393,426	型わく			4,933	m ²	
				A	4,806	m ²		127	m ²
鉄筋工	式	1	28,785,139	鉄筋			150	t	
				A	150	t			
鋼構造物工	式	1	1,701,202,330						
鋼構造物の詳細設計	式	1	67,146,346	鋼構造物の詳細設計			1	式	
鋼構造物の製作	式	1	677,016,165	製作材料費（鋼板）			1,717	t	
				A	215	t		1,502	t
				製作材料費（形鋼）			92	t	
				A	92	t			
				製作材料費（スタットジベル）			37	t	
					37	t			
				大型部材の製作			690	個	
					690	個			
				小型部材の製作			10,389	個	
					10,389	個			
				横構部材の製作			94	個	
					94	個			
				T継手溶接工			8,858	m	
					8,858	m			
				壁高欄カバープレート			6	枚	
鋼構造物の防錆	式	1	162,302,362	鋼構造物の塗装			17,707	m ²	
				C-5	17,707	m ²			
鋼構造物の輸送	式	1	17,067,383	鋼橋の輸送			1,843	t	
					1,843	t			
鋼構造物の架設	式	1	777,670,074	鋼橋の架設			1,843	t	
					1,843	t			
				高力ボルト本締工			13	t	
					13	t			
				鋼橋の現場溶接工			662	m	
					662	m			
				A（400・400・50）			7	枚	
				A（400・700・50）			1	枚	
				A			10,709	m ²	
橋梁付属物工	式	1	383,389,071						
支承工	式	1	338,830,094	支承（ゴム）			56	箇所	
				E	56	箇所			
伸縮装置工	式	1	29,464,186	伸縮装置（鋼製フィンガー）			26,449	kg	

積 算 内 訳 書

工 事 名		首都圏中央連絡自動車道 新利根川橋（鋼上部工）東工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				26,449 kg
排水装置工	式	1	3,305,952	排水ます A 39 箇所
橋歴板工	式	1	8,393	橋歴板 1 箇所
落橋防止工	式	1	11,780,446	落橋防止構造 A 543 kg
交通安全施設工	式	1	26,638,029	
中央分離帯転落防止網工	式	1	15,060,740	中央分離帯転落防止網 1,510 m ²
落下物防止柵工	式	1	11,577,289	落下物防止柵 491 m
交通管理施設工	式	1	16,840,021	
視線誘導標工	式	1	16,840,021	週休2日推進に係る補正額 1 式
構造物保全工	式	1	3,731,365	
はく落防止対策工	式	1	1,678,132	A 281 m ²
表面保護工	式	1	2,053,233	コンクリート表面被覆工 327 m ²
雑工	式	1	57,983,140	
六価クロム溶出試験	式	1	29,811,340	週休2日推進に係る諸経費額 1 式
交通保安要員	式	1	28,171,800	交通誘導警備員B 1,998 人・日
目的物工事費 計	式	1	2,340,718,643	
仮設工事費	式	1	232,029,475	
仮設備工事費	式	1	216,683,340	移動足場工費 吊足場工費（標準型側面） 吊足場工費（防護型側面） 昇降足場工費 1 式 1 式 1 式 1 式
雑工事費	式	1	15,346,135	コンクリート寒中養生費 橋面養生費 床版打継目型わく費 壁高欄目地板費 ベント・鉄塔基礎工費 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式
直接工事費 計	式	1	2,572,748,118	
共通仮設費	式	1	181,340,545	
共通仮設費	式	1	19,070,545	工所用機械分解組立費 仮設材等運搬費 現場溶接部検査費 非破壊検査試験費 A（E） 1 式 1 式 1 式 1 式

積 算 内 訳 書

工 事 名	首都圏中央連絡自動車道 新利根川橋（鋼上部工）東工事		
-------	----------------------------	--	--

項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
率計上分	式	1	162,270,000	
現場管理費	式	1	407,494,000	
間接工事費 計	式	1	588,834,545	
工事原価	式	1	3,161,582,663	
一般管理費等	式	1	234,217,337	
工事価格	式	1	3,395,800,000	