

質問に対する回答について  
工事名) 秋田自動車道 山内トンネル工事

質問事項と回答

| 番号 | 質問事項  | 回 答  |
|----|---|--|
| 1  | 特記仕様書 p39 について<br>保護マットと遮水シートの規格が記載されておりますが、物価資料等に記載されている材料はこの規格を満たしていません。見積によるものと考えてよろしいでしょうか。   | 貴社にて積算願います。  |
| 2  | 金抜設計書 番号 74 ロックボルト工 A (L=2.0m) について<br>金抜設計書の数量は 477 本となっておりますが、数量明細表では 447 本となっております。どちらが正しいのでしょうか。ご教示願います。  | 金抜設計書の数量に誤りがあり、正しくは 447 本となります。<br>上記については、交付図書を訂正致します。後日、訂正公告をご確認願います。(5月12日掲載予定)   |
| 3  | 金抜設計書 番 137、138 盛土付帯工<br>保護マット A、遮水シート A について<br>汚染土の封じ込めかと思われ<br>ますが、マットとシートは溶着<br>作業、シートを固定する作業、<br>汚染水の排水工および処理が<br>必要と思われ<br>ますが、これらは設計変更と考<br>えてよろしいでしょうか。 | 保護マット A 及び遮水シート A の溶着・固定に係る費用は、該当する単価表の項目に含まれます。特記仕様書の記載が不足しておりましたので、交付図書を訂正致します。後日、訂正公告をご確認願います。(5月12日掲載予定)<br>また、盛土付帯工の施工箇所における排水工及び排水処理については、別途協議事項となります。 |

| 番号 | 質問事項  | 回 答  |
|----|---|--|
| 4  | <p>特記仕様書 28-1 設計図書の変更及び追加について</p> <p>「(10) トンネル防災設備箱抜工の追加」とありますが、割掛対象表参考内訳書の【雑工事費】に箱抜工費があります。ただし、数量内訳は「木製型枠、箱抜き補強材の設置、既設支保工の切断撤去」の3項目で、「掘削、吹付けコンクリート、ロックボルト等」の記載がありません。これらの記載されていないものを追加するということでしょうか。</p> <p>それとも、上記のものは全て当初契約に含まれていて、箇所数を追加するということでしょうか。</p> | <p>土木工事共通仕様書 12-18-3 に示すとおり、箱抜工に必要となるトンネル掘削並びに吹付けコンクリート、ロックボルト及び鉄筋については、各々の該当する単価表の項目に計上しております。なお、箱抜箇所の追加が必要となった場合は別途監督員より指示します。</p> |