東北自動車道　浪岡～青森間盛土のり面対策工調査設計

積　算　内　訳　書

令和　4年　2月

東日本高速道路株式会社 東北支社

青森管理事務所

概　　要

１．調査等業務名　東北自動車道　浪岡～青森間盛土のり面対策工調査設計

２．路線名　東北自動車道

３．施工箇所
（自）青森県青森市浪岡
（至）青森県青森市大字岩渡

（自）
（至）

（自）
（至）

（自）
（至）

（自）
（至）

４．施工内容
調査ボーリング　１０２ｍ
標準貫入試験　１０２回
土質試験　１式
調査ボーリング解析　１０２ｍ
対策工法の検討　４対策箇所
盛土の沈下解析、安定解析　３断面
高盛土の沈下解析、安定解析　１断面
詳細図作成　４枚
図面修正　２４枚

５．期　間　自　令和　4年　4月　7日　～　至　令和　5年　7月　30日（ 480日間）

調査等業務名	東北自動車道　浪岡～青森間盛土のり面対策工調査設計

工　種・名　称・細　目	単　位	数　量	金　額	摘　要
土質地質調査業務				
土質地質調査	式	1	9,237,915	
調査ボーリング 砂・砂質土　φ　６６　㎜　鉛直下方　オールコアリング	m	24		
調査ボーリング 粘性土・シルト　φ　６６　㎜　鉛直下方　オールコアリング	m	78		
標準貫入試験（砂・砂質土）	回	24		
標準貫入試験（粘性土・シルト）	回	78		
地下水位観測孔設置	m	78		
地下水位観測（自記水位計設置）	箇所	8		
地下水位観測（自記水位計観測）	箇所・月	64		
土質試験 土粒子の密度試験方法	シリーズ	8		
土質試験 土の含水比試験方法	シリーズ	8		
土質試験 土の粒度試験方法（ふるい～沈降分析）試料0.5kg以下	シリーズ	8		
報告書作成（印刷製本費）	式	1		
準備及び跡片付け	式	1		
足場仮設 傾斜地足場	箇所	8		
現場内小運搬	地点	4		
機械等運搬	式	1		
交通規制　路肩規制Ｉ×１	回	9		
交通保安要員　交通監視員A	人・日	9		
土質地質調査　交通費・日当・宿泊費	式	1		
諸経費	式	1	4,304,868	
国土地盤情報データベース検定	式	1	16,000	
国土地盤情報データベース検定 有資格	式	1		
技術業務・直接人件費	式	1	5,054,425	
調査ボーリング解析	m	102		
対策工法の検討	対策箇所	4		
盛土の沈下解析、安定解析 安定解析（常時）	断面	3		
盛土の沈下解析、安定解析 レベル1地震動時（盛土高10m以上15m未満）	断面	3		
盛土の沈下解析、安定解析 レベル2地震動時（盛土高10m以上15m未満、不整形地盤）	断面	3		
高盛土の沈下解析、安定解析 安定解析（常時）	断面	1		
高盛土の沈下解析、安定解析 レベル１地震動時（盛土高15m以上）	断面	1		
高盛土の沈下解析、安定解析 レベル2地震動時（盛土高15m以上30m未満）	断面	1		
設計打合せ	式	1		
技術業務・直接経費	式	1	204,000	
交通費・日当・宿泊費	式	1		
附帯工設計				
附帯工設計	式	1	406,000	
附帯工設計　詳細図作成等 のり面工詳細図作成	枚	4		
工事発注用図面作成				
工事発注用図面作成	式	1	151,992	
工事発注用図面作成　図面修正 Ａ	枚	24		
技術業務・直接経費				
技術業務・直接経費	式	1	16,457	

積　算　内　訳　書

調査等業務名	東北自動車道　浪岡～青森間盛土のり面対策工調査設計

工　種・名　称・細　目	単　位	数　量	金　額	摘　要
工事発注用図面作成　電算機使用料 図面修正	式	1		
その他原価	式	1	3,022,070	
一般管理費等	式	1	4,766,273	
合計	式	1	27,180,000	