

首都圏中央連絡自動車道 飯沼川高架橋(下部工)東工事

番号	質問箇所	質 問 事 項	回答
1	特記仕様書P10、13-3 工事用道路の維持・補修	散水・清掃等の維持に要する費用については、関連する単価表の項目に含むものとなっていますが、水の確保・処理についてのお考えを、ご教示願います。	貴社の施工計画に基づきお考えください。
2	特記仕様書P12、16-2-1 高速道路等の交通規制	標準規制時間が8:30～17:30となっていますが、準備作業・後片づけの時間を考慮されているのでしょうか。ご教示願います。	準備作業・後片付けの時間を含みます。
3	特記仕様書P24、24-4 基礎杭	場所打ちコンクリート杭は、全周回転式オールケーシング工法とリバース工法による施工がありますが、工法の選定方法について、ご教示願います。また、送電線や架空線等の影響により工法の変更が必要になった場合の取扱いについて、ご教示願います。	地形・地質条件・施工条件・環境条件等に基づき、工法選定しています。 また、現地条件等の変更により、監督員が必要と認めた場合は、工法変更の対象になります。