

工 事 名		山形自動車道 寒河江SA道路照明設備更新工事			工事区分	電気工事		
工 事 種 別	単位	数量	金 額	種 別 内 訳				
工種内訳合計金額 (内 共通仮設費 (積上計上分))	式	1	113,005,307 (0)					
笹谷IC道路照明設備更新工事	式	1	3,577,528	照明据付工	LED道路灯	HF400W相当	2	台
				照明据付工	LED道路灯	HF700W相当	4	台
				照明据付工	LED道路灯	HF700W×2相当	2	台
				試験調整工			1	式
				交通規制工			1	式
関沢IC道路照明設備更新工事	式	1	3,200,262	照明据付工	LED道路灯	HF400W相当	2	台
				照明据付工	LED道路灯	HF700W相当	5	台
				照明据付工	LED道路灯	HF700W×2相当	1	台
				試験調整工			1	式
				交通規制工			1	式
山形蔵王IC道路照明設備更新工事	式	1	4,234,209	照明据付工	LED道路灯	HF400W相当	1	台
				照明据付工	LED道路灯	HF700W相当	6	台
				照明据付工	LED道路灯	HF700W×2相当	1	台
				照明据付工	LED道路灯	HF700W×3相当	1	台
				試験調整工			1	式
				交通規制工			1	式
山形蔵王PA上り線道路照明設備更新工事	式	1	3,192,039	照明据付工	LED道路灯	HF400W相当	4	台
				照明据付工	LED道路灯	HF700W×3相当	1	台
				試験調整工			1	式
				交通規制工			1	式
山形蔵王PA下り線道路照明設備更新工事	式	1	3,529,208	照明据付工	LED道路灯	HF400W相当	4	台
				照明据付工	LED道路灯	HF700W×2相当	2	台
				試験調整工			1	式
				交通規制工			1	式
山形北IC道路照明設備更新工事	式	1	4,256,649	照明据付工	LED道路灯	HF700W相当	7	台
				照明据付工	LED道路灯	HF700W×2相当	1	台
				照明据付工	LED道路灯	HF700W×3相当	1	台
				試験調整工			1	式
				交通規制工			1	式
寒河江IC道路照明設備更新工事	式	1	3,222,406	照明据付工	LED道路灯	HF400W相当	1	台
				照明据付工	LED道路灯	HF700W相当	6	台
				照明据付工	LED道路灯	HF700W×2相当	1	台
				試験調整工			1	式
				交通規制工			1	式

工 事 名	山形自動車道 寒河江SA道路照明設備更新工事		工事区分	電気工事
-------	------------------------	--	------	------

工 事 種 別	単位	数量	金 額	種 別 内 訳	
寒河江SA上り電気室道路照明設備更新工事	式	1	47,157	配線工 (屋内ピット)電力8sq-3C+2C	3 m
				配線工 (屋内ピット)電力3.5sq-3C+2C	3 m
				配線工 (屋内ピット)電力3.5sq-3C	3 m
				ケーブル銘板	1 式
				試験調整工	1 式
寒河江SA下り電気室道路照明設備更新工事	式	1	1,972,992	配線工 (屋内ピット)電力3.5sq-3C+2C	6 m
				配線工 (屋内ピット)電力3.5sq-3C	9 m
				ケーブル銘板	1 式
				機器改良工 低圧受配電盤	1 式
				試験調整工	1 式
寒河江SA上り線道路照明設備更新工事	式	1	21,214,448	照明据付工 LED道路灯 RP-200-4M (IF-Pb-12) (支柱基礎再使用)	6 台
				照明据付工 LED道路灯 RP-150-2M (IF-Pb-12) (支柱基礎再使用)	2 台
				照明据付工 LED道路灯 RP-150-2M (IF-Pb-10) (支柱基礎再使用)	7 台
				照明据付工 LED道路灯 RP-70-1R (IF-Pb-10) (支柱基礎再使用)	6 台
				照明据付工 LED庭園灯 HF400相当 (Pb5専基礎) (支柱基礎再使用)	4 台
				照明据付工 LED庭園灯 HF250相当 (Pb6専基礎) (支柱基礎再使用)	1 台
				照明据付工 LED庭園灯 HF250相当 (Pb3.5専基礎) (柱基礎再使用)	6 台
				照明据付工 LED庭園灯 HF250相当 (S6AB/専用基礎) (基礎カバー付)	1 台
				配線工 (屋外FP管内)電力8sq-3C+2C	563 m
				配線工 (屋外FP管内)電力8sq-2C+2C	43 m
				配線工 (屋外FP管内)電力3.5sq-3C+2C	649 m
				配線工 (屋外FP管内)電力3.5sq-2C+2C	187 m
				配線工 (屋外FP管内)電力3.5sq-3C	177 m
				配線工 (屋外FP管内)電力3.5sq-2C	645 m
				配線工 (屋外管内)電力8sq-3C+2C	89 m
				配線工 (屋外管内)電力3.5sq-3C+2C	140 m
				配線工 (屋外管内)電力3.5sq-2C+2C	158 m
				配線工 (屋外管内)電力3.5sq-3C	66 m
				配線工 (屋外管内)電力3.5sq-2C	163 m
				配線工 (屋外FP管内)IV3.5sq	1,417 m
				配線工 (屋外管内)IV3.5sq	560 m
				ケーブル銘板	1 式
				直線接続工 8sq-3C+2C—8sq-3C+2C	1 箇所
				直線接続工 3.5sq-3C+2C—3.5sq-3C+2C	1 箇所
				直線接続工 3.5sq-2C—3.5sq-2C	2 箇所
				分岐接続工 8sq-3C+2C*2—3.5sq-3C+2C	2 箇所

工 事 名		山形自動車道 寒河江SA道路照明設備更新工事		工事区分	電気工事
工 事 種 別	単位	数量	金 額	種 別 内 訳	
寒河江SA上り線道路照明設備更新工事				分岐接続工 8sq-3C+2C*2—3.5sq-2C+2C	2 箇所
				分岐接続工 3.5sq-3C+2C*2—3.5sq-3C+2C	6 箇所
				分岐接続工 3.5sq-3C+2C*2—3.5sq-2C+2C	3 箇所
				分岐接続工 3.5sq-2C+2C*2—3.5sq-3C+2C	1 箇所
				分岐接続工 3.5sq-2C+2C*2—3.5sq-2C	1 箇所
				分岐接続工 3.5sq-3C*2—3.5sq-3C	1 箇所
				分岐接続工 3.5sq-3C*2—3.5sq-2C	6 箇所
				分岐接続工 3.5sq-2C*2—3.5sq-2C	1 箇所
				分岐接続工 3.5sq-3C—3.5sq-2C—3.5sq-2C	1 箇所
				配管工 E1-FP30(1)	177 m
				配管工 E1-FP30(2)	95 m
				配管工 E1-FP40(1)FP30(1)	111 m
				配管工 E1A-FP30(1)	71 m
				ダクト口工 FP30(1)	7 箇所
				ダクト口工 FP30(2)	1 箇所
				ダクト口工 FP40(1)	2 箇所
				管路埋設標柱工 MK-D	29 箇所
				試験調整工	1 式
				交通規制工	1 式
寒河江SA下り線道路照明設備更新工事	式	1	19,579,294	照明据付工 LED道路灯 RP-200-4M (IF-Pb-12) (支柱基礎再使用)	5 台
				照明据付工 LED道路灯 RP-150-2M (IF-Pb-12) (支柱基礎再使用)	2 台
				照明据付工 LED道路灯 RP-150-2M (IF-Pb-10) (支柱基礎再使用)	7 台
				照明据付工 LED道路灯 RP-70-1R (IF-Pb-10) (支柱基礎再使用)	5 台
				照明据付工 LED庭園灯 HF400相当 (Pb5専基礎) (支柱基礎再使用)	2 台
				照明据付工 LED庭園灯 HF250相当 (Pb6専基礎) (支柱基礎再使用)	1 台
				照明据付工 LED庭園灯 HF250相当 (Pb3.5専基礎) (柱基礎再使用)	6 台
				照明据付工 LED庭園灯 HF250相当 (S6AB/専用基礎) (基礎カバー付)	1 台
				配線工 (屋外FP管内) 電力3.5sq-3C+2C	832 m
				配線工 (屋外FP管内) 電力3.5sq-2C+2C	469 m
				配線工 (屋外FP管内) 電力3.5sq-3C	193 m
				配線工 (屋外FP管内) 電力3.5sq-2C	761 m
				配線工 (屋外管内) 電力3.5sq-3C+2C	260 m
				配線工 (屋外管内) 電力3.5sq-2C+2C	167 m
				配線工 (屋外管内) 電力3.5sq-3C	57 m
				配線工 (屋外管内) 電力3.5sq-2C	266 m
				配線工 (屋外FP管内) IV3.5sq	963 m

工 事 名	山形自動車道 寒河江SA道路照明設備更新工事			工事区分	電気工事
工 事 種 別	単位	数量	金 額	種 別 内 訳	
寒河江SA下り線道路照明設備更新工事				配線工 (屋外管内) IV3.5sq 454 m ケーブル銘板 1 式 直線接続工 3.5sq-3C+2C—3.5sq-3C+2C 2 箇所 直線接続工 3.5sq-2C—3.5sq-2C 2 箇所 分岐接続工 3.5sq-3C+2C*2—3.5sq-3C+2C 4 箇所 分岐接続工 3.5sq-3C+2C*2—3.5sq-2C+2C 4 箇所 分岐接続工 3.5sq-2C+2C*2—3.5sq-3C+2C 2 箇所 分岐接続工 3.5sq-2C+2C*2—3.5sq-2C 1 箇所 分岐接続工 3.5sq-3C*2—3.5sq-3C 1 箇所 分岐接続工 3.5sq-3C*2—3.5sq-2C 2 箇所 分岐接続工 3.5sq-2C*2—3.5sq-2C 1 箇所 分岐接続工 3.5sq-2C*2—3.5sq-3C 1 箇所 分岐接続工 3.5sq-3C—3.5sq-2C—3.5sq-2C 1 箇所 配管工 E1-FP65(1) 221 m 配管工 E1-FP40(1) 40 m 配管工 E1-FP30(1) 327 m 配管工 E1A-FP30(1) 61 m ダクト口工 FP65(1) 2 箇所 ダクト口工 FP30(1) 7 箇所 管路埋設標柱工 MK-D 42 箇所 試験調整工 1 式 交通規制工 1 式	
西川IC道路照明設備更新工事	式	1	1,040,564	照明据付工 LED道路灯 HF400W相当 2 台 試験調整工 1 式 交通規制工 1 式	
西川TB道路照明設備更新工事	式	1	3,088,062	照明据付工 LED道路灯 HF400W相当 7 台 照明据付工 LED道路灯 HF700W×2相当 1 台 試験調整工 1 式 交通規制工 1 式	
米沢北IC道路照明設備更新工事	式	1	2,221,393	照明据付工 LED道路灯 HF400W 5 台 照明据付工 LED道路灯 HF100W 2 台 試験調整工 1 式 交通規制工 1 式	
南陽高畠IC道路照明設備更新工事	式	1	2,397,459	照明据付工 LED道路灯 RP-70-1R(IF-S10AB-F)(支給品) 2 台 配線工 (屋外FP管内)電力3.5sq-2C+1C 103 m 配線工 (屋外FP管内)電力3.5sq-3C+1C 86 m	

工 事 名		山形自動車道 寒河江 S A 道路照明設備更新工事		工事区分	電気工事
工 事 種 別	単位	数量	金 額	種 別 内 訳	
南陽高畠 I C 道路照明設備更新工事				配線工 (屋外多孔管内)電力3.5sq-3C+1C	14 m
				分岐接続工 3.5sq-3C-3.5sq-3C	1 箇所
				配管工 E1A-FP30(1)	185 m
				管路埋設標柱 MK-D	4 箇所
				ダクト口工 FP30(1)	1 箇所
				ケーブル銘板	1 式
				試験調整工	1 式
笹谷 I C 道路照明設備撤去工事	式	1	44,858	照明撤去工 道路灯 HF400W	2 台
				照明撤去工 道路灯 HF700W	4 台
				照明撤去工 投光器 HF700W×2	2 台
関沢 I C 道路照明設備撤去工事	式	1	39,277	照明撤去工 道路灯 HF400W	2 台
				照明撤去工 道路灯 HF700W	5 台
				照明撤去工 投光器 HF700W×2	1 台
山形蔵王 I C 道路照明設備撤去工事	式	1	53,967	照明撤去工 道路灯 HF400W	1 台
				照明撤去工 道路灯 HF700W	6 台
				照明撤去工 投光器 HF700W×2	1 台
				照明撤去工 投光器 HF700W×3	1 台
山形蔵王 P A 上り線道路照明設備撤去工事	式	1	31,538	照明撤去工 道路灯 HF400W	4 台
				照明撤去工 投光器 HF700W×3	1 台
山形蔵王 P A 下り線道路照明設備撤去工事	式	1	36,434	照明撤去工 道路灯 HF400W	4 台
				照明撤去工 投光器 HF700W×2	2 台
山形北 I C 道路照明設備撤去工事	式	1	53,967	照明撤去工 道路灯 HF700W	7 台
				照明撤去工 投光器 HF700W×2	1 台
				照明撤去工 投光器 HF700W×3	1 台
寒河江 I C 道路照明設備撤去工事	式	1	39,277	照明撤去工 道路灯 HF400W	1 台
				照明撤去工 道路灯 HF700W	6 台
				照明撤去工 投光器 HF700W×2	1 台
寒河江 S A 上り電気室道路照明設備撤去工事	式	1	1,254	配線撤去工 (屋内ピット)VVR38sq-3C+1C	3 m
				配線撤去工 (屋内ピット)VVR22sq-3C+1C	3 m
				配線撤去工 (屋内ピット)VVR5.5sq-3C+1C	3 m
寒河江 S A 下り電気室道路照明設備撤去工事	式	1	1,734	配線撤去工 (屋内ピット)VVR22sq-3C+1C	6 m
				配線撤去工 (屋内ピット)VVR8sq-3C+1C	3 m
				配線撤去工 (屋内ピット)VVR5.5sq-3C	3 m
				配線撤去工 (屋内ピット)VVR3.5sq-3C	3 m
寒河江 S A 上り線道路照明設備撤去工事	式	1	9,955,184	照明撤去工 道路灯 NH270W(IF-Pb-12)(支柱・基礎再使用)	6 台
				照明撤去工 道路灯 NH220W(IF-Pb-12)(支柱・基礎再使用)	2 台

工 事 名	山形自動車道 寒河江SA道路照明設備更新工事	工事区分	電気工事
-------	------------------------	------	------

工 事 種 別	単位	数量	金 額	種 別 内 訳
寒河江SA上り線道路照明設備撤去工事				照明撤去工 道路灯 NH220W(IF-Pb-10)(支柱・基礎再使用) 9 台
				照明撤去工 道路灯 NH180W(IF-Pb-10)(支柱・基礎再使用) 4 台
				照明撤去工 庭園灯 NH220W(Pb-5/専用基礎)(支柱・基礎再使用) 6 台
				照明撤去工 庭園灯 NH150W(Pb-6/専用基礎)(支柱・基礎再使用) 1 台
				照明撤去工 庭園灯 NH150W(Pb-3.5/専用基礎)(支柱基礎再使用) 6 台
				照明撤去工 外照標識灯 250W 1 台
				配線撤去工 (屋外FP管内)VVR38sq-3C+1C 318 m
				配線撤去工 (屋外FP管内)VVR22sq-3C+1C 296 m
				配線撤去工 (屋外FP管内)VVR14sq-3C+1C 80 m
				配線撤去工 (屋外FP管内)VVR8sq-3C+1C 8 m
				配線撤去工 (屋外FP管内)VVR5.5sq-3C+1C 142 m
				配線撤去工 (屋外FP管内)VVR3.5sq-3C+1C 102 m
				配線撤去工 (屋外FP管内)VVR3.5sq-2C+1C 221 m
				配線撤去工 (屋外FP管内)VVR5.5sq-3C 290 m
				配線撤去工 (屋外FP管内)VVR3.5sq-3C 114 m
				配線撤去工 (屋外FP管内)VVR3.5sq-2C 269 m
				配線撤去工 (屋外管内)VVR38sq-3C+1C 37 m
				配線撤去工 (屋外管内)VVR22sq-3C+1C 122 m
				配線撤去工 (屋外管内)VVR14sq-3C+1C 49 m
				配線撤去工 (屋外管内)VVR5.5sq-3C+1C 24 m
				配線撤去工 (屋外管内)VVR5.5sq-2C+1C 76 m
				配線撤去工 (屋外管内)VVR3.5sq-3C+1C 146 m
				配線撤去工 (屋外管内)SC-VVR5.5sq-3C 36 m
				配線撤去工 (屋外管内)SC-VVR3.5sq-2C 37 m
				配線撤去工 (屋外直埋)SC-VVR22sq-3C+1C 706 m
				配線撤去工 (屋外直埋)SC-VVR14sq-3C+1C 72 m
				配線撤去工 (屋外直埋)SC-VVR8sq-3C+1C 92 m
				配線撤去工 (屋外直埋)SC-VVR3.5sq-3C+1C 48 m
				配線撤去工 (屋外直埋)SC-VVR3.5sq-2C+1C 19 m
				配線撤去工 (屋外直埋)SC-VVR14sq-2C 49 m
				配線撤去工 (屋外直埋)SC-VVR3.5sq-3C 222 m
				配線撤去工 (屋外直埋)SC-VVR3.5sq-2C 221 m
				配線撤去工 (屋外FP管内)IV3.5sq 701 m
				配線撤去工 (屋外管内)IV3.5sq 329 m
			配線撤去工 (屋外管内)A3.5sq 139 m	
			配線撤去工 (屋外直埋)A3.5sq 607 m	

工 事 名	山形自動車道 寒河江 S A 道路照明設備更新工事			工事区分	電気工事
工 事 種 別	単位	数量	金 額	種 別 内 訳	
寒河江 S A 下り線道路照明設備撤去工事	式	1	5,418,047	照明撤去工 道路灯 NH270W (IF-Pb-12) (支柱・基礎再使用) 5 台 照明撤去工 道路灯 NH220W (IF-Pb-12) (支柱・基礎再使用) 2 台 照明撤去工 道路灯 NH220W (IF-Pb-10) (支柱・基礎再使用) 10 台 照明撤去工 道路灯 NH180W (IF-Pb-10) (支柱・基礎再使用) 2 台 照明撤去工 庭園灯 NH150W (Pb-6/専用基礎) (支柱・基礎再使用) 1 台 照明撤去工 庭園灯 NH150W (Pb-3.5/専用基礎) (支柱基礎再使用) 6 台 照明撤去工 外照標識灯 250W 1 台 配線撤去工 (屋外FP管内) VVR22sq-3C+1C 185 m 配線撤去工 (屋外FP管内) VVR14sq-3C+1C 165 m 配線撤去工 (屋外FP管内) VVR8sq-3C+1C 229 m 配線撤去工 (屋外FP管内) VVR5.5sq-3C+1C 95 m 配線撤去工 (屋外FP管内) VVR5.5sq-2C+1C 43 m 配線撤去工 (屋外FP管内) VVR3.5sq-3C+1C 41 m 配線撤去工 (屋外FP管内) VVR3.5sq-2C+1C 59 m 配線撤去工 (屋外FP管内) VVR5.5sq-3C 215 m 配線撤去工 (屋外FP管内) VVR3.5sq-2C 203 m 配線撤去工 (屋外管内) VVR22sq-3C+1C 42 m 配線撤去工 (屋外管内) VVR14sq-3C+1C 46 m 配線撤去工 (屋外管内) VVR8sq-3C+1C 103 m 配線撤去工 (屋外管内) VVR5.5sq-3C+1C 42 m 配線撤去工 (屋外管内) VVR3.5sq-3C+1C 161 m 配線撤去工 (屋外管内) VVR3.5sq-2C+1C 66 m 配線撤去工 (屋外管内) VVR3.5sq-3C 83 m 配線撤去工 (屋外管内) VVR3.5sq-2C 83 m 配線撤去工 (屋外FP管内) SC-VVR5.5sq-3C+1C 12 m 配線撤去工 (屋外直埋) SC-VVR22sq-3C+1C 282 m 配線撤去工 (屋外直埋) SC-VVR8sq-3C+1C 279 m 配線撤去工 (屋外直埋) SC-VVR5.5sq-3C+1C 47 m 配線撤去工 (屋外直埋) SC-VVR3.5sq-2C+1C 10 m 配線撤去工 (屋外直埋) SC-VVR8sq-2C 118 m 配線撤去工 (屋外FP管内) IV3.5sq 435 m 配線撤去工 (屋外管内) IV3.5sq 374 m 配線撤去工 (屋外管内) A3.5sq 12 m 配線撤去工 (屋外直埋) A3.5sq 352 m	
西川 I C 道路照明設備撤去工事	式	1	8,424	照明撤去工 道路灯 HF400W	2 台

工 事 名		山形自動車道 寒河江SA道路照明設備更新工事		工事区分	電気工事
工 事 種 別	単位	数量	金 額	種 別 内 訳	
西川TB道路照明設備撤去工事	式	1	38,621	照明撤去工 道路灯 HF400W	7 台
				照明撤去工 投光器 HF700W×2	1 台
米沢北IC道路照明設備撤去工事	式	1	28,116	照明撤去工 道路灯 HF400W	5 台
				照明撤去工 投光器 HF100W	2 台
寒河江SA通信機械室ネットワークカメラ設備工事	式	1	1,798,409	機器製作費 メディアコンバータ	2 台
				機器製作費 プロトコルコンバータ	1 台
				機器据付工 メディアコンバータ	2 台
				機器据付工 プロトコルコンバータ	1 台
				配線工 (屋内架内)UTPケーブル	5 m
				配線工 (屋内天井ころがし)4SM-SZ-PE	38 m
				光成端工 4C	2 箇所
				ケーブル銘板	1 式
				試験調整工	1 式
寒河江SA上り線ネットワークカメラ設備工事	式	1	6,845,066	機器製作費 ネットワークカメラ	1 台
				機器製作費 制御箱(MC・HUB含む)	1 台
				機器据付工 ネットワークカメラ(取付金具含む)	1 台
				機器据付工 制御箱	1 台
				支柱建柱工 制御箱	1 基
				基礎工 制御箱支柱	1 基
				配線工 (屋外FP管内)IV3.5sq	5 m
				配線工 (屋外ピット)電力3.5sq-2C	1 m
				配線工 (屋外FP管内)電力3.5sq-2C	170 m
				配線工 (屋外FP管内)4SM-SZ-PE	184 m
				配線工 (屋外FP管内)STPケーブル	3 m
				配線工 (屋外管内)STPケーブル	9 m
				光成端工 4C	1 箇所
				ケーブル銘板	1 式
				配管工 E1A-FP30(2)	3 m
				配管工 E1A-FP30(3)	89 m
				配管工 E1A-FP30(3)インターロッキング	19 m
				配管工 支柱添架-SUSFX24(1)	1 m
				配管工 支柱添架-G22(1)	8 m
				ダクト口工 FP30(2)	1 箇所
				ダクト口工 FP30(3)	4 箇所
				異種管接続工 SUSFX24-G22	3 箇所
				異種管接続工 FP30-G22	1 箇所

工 事 名	山形自動車道 寒河江SA道路照明設備更新工事			工事区分	電気工事
工 事 種 別	単位	数量	金 額	種 別 内 訳	
寒河江SA上り線ネットワークカメラ設備工事				埋設標柱工 MK-D	8 箇所
				試験調整工	1 式
寒河江SA下り線ネットワークカメラ設備工事	式	1	4,891,867	機器製作費 ネットワークカメラ 機器製作費 制御箱(MC・HUB含む) 機器据付工 ネットワークカメラ(取付金具含む) 機器据付工 制御箱 支柱建柱工 制御箱 基礎工 制御箱支柱 配線工 (屋外FP管内)IV3.5sq 配線工 (屋外ピット)電力3.5sq-2C 配線工 (屋外FP管内)電力3.5sq-2C 配線工 (屋外FP管内)4SM-SZ-PE 配線工 (屋外FP管内)STPケーブル 配線工 (屋外管内)STPケーブル 光成端工 4C ケーブル銘板 配管工 E1A-FP30(1) 配管工 E1A-FP30(2) 配管工 支柱添架-SUSFX24(1) 配管工 支柱添架-G22(1) ダクト口工 FP30(2) 異種管接続工 SUSFX24-G22 異種管接続工 FP30-G22 埋設標柱工 MK-D 試験調整工	1 台 1 台 1 台 1 台 1 基 1 基 9 m 1 m 112 m 136 m 3 m 9 m 1 箇所 1 式 1 m 7 m 1 m 8 m 1 箇所 3 箇所 1 箇所 1 箇所 1 箇所
南陽PA上り線電気室ネットワークカメラ設備工事	式	1	991,464	機器製作費 制御部(MC・HUB含む) 機器据付工 制御部 光成端工 4C 試験調整工	1 台 1 台 1 箇所 1 式
南陽PA下り線電気室ネットワークカメラ設備工事	式	1	991,464	機器製作費 制御部(MC・HUB含む) 機器据付工 制御部 光成端工 4C 試験調整工	1 台 1 台 1 箇所 1 式
南陽PA上り線ネットワークカメラ設備工事	式	1	1,690,110	機器製作費 ネットワークカメラ 機器据付工 ネットワークカメラ(取付金具含む) 配線工 (屋外管内)4SM-SZ-PE	1 台 1 台 76 m

工 事 名		山形自動車道 寒河江SA道路照明設備更新工事		工事区分	電気工事
工 事 種 別	単位	数量	金 額	種 別 内 訳	
南陽PA上り線ネットワークカメラ設備工事				配線工 (屋外FP管内)4SM-SZ-PE	134 m
				配線工 (屋外FP管内)STPケーブル	56 m
				ケーブル銘板	1 式
				配管工 E1A-FP30(1)	10 m
				配管工 支柱添架-SUSFX24(1)	1 m
				配管工 支柱添架-G22(1)	8 m
				ダクト口工 FP30(1)	2 箇所
				異種管接続工 SUSFX24-G22	2 箇所
				異種管接続工 FP30-G22	1 箇所
				埋設標柱工 MK-D	1 箇所
				試験調整工	1 式
南陽PA下り線ネットワークカメラ設備工事	式	1	1,513,648	機器製作費 ネットワークカメラ	1 台
				機器据付工 ネットワークカメラ (取付金具含む)	1 台
				配線工 (屋外FP管内)STPケーブル	72 m
				ケーブル銘板	1 式
				配管工 E1A-FP30(1)	3 m
				配管工 支柱添架-SUSFX24(1)	1 m
				配管工 支柱添架-G22(1)	8 m
				ダクト口工 FP30(1)	1 箇所
				異種管接続工 SUSFX24-G22	2 箇所
				異種管接続工 FP30-G22	1 箇所
				埋設標柱工 MK-D	1 箇所
				試験調整工	1 式
大洞TN電気室ネットワークカメラ設備工事	式	1	456	光ケーブルジャンパー工	2 箇所
中山TN電気室ネットワークカメラ設備工事	式	1	456	光ケーブルジャンパー工	2 箇所
にしごうTN電気室ネットワークカメラ設備工事	式	1	456	光ケーブルジャンパー工	2 箇所
かみのやま温泉IC通信機械室ネットワークカメラ設備工事	式	1	1,757,543	機器製作費 メディアコンバータ	2 台
				機器製作費 プロトコルコンバータ	1 台
				機器据付工 メディアコンバータ	2 台
				機器据付工 プロトコルコンバータ	1 台
				配線工 (屋内ピット)UTPケーブル	16 m
				ケーブル銘板	1 式
				試験調整工	1 式

