

仙台南部道路 R 4 仙台東管内舗装補修工事

積 算 内 訳 書

令和 4年 3月

東日本高速道路株式会社 東北支社

仙台東管理事務所

積 算 内 訳 書

P- 1 頁

工 事 名		仙台南部道路 R 4 仙台東管内舗装補修工事									
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳							
舗装工	式	1	382,953,034								
オーバーレイ工	式	1	26,622,467	オーバーレイ工 t = 4 cm	12,781	m ²		12,781	m ²		
切削オーバーレイ工	式	1	333,196,119	切削オーバーレイ工 t = 4 cm	133,613	m ²		133,613	m ²		
レベリング工	式	1	23,134,448	アスファルト表層混合物	563	t		563	t		
				アスファルト安定処理混合物	549	t		549	t		
交通管理施設工	式	1	24,068,022								
路面標示工	式	1	22,571,115	路面標示標準型 A 1	5,648	m	B 1	39,811	m		
				路面標示工 (m ²)				34,163	m		
					1,627	m ²		1,627	m ²		
				路面標示標準型 A 2	8,840	m		8,840	m		
車線分離標撤去設置工	式	1	1,496,907	車線分離標撤去設置工	135	基		135	基		
雑工	式	1	208,291,339								
縁石工	式	1	2,245,419	アスファルト縁石	1,299	m		1,299	m		
その他附帯工	式	1	106,990,455	A (Y)				888	m ³		
				A (R)				78	m ³		
				研掃工 A (Y)				870	m ²		
				研掃工 A (R)				108	m ²		
				床版防水工 I (Y)				5,978	m ²		
				床版防水工 I (R)				651	m ²		
				端部防水工 II (Y)				870	m ²		
				端部防水工 II (R)				108	m ²		
				注意喚起溝工 A				283	m		
				注意喚起溝工 A (Y)				16,806	m		
				注意喚起溝工 A (R)				1,572	m		
				注意喚起溝工 B (Y)				7,542	m		
				床版上面はつり工 (Y)				7,210	L		
				床版上面はつり工 (R)				135	L		
				断面修復工 (Y)				7,210	L		
				断面修復工 (R)				135	L		
				橋梁端部止水工 (Y)				1,288	m		
				橋梁端部止水工 (R)				168	m		
				床版排水処理工 A (Y)				1	箇所		
				床版排水処理工 A (R)				2	箇所		
				床版排水処理工 B				20	m		
				コンクリート縁石撤去工 (Y)				680	m		

積 算 内 訳 書

P- 2 頁

工 事 名		仙台南部道路 R 4 仙台東管内舗装補修工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				コンクリート縁石撤去工（R） <div>91 m</div> <div>1 式</div> <div>1 式</div>
交通規制工	式	1	76,463,183	車線規制 L×N×M <div>120 回</div> <div>交通規制工 300 回</div>
交通保安要員	式	1	22,592,282	交通誘導警備員A <div>399 人・日</div> <div>交通誘導警備員B 480 人・日</div>
目的物工事費 計	式	1	615,312,395	
仮設工事費	式	1	16,674,925	
雑工事費	式	1	16,674,925	残アスファルト合材等の取り除き費 <div>1 式</div> <div>事前コア採取費 1 式</div>
直接工事費 計	式	1	631,987,320	
共通仮設費	式	1	144,507,111	
共通仮設費	式	1	63,411,111	工事用機械運搬費 <div>1 式</div> <div>舗装修繕工事用機械現場内移動費 1 式</div> <div>はく離抵抗試験費 1 式</div> <div>残アスファルト合材等の取り除き費 1 式</div>
率計上分	式	1	81,096,000	
現場管理費	式	1	143,976,000	
間接工事費 計	式	1	288,483,111	
工事原価	式	1	920,470,431	
一般管理費等	式	1	94,129,569	
工事価格	式	1	1,014,600,000	