

東北自動車道 花巻PAスマートIC舗装工事

積 算 内 訳 書

令和 4年 7月

東日本高速道路株式会社 東北支社

北上管理事務所

積 算 内 訳 書

工 事 名		東北自動車道 花巻PAスマートIC舗装工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
土工	式	1	1,007,124	
掘削工	式	1	286,378	捨土掘削 土砂 149 m ³ 149 m ³
盛土工	式	1	720,746	盛土工 B 247 m ³ 247 m ³
のり面工	式	1	106,820	
植生工	式	1	106,820	種散布 436 m ² 436 m ²
用・排水構造物	式	1	45,563,932	
用排水工	式	1	40,234,310	場所打ち用排水溝 761 m 761 m プレキャスト用排水溝 351 m 351 m 場所打ち用排水溝 5 m 5 m
管渠工	式	1	2,754,762	用排水管 66 m 66 m
集水ます工	式	1	2,574,860	集水ます 18 箇所 18 箇所
舗装工	式	1	164,145,652	
路盤準備工	式	1	217,950	路盤準備工 7,265 m ² 7,265 m ²
粒状路盤工	式	1	6,226,904	下層路盤 7,558 m ² 7,558 m ²
アスファルト混合物	式	1	67,975,666	加熱アスファルト安定処理路盤工 2,972 t 2,972 t アスファルトコンクリート基層工 1,016 t 1,016 t アスファルトコンクリート表層工 700 t 700 t プライムコート 5,865 ℓ 5,865 ℓ タックコート A 2,605 ℓ 2,605 ℓ
セメントコンクリート舗装版工	式	1	3,931,378	セメントミルク注入工 (t = 4 c m) (B) 1,826 m ² 1,826 m ²
切削オーバーレイ工	式	1	85,793,754	切削オーバーレイ工 t = 1 0 c m 16,263 m ² 16,263 m ²
造園工	式	1	3,519,253	
舗装工	式	1	3,389,053	インターロッキングブロック舗装 453 m ² 453 m ² コンクリート平板舗装 A 30 m ² 30 m ²
園地縁石工	式	1	130,200	コンクリート縁石 40 m 40 m

積算内訳書

工事名		東北自動車道 花巻PAスマートIC舗装工事					
項目	単位	数量	金額	細別内訳			
				A	40	m	
交通安全施設工	式	1	14,866,978				
防護柵工	式	1	4,781,550	ガードレール Gr-C	8	m	Gr-B (P)
							494 m
							486 m
立入防止柵工	式	1	10,085,428	立入防止柵 A	970	m	970 m
				立入防止柵の出入口	4	箇所	4 箇所
交通管理施設工	式	1	22,941,980				
標識工	式	1	17,645,606	基礎ぐい			112 m
				鋼管ぐい	112	m	
				標識柱			70 基
				A 1	6	基	6 基
				D 1	58	基	
				標識板 (反射式)			129 m ²
				A	80	m ²	46 m ²
				D	3	m ²	
路面標示工	式	1	2,509,049	路面標示 J I S 規格型 A 1	1,181	m	4,234 m
				路面標示 J I S 規格型 (m ²) C 1			3,053 m
				路面標示工 (m)	1,344	m ²	1,344 m ²
					580	m	580 m
視線誘導標工	式	1	381,948	視線誘導標 A 1-3	49	基	112 基
							63 基
距離標工	式	1	120,114	距離標 C 1	2	枚	21 枚
				D 1	9	枚	2 枚
							8 枚
車線分離標	式	1	1,276,800	車線分離標			84 基
					84	基	
標識柱撤去工	式	1	972,058	標識柱撤去工			10 基
				反射式A-1 (K)	10	基	
				反射式A-2 (K)			18 m ²
				標識板撤去工 (m ²)			44 m ²
					9	m ²	9 m ²
雑工	式	1	36,218,122				
縁石工	式	1	2,602,890	工場製コンクリート縁石			492 m
					492	m	
立入禁止板工	式	1	16,980	立入禁止板			4 枚
					4	枚	
コンクリートシール工	式	1	395,100	コンクリートシール			90 m ²

積 算 内 訳 書

工 事 名		東北自動車道 花巻PAスマートIC舗装工事			
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
構造物等取壊し工	式	1	2,723,049	90 m ² コンクリート構造物取壊し	75 m ³
				75 m ³ アスファルト舗装版取壊し	285 m ²
				285 m ²	
その他附帯工	式	1	17,281,145	防草シートA (K)	115 m ²
				防草シートB (K)	811 m ²
				薄層樹脂舗装 (水色) (K)	465 m ²
				薄層樹脂舗装 (橙色) (K)	152 m ²
				車止め (B)	54 基
				A (バス優先) (B)	2 箇所
				B (おもいやりマーク) (B)	2 箇所
				C (身障者駐車場マーク) (B)	2 箇所
				駐車ます路盤工 (t = 15cm) (B)	83 m ²
				薄層樹脂舗装A (B)	73 m ²
				薄層樹脂舗装B (B)	16 m ²
				標識板A (B)	3 基
				標識板B (B)	2 基
ベンチ (B)	5 基				
交通規制工	式	1	8,833,818	車線規制 L×N×M	14 回
				14 回 交通規制工	2 回
				2 回	
交通保安要員	式	1	4,365,140	交通監視員	14 人・日
				14 人・日 交通誘導警備員B	320 人・日
				320 人・日	
目的物工事費 計	式	1	288,369,861		
仮設工事費	式	1	424,708		
準備工事費	式	1	424,708	工用道路維持補修費	1 式
直接工事費 計	式	1	288,794,569		
共通仮設費	式	1	36,148,303		
共通仮設費	式	1	2,329,303	工用機械運搬費	1 式
				工用機械分解組立費	1 式
				舗装修繕工用機械現場内移動費	1 式
				はく離抵抗試験費	1 式
率計上分	式	1	33,819,000		
現場管理費	式	1	70,478,000		
間接工事費 計	式	1	106,626,303		

積 算 内 訳 書

工 事 名	東北自動車道 花巻PAスマートIC舗装工事		
-------	-----------------------	--	--

項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事原価	式	1	395,420,872	
一般管理費等	式	1	48,269,128	
工事価格	式	1	443,690,000	