

首都圏中央連絡自動車道 新利根川橋(鋼上部工)西工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	特記仕様書 P31 22-12 工事用仮棧橋工	仮棧橋撤去工Cの鋼管杭(700φ)については、当初設計として引抜くものと考えてよろしいでしょうか。	その通りお考えください。
2	設計図 (参考図)上部工架設計画図(その3)	陸上部:クレーンベント架設に転用されるベント(ステージング)168.4mは、軌条設備および軌条桁(架設桁)を撤去した状態で転用するものと考えてよろしいでしょうか。	貴社の施工計画に基づきお考えください。
3	割掛対象表	仮設材運搬費の運搬質量をご教示ください。	割掛対象表参考内訳書に示す内容は、設計図書に明示した条件により発注者が必要と考えた付属的な仮設物等の間接的な工事の数量内訳等であり、発注者が指定仮設物として指定したものの以外は、受注者の責任において必要なものを定め施工していただくこととなります。したがって、本件ご質問につきましては、貴社の施工計画に基づきお考えください。