

訂正箇所

正誤区分

割掛参考内訳書
工事用機械分解組立費

誤

【共通仮設費】

割掛対象表の項目名称	工事の内容	数量内訳(参考)	図面
工事用機械分解組立費①	クローラクレーンベント工法及び手延式送出し工法に使用する機械の分解・組立・輸送及び運搬時の損料又は賃料に要する費用。	<ul style="list-style-type: none"> ■鋼構造物の架設 ・【基地～現場間の運搬】貨物自動車による運搬 ・クローラクレーンベント工法及び送出し工法に使用する100t吊クラスの機械 ・クローラクレーン系 100t吊 - 3台 - 1往復 ・運搬距離 75.03km(片道) 茨城県庁一現場 ■鋼構造物の架設 ・【基地～現場間の運搬】貨物自動車による運搬 ・クローラクレーンベント工法及び送出し工法に使用する80t吊クラスの機械 ・クローラクレーン系 80t吊 - 2台 - 1往復 ・運搬距離 75.03km(片道) 茨城県庁一現場 	
工事用機械分解組立費②	仮栈橋設置工A、仮栈橋撤去工Aの電動パイプロハンマ工法に使用するクローラクレーン70t吊クラスの機械の分解・組立・輸送及び運搬時の損料又は賃料に要する費用。	<ul style="list-style-type: none"> ■仮栈橋設置工A、仮栈橋撤去工A ・【基地～現場間の運搬】貨物自動車による運搬 ・電動パイプロハンマ工法に使用する70tクラスの機械 ・クローラクレーン系 70t吊 - 1台 - 1往復 ・運搬距離 75.03km(片道) 茨城県庁一現場 ・【現場内移動】 クローラクレーン系 70t吊 - 1台 - 1回 	

正

【共通仮設費】

割掛対象表の項目名称	工事の内容	数量内訳(参考)	図面
工事用機械分解組立費①	クローラクレーンベント工法及び手延式送出し工法に使用する機械の分解・組立・輸送及び運搬時の損料又は賃料に要する費用。	<ul style="list-style-type: none"> ■鋼構造物の架設 ・【基地～現場間の運搬】貨物自動車による運搬 ・クローラクレーンベント工法及び送出し工法に使用する100t吊クラスの機械 ・クローラクレーン系 100t吊 - 3台 - 1往復 ・運搬距離 75.03km(片道) 茨城県庁一現場 ■鋼構造物の架設 ・【基地～現場間の運搬】貨物自動車による運搬 ・クローラクレーンベント工法及び送出し工法に使用する80t吊クラスの機械 ・クローラクレーン系 80t吊 - 2台 - 1往復 ・運搬距離 75.03km(片道) 茨城県庁一現場 ■鋼構造物の架設(桁地組用クレーン) ・【基地～現場間の運搬】貨物自動車による運搬 ・桁地組に使用する100t吊クラスの機械 ・トラッククレーン系 100t吊 - 2台 - 1往復 ・運搬距離 75.03km(片道) 茨城県庁一現場 	
工事用機械分解組立費②	仮栈橋設置工A、仮栈橋撤去工Aの電動パイプロハンマ工法に使用するクローラクレーン70t吊クラスの機械の分解・組立・輸送及び運搬時の損料又は賃料に要する費用。	<ul style="list-style-type: none"> ■仮栈橋設置工A、仮栈橋撤去工A ・【基地～現場間の運搬】貨物自動車による運搬 ・電動パイプロハンマ工法に使用する70tクラスの機械 ・クローラクレーン系 70t吊 - 1台 - 2往復 ・運搬距離 75.03km(片道) 茨城県庁一現場 ・【現場内移動】 クローラクレーン系 70t吊 - 1台 - 2回 	