

東北自動車道 金成片馬合地区のり面工事

積 算 内 訳 書

令和 4年 3月

東日本高速道路株式会社 東北支社

仙台管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 東北自動車道 金成片馬合地区のり面工事

2. 路線名 東北自動車道

3. 工事箇所 (自) 宮城県栗原市若柳 (若柳金成 I C)
(至) 岩手県一関市赤荻 (一関 I C)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容

セメントモルタル吹付 約150m²

吹付のり砕工 約200m²

切土補強土工 L=2.0m 約70本

切土補強土工 L=3.0m 約30本

水抜きボーリング工 約600m

5. 期 間 自 令和 4年 4月 27日 ~ 至 令和 5年 9月 18日 (510日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		東北自動車道 金成片馬合地区のり面工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
のり面工	式	1	10,554,966	
植生工	式	1	37,597	種散布 131 m ² 131 m ²
のり枠工	式	1	4,999,800	吹付のり枠 200 m ² 200 m ²
吹付工	式	1	1,366,560	セメントモルタル吹付 146 m ² 146 m ²
その他のり面工	式	1	922,031	A B 173 袋 1,062 袋
切土補強土工	式	1	3,228,978	D○・L=○m 107 本 107 本
用・排水構造物	式	1	7,707,231	
用排水工	式	1	7,707,231	A 591 m 591 m
交通安全施設工	式	1	3,150,633	
立入防止柵改良工	式	1	3,150,633	A A 390 m 293 m
雑工	式	1	8,973,381	
その他附帯工	式	1	4,022,370	
交通規制工	式	1	2,773,807	車線規制 L×N×M 4 回 4 回
交通保安要員	式	1	2,177,204	交通監視員 26 人・日 交通誘導警備員B 102 人・日 102 人・日
目的物工事費 計	式	1	30,386,211	
仮設工事費	式	1	6,910,272	
仮設備工事費	式	1	6,910,272	足場工費 1 式 1 式
直接工事費 計	式	1	37,296,483	
共通仮設費	式	1	48,720,408	
共通仮設費	式	1	40,308,408	A 1 式 1 式
率計上分	式	1	8,412,000	
現場管理費	式	1	24,760,000	
間接工事費 計	式	1	73,480,408	
工事原価	式	1	110,776,891	
一般管理費等	式	1	16,793,109	
工事価格	式	1	127,570,000	