関越自動車道　渕尻トンネル照明設備更新工事

積　算　内　訳　書

令和　4年　7月

東日本高速道路株式会社 関東支社

工　　事　　概　　要

１．工事名　　関越自動車道　渕尻トンネル照明設備更新工事

２．路線名　　関越自動車道

３．工事箇所　（自）群馬県　みなかみ町
（至）群馬県　みなかみ町

（自）
（至）

（自）
（至）

（自）
（至）

（自）
（至）

４．施工内容　　本工事は、関越自動車道　渕尻トンネルのトンネル照明設備の更新及び仮設を行うものであり、これらに伴う据付撤去、配管配線、試験調整等の一切の工事を行うものである。

５．期　　間　　自　令和　4年　7月　7日　～　至　令和　5年　7月　1日（ 360日間）

積　算　内　訳　書

工　事　名	関越自動車道　渕尻トンネル照明設備更新工事	工事区分	電気工事

工　事　種　別	単位	数量	金　　額	種　別　内　訳		
工種内訳合計金額 （内　共通仮設費（積上計上分））	式	1	170,419,991 （　　0 ）			
渕尻トンネル上り線照明設備工事	式	1	77,348,523	トンネル基本照明灯具取付工　ＬＴＰ－５０－Ｃ	92	灯
				トンネル坑口照明灯具取付工　ＴＥＳ－５０－２Ｍ	2	灯
				トンネル入口照明灯具取付工　ＴＥＳ－４００－２Ｍ	8	灯
				トンネル入口照明灯具取付工　ＴＥＳ－３００－２Ｍ	9	灯
				トンネル入口照明灯具取付工　ＴＥＳ－２５０－２Ｍ	19	灯
				トンネル入口照明灯具取付工　ＴＥＳ－２００－２Ｍ	8	灯
				トンネル入口照明灯具取付工　ＴＥＳ－１５０－２Ｍ	8	灯
				トンネル入口照明灯具取付工　ＴＥＳ－１００－２Ｍ	4	灯
				トンネル入口照明灯具取付工　ＴＥＳ－７０－２Ｍ	10	灯
				トンネル入口照明灯具取付工　ＴＥＳ－５０－２Ｍ	11	灯
				区分開閉器箱取付工	4	面
				ＥＬＢ箱取付工	2	面
				トンネル照明分電盤取付工(架台含む)	1	面
				輝度計受光部取付工	1	箇所
				配線工　屋外管内　ＶＶＲ３８ＳＱ－３Ｃ	246	m
				配線工　屋外管内　ＶＶＲ２２ＳＱ－３Ｃ	25	m
				配線工　屋外管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ	513	m
				配線工　屋外管内　ＦＰ３．５ＳＱ－３Ｃ	10	m
				配線工　屋外管内　ＩＶ５．５ＳＱ	39	m
				配線工　屋外管内　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ	121	m
				配線工　屋外管内　ＣＶＶ(－Ｓ)２ＳＱ－４Ｃ	271	m
				配線工　共同溝ラック　ＶＶＲ３８ＳＱ－３Ｃ	46	m
				配線工　共同溝ラック　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ	92	m
				配線工　共同溝ラック　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ	23	m
				配線工　共同溝ラック　ＣＶＶ(－Ｓ)２ＳＱ－４Ｃ	46	m
				配線工　トンネル管内　ＦＰ３．５ＳＱ－３Ｃ	14	m
				配線工　トンネル管内　ＩＶ３．５ＳＱ	4	m
				配線工　トンネル管内　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ	2	m
				配線工　トンネル管内　ＣＶＶ２ＳＱ－２Ｃ	4	m
				配線工　トンネル多孔陶管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ	639	m
				配線工　トンネル多孔陶管内　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ	213	m
				配線工　トンネル多孔陶管内　ＣＶＶ２ＳＱ－２Ｃ	213	m
				配線工　トンネルラック　ＶＶＲ３８ＳＱ－３Ｃ	293	m
				配線工　トンネルラック　ＶＶＲ２２ＳＱ－３Ｃ	293	m

工　事　名	関越自動車道　渕尻トンネル照明設備更新工事	工事区分	電気工事

工　事　種　別	単位	数量	金　額	種　別　内　訳		
渕尻トンネル上り線照明設備工事				配線工　トンネルラック　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ	2,308	m
				配線工　トンネルラック　ＦＰ３．５ＳＱ－３Ｃ	492	m
				配線工　トンネルラック　ＩＶ５．５ＳＱ	1,168	m
				配線工　トンネルラック　ＣＶＶ(－Ｓ)２ＳＱ－４Ｃ	1,168	m
				直線接続工　３．５ＳＱ－３Ｃ	2	箇所
				分岐付ケーブル工　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ	159	箇所
				分岐付ケーブル工　ＦＰ３．５ＳＱ－３Ｃ	12	箇所
				分岐付ケーブル工　ＣＶＶ(－Ｓ)２ＳＱ－４Ｃ	171	箇所
				配管工　Ｔ２－ＳＵＳ５０(１)４０(２)３２(１)	4	m
				配管工　Ｔ２－ＳＵＳ５０(１)４０(１)２５(１)	4	m
				配管工　Ｔ２－ＳＵＳ３２(１)２５(２)	16	m
				配管工　Ｔ２－ＳＵＳ３２(１)２５(１)	1	m
				配管工　Ｔ２－ＳＵＳ２５(３)	1	m
				配管工　Ｔ２－ＳＵＳ２５(２)	1	m
				配管工　Ｔ２－ＳＵＳ２５(１)	9	m
				配管工　Ｔ２－ＳＵＳＦＸ５４(１)４２(３)	1	m
				配管工　Ｔ２－ＳＵＳＦＸ５４(１)４２(１)２８(１)	1	m
				配管工　Ｔ２－ＳＵＳＦＸ４２(１)２８(２)	5	m
				プルボックス取付工　６００×６００×３００（ＳＵＳ）	1	箇所
				プルボックス取付工　５００×５００×２００（ＳＵＳ）	2	箇所
				ケーブルラック取付工　Ｗ１５０	1,168	m
				ケーブルブラケット取付工　Ｗ１５０用	392	箇所
				灯具銘板取付工	171	枚
				ケーブル銘板	85	枚
				落下防止対策工　トンネル照明灯具	171	灯
				落下防止対策工　区分開閉器箱	4	面
				足場工	1	式
				試験調整工	1	式
				交通規制工　走行車線規制　１日	39	回
				交通規制工　追越車線規制　１日	35	回
				交通規制工　走行車線規制【夜間】　１日	1	回
				交通規制工　追越車線規制【夜間】　１日	1	回
渕尻トンネル下り線照明設備工事	式	1	63,167,153	トンネル基本照明灯具取付工　ＬＴＰ－５０－Ｃ	76	灯
				トンネル坑口照明灯具取付工　ＴＥＳ－５０－２Ｍ	2	灯
				トンネル入口照明灯具取付工　ＴＥＳ－４００－２Ｍ	8	灯
				トンネル入口照明灯具取付工　ＴＥＳ－３００－２Ｍ	9	灯

工　事　名	関越自動車道　渕尻トンネル照明設備更新工事	工事区分	電気工事

工　事　種　別	単位	数量	金　額	種　別　内　訳		
渕尻トンネル下り線照明設備工事				トンネル入口照明灯具取付工　ＴＥＳ－２５０－２Ｍ	19	灯
				トンネル入口照明灯具取付工　ＴＥＳ－２００－２Ｍ	8	灯
				トンネル入口照明灯具取付工　ＴＥＳ－１５０－２Ｍ	8	灯
				トンネル入口照明灯具取付工　ＴＥＳ－１００－２Ｍ	4	灯
				トンネル入口照明灯具取付工　ＴＥＳ－７０－２Ｍ	10	灯
				トンネル入口照明灯具取付工　ＴＥＳ－５０－２Ｍ	11	灯
				区分開閉器箱取付工	4	面
				ＥＬＢ箱取付工	2	面
				輝度計受光部取付工	1	箇所
				配線工　屋外管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ	243	m
				配線工　屋外管内　ＦＰ３．５ＳＱ－３Ｃ	41	m
				配線工　屋外管内　ＩＶ５．５ＳＱ	32	m
				配線工　屋外管内　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ	30	m
				配線工　屋外管内　ＣＶＶ(－Ｓ)２ＳＱ－４Ｃ	92	m
				配線工　トンネル管内　ＦＰ３．５ＳＱ－３Ｃ	14	m
				配線工　トンネル管内　ＩＶ３．５ＳＱ	4	m
				配線工　トンネル管内　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ	2	m
				配線工　トンネル管内　ＣＶＶ２ＳＱ－２Ｃ	4	m
				配線工　トンネル多孔陶管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ	488	m
				配線工　トンネル多孔陶管内　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ	161	m
				配線工　トンネル多孔陶管内　ＣＶＶ２ＳＱ－２Ｃ	166	m
				配線工　トンネルラック　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ	1,963	m
				配線工　トンネルラック　ＦＰ３．５ＳＱ－３Ｃ	444	m
				配線工　トンネルラック　ＩＶ５．５ＳＱ	951	m
				配線工　トンネルラック　ＣＶＶ(－Ｓ)２ＳＱ－４Ｃ	951	m
				直線接続工　３．５ＳＱ－３Ｃ	2	箇所
				分岐付ケーブル工　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ	145	箇所
				分岐付ケーブル工　ＦＰ３．５ＳＱ－３Ｃ	10	箇所
				分岐付ケーブル工　ＣＶＶ(－Ｓ)２ＳＱ－４Ｃ	155	箇所
				配管工　Ｔ２－ＳＵＳ４０(３)	6	m
				配管工　Ｔ２－ＳＵＳ４０(１)２５(１)	13	m
				配管工　Ｔ２－ＳＵＳ３２(１)２５(２)	1	m
				配管工　Ｔ２－ＳＵＳ３２(１)２５(１)	1	m
				配管工　Ｔ２－ＳＵＳ２５(３)	1	m
				配管工　Ｔ２－ＳＵＳ２５(２)	6	m
				配管工　Ｔ２－ＳＵＳ２５(１)	4	m

工　事　名	関越自動車道　渕尻トンネル照明設備更新工事	工事区分	電気工事

工　事　種　別	単位	数量	金　　額	種　別　内　訳		
渕尻トンネル下り線照明設備工事				配管工　Ｔ２－ＳＵＳＦＸ４２(３)	1	m
				配管工　Ｔ２－ＳＵＳＦＸ４２(１)２８(１)	5	m
				既設ＭＨコア抜き工　５０φ	3	箇所
				プルボックス取付工　４００×４００×２００（ＳＵＳ）	1	箇所
				プルボックス取付工　３００×３００×２００（ＳＵＳ）	1	箇所
				ケーブルラック取付工　Ｗ１５０	951	m
				ケーブルブラケット取付工　Ｗ１５０用	320	箇所
				灯具銘板取付工	155	枚
				ケーブル銘板	30	枚
				落下防止対策工　トンネル照明灯具	155	灯
				落下防止対策工　区分開閉器箱	4	面
				足場工	1	式
				試験調整工	1	式
				交通規制工　走行車線規制　１日	35	回
				交通規制工　追越車線規制　１日	32	回
				交通規制工　走行車線規制【夜間】　１日	1	回
				交通規制工　追越車線規制【夜間】　１日	1	回
渕尻トンネル電気室照明設備工事	式	1	13,738,464	トンネル照明分電盤(下り線)取付工(金属ダクト含む)	1	面
				トンネル照明制御装置取付工	1	面
				配線工　屋内ピット　ＶＶＲ３８ＳＱ－３Ｃ	13	m
				配線工　屋内ピット　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ	111	m
				配線工　屋内ピット　ＣＶ３．５ＳＱ－２Ｃ	16	m
				配線工　屋内ピット　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ	29	m
				配線工　屋内ピット　ＣＶＶ(－Ｓ)２ＳＱ－４Ｃ	30	m
				ケーブル銘板	74	枚
渕尻トンネル上り線照明設備仮設工事	式	1	2,504,626	仮設配線工　屋外ＦＰ管内　ＶＶＲ８ＳＱ－３Ｃ	336	m
				仮設配線工　屋外ＦＰ管内　ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ	336	m
				仮設配線工　屋外ＦＰ管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ	1,009	m
				直線接続工　３．５ＳＱ－３Ｃ	5	箇所
				直線接続工　２ＳＱ－３Ｃ	1	箇所
				分岐接続工　８ＳＱ－３Ｃ	2	箇所
				分岐接続工　５．５ＳＱ－３Ｃ	2	箇所
				分岐接続工　３．５ＳＱ－３Ｃ	1	箇所
				仮設配管工　ころがしＦＰ５０(２)４０(２)	166	m
				仮設プルボックス取付工　４００×４００×２００（樹脂製）	3	箇所
				交通規制工　走行車線規制　１日	1	回

工　事　名	関越自動車道　渕尻トンネル照明設備更新工事	工事区分	電気工事

工　事　種　別	単位	数量	金　額	種　別　内　訳		
渕尻トンネル上り線照明設備仮設工事				交通規制工　追越車線規制　１日	1	回
渕尻トンネル下り線照明設備仮設工事	式	1	701,555	仮設配線工　屋外ＦＰ管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ	260	m
				直線接続工　３．５ＳＱ－３Ｃ	5	箇所
				直線接続工　２ＳＱ－３Ｃ	1	箇所
				分岐接続工　３．５ＳＱ－３Ｃ	6	箇所
				仮設配管工　ころがしＦＰ４０(４)	25	m
				交通規制工　走行車線規制　１日	1	回
				交通規制工　追越車線規制　１日	1	回
渕尻トンネル電気室照明設備仮設工事	式	1	664,937	仮設停電時照明１分電盤取付工	1	面
				仮設配線工　屋内ピット　ＶＶＲ８ＳＱ－３Ｃ	26	m
				仮設配線工　屋内ピット　ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ	26	m
				仮設配線工　屋内ピット　ＶＶＲ５．５ＳＱ－２Ｃ	13	m
				仮設配線工　屋内ピット　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ	164	m
				仮設配線工　屋内ピット　ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ	13	m
				仮設配線工　屋内ピット　ＣＶ３８ＳＱ－４Ｃ	15	m
				仮設配線工　屋内ピット　ＣＶＶ２ＳＱ－２Ｃ	12	m
				仮設配線工　屋内ピット　ＩＶ８ＳＱ	12	m
				仮設配線工　屋内ＦＰ管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ	13	m
				仮設配線工　屋内ＦＰ管内　ＣＶＶ２ＳＱ－２Ｃ	4	m
				仮設配管工　ころがし　ＦＰ４０(３)	2	m
渕尻トンネル上り線照明設備撤去工事	式	1	6,607,561	トンネル基本照明灯具撤去工　ＴＮＸ－０５５	156	灯
				トンネル入口照明灯具撤去工　ＴＮＸ－１８０	10	灯
				トンネル入口照明灯具撤去工　ＴＮＸ－１３５	92	灯
				トンネル入口照明灯具撤去工　ＴＮＸ－０９０	52	灯
				トンネル入口照明灯具撤去工　ＴＮＸ－０５５	65	灯
				区分開閉器箱撤去工	2	面
				ＥＬＢ箱撤去工	2	面
				トンネル照明分電盤撤去工(架台含む)	1	面
				輝度計受光部撤去工	1	箇所
				抗外灯撤去工　Ｐ－１０　ＴＹＰＥ－Ⅳ　ＮＨ２２０Ｗ	2	基
				配線撤去工　屋外管内　ＶＶＲ８ＳＱ－３Ｃ	218	m
				配線撤去工　屋外管内　ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ	258	m
				配線撤去工　屋外管内　ＶＶＲ５．５ＳＱ－２Ｃ	153	m
				配線撤去工　屋外管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ	561	m
				配線撤去工　屋外管内　ＦＰ３．５ＳＱ－３Ｃ	5	m
				配線撤去工　屋外管内　ＩＶ３．５ＳＱ	173	m

工　事　名	関越自動車道　渕尻トンネル照明設備更新工事	工事区分	電気工事

工　事　種　別	単位	数量	金　額	種　別　内　訳		
渕尻トンネル上り線照明設備撤去工事				配線撤去工　屋外管内　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ	114	m
				配線撤去工　共同溝ラック　ＶＶＲ８ＳＱ－３Ｃ	30	m
				配線撤去工　共同溝ラック　ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ	30	m
				配線撤去工　共同溝ラック　ＶＶＲ５．５ＳＱ－２Ｃ	15	m
				配線撤去工　共同溝ラック　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ	75	m
				配線撤去工　共同溝ラック　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ	15	m
				配線撤去工　トンネル管内　ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ	56	m
				配線撤去工　トンネル管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ	32	m
				配線撤去工　トンネル管内　ＦＰ３．５ＳＱ－３Ｃ	4	m
				配線撤去工　トンネル管内　ＩＶ３．５ＳＱ	14	m
				配線撤去工　トンネル管内　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ	2	m
				配線撤去工　トンネル管内　ＣＶＶ２ＳＱ－２Ｃ	4	m
				配線撤去工　トンネル多孔陶管内　ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ	40	m
				配線撤去工　トンネル多孔陶管内　ＶＶＲ５．５ＳＱ－２Ｃ	477	m
				配線撤去工　トンネル多孔陶管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ	659	m
				配線撤去工　トンネル多孔陶管内　ＦＰ３．５ＳＱ－３Ｃ	9	m
				配線撤去工　トンネル多孔陶管内　ＩＶ３．５ＳＱ	5	m
				配線撤去工　トンネル多孔陶管内　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ	208	m
				配線撤去工　トンネル多孔陶管内　ＣＶＶ２ＳＱ－２Ｃ	213	m
				配線撤去工　トンネルラック　ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ	4,527	m
				配線撤去工　トンネルラック　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ	2,279	m
				配線撤去工　トンネルラック　ＦＰ３．５ＳＱ－３Ｃ	532	m
				配線撤去工　トンネルラック　ＩＶ３．５ＳＱ	1,035	m
				配線撤去工　トンネルダクト内　ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ	48	m
				配線撤去工　トンネルダクト内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ	24	m
				配線撤去工　トンネルダクト内　ＦＰ３．５ＳＱ－３Ｃ	6	m
				配線撤去工　トンネルダクト内　ＩＶ３．５ＳＱ	6	m
				配管撤去工　Ｔ２－ＣＤ５４(２)	14	m
				配管撤去工　Ｔ２－Ｇ２８(２)	4	m
				配管撤去工　Ｔ２－Ｇ２８(１)	8	m
				鋼板ダクト撤去工　上り南坑口立上り部	1	箇所
				ケーブルラック撤去工　ＣＲ２－１５	1,155	m
				ケーブルブラケット撤去工　ＣＲ２－１５用	946	箇所
				落下防止対策撤去工　トンネル照明灯具	375	灯
				落下防止対策撤去工　区分開閉器箱	2	面
				足場工	1	式

工　事　名	関越自動車道　渕尻トンネル照明設備更新工事	工事区分	電気工事

工　事　種　別	単位	数量	金　　額	種　別　内　訳		
渕尻トンネル上り線照明設備撤去工事				交通規制工　走行車線規制　１日	10	回
				交通規制工　追越車線規制　１日	9	回
渕尻トンネル下り線照明設備撤去工事	式	1	5,659,716	トンネル基本照明灯具撤去工　ＴＮＸ－０５５	122	灯
				トンネル入口照明灯具撤去工　ＴＮＸ－１８０	14	灯
				トンネル入口照明灯具撤去工　ＴＮＸ－１３５	88	灯
				トンネル入口照明灯具撤去工　ＴＮＸ－０９０	48	灯
				トンネル入口照明灯具撤去工　ＴＮＸ－０５５	61	灯
				区分開閉器箱撤去工	2	面
				ＥＬＢ箱撤去工	2	面
				輝度計受光部撤去工	1	箇所
				抗外灯撤去工　Ｐ－１０　ＴＹＰＥ－Ⅳ　ＮＨ２２０Ｗ	2	基
				配線撤去工　屋外管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ	389	m
				配線撤去工　屋外管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ	151	m
				配線撤去工　屋外管内　ＩＶ３．５ＳＱ	177	m
				配線撤去工　屋外管内　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ	36	m
				配線撤去工　共同溝ラック　ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ	15	m
				配線撤去工　共同溝ラック　ＩＶ３．５ＳＱ	15	m
				配線撤去工　トンネル管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ	102	m
				配線撤去工　トンネル管内　ＦＰ３．５ＳＱ－３Ｃ	8	m
				配線撤去工　トンネル管内　ＩＶ５．５ＳＱ	14	m
				配線撤去工　トンネル管内　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ	6	m
				配線撤去工　トンネル多孔陶管内　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ	787	m
				配線撤去工　トンネル多孔陶管内　ＦＰ３．５ＳＱ－３Ｃ	23	m
				配線撤去工　トンネル多孔陶管内　ＩＶ５．５ＳＱ	23	m
				配線撤去工　トンネル多孔陶管内　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ	327	m
				配線撤去工　トンネルラック　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ	3,971	m
				配線撤去工　トンネルラック　ＦＰ３．５ＳＱ－３Ｃ	446	m
				配線撤去工　トンネルラック　ＩＶ５．５ＳＱ	970	m
				配線撤去工　トンネルダクト内　ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ	78	m
				配線撤去工　トンネルダクト内　ＦＰ３．５ＳＱ－３Ｃ	6	m
				配線撤去工　トンネルダクト内　ＩＶ５．５ＳＱ	6	m
				配管撤去工　Ｔ２－ＣＤ５４(２)	14	m
				配管撤去工　Ｔ２－Ｇ２８(２)	4	m
				配管撤去工　Ｔ２－Ｇ２８(１)	8	m
				鋼板ダクト撤去工　下り南坑口立上り部	1	箇所
				鋼板ダクト撤去工　下りＥＬＢ立上り部	2	箇所

工　事　名	関越自動車道　渕尻トンネル照明設備更新工事	工事区分	電気工事

工　事　種　別	単位	数量	金　　額	種　別　内　訳		
渕尻トンネル下り線照明設備撤去工事				ケーブルラック撤去工　ＣＲ２－３０	416	m
				ケーブルラック撤去工　ＣＲ２－２０	544	m
				ケーブルブラケット撤去工　ＣＲ２－３０用	76	箇所
				ケーブルブラケット撤去工　ＣＲ２－２０用	97	箇所
				落下防止対策撤去工　トンネル照明灯具	333	灯
				落下防止対策撤去工　区分開閉器箱	2	面
				足場工	1	式
				交通規制工　走行車線規制　１日	10	回
				交通規制工　追越車線規制　１日	9	回
渕尻トンネル電気室照明設備撤去工事	式	1	27,456	トンネル照明分電盤(下り線)撤去工(金属ダクト含む)	1	面
				配線撤去工　屋内ピット　ＶＶＲ１４ＳＱ－２Ｃ	4	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＶＶＲ８ＳＱ－３Ｃ	9	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＶＶＲ５．５ＳＱ－３Ｃ	9	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＶＶＲ５．５ＳＱ－２Ｃ	4	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＶＶＲ３．５ＳＱ－４Ｃ	41	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＶＶＲ３．５ＳＱ－３Ｃ	89	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＶＶＲ３．５ＳＱ－２Ｃ	9	m
				配線撤去工　屋内ピット　ＣＶＶ２ＳＱ－３Ｃ	16	m
諸経費	式	1	67,420,009			
共通仮設費（率計上分）	式	1	8,793,000			
現場管理費	式	1	25,394,000			
一般管理費等	式	1	28,457,785			
週休2日推進工事に係る補正額	式	1	2,899,864			
週休2日推進工事に係る諸経費額	式	1	1,875,360			
合計			237,840,000			