道東自動車道　占冠～トマム間構造物基礎詳細調査

積　算　内　訳　書

令和　4年　4月

東日本高速道路株式会社 北海道支社

帯広工事事務所

概　　要

１．調査等業務名　道東自動車道　占冠～トマム間構造物基礎詳細調査

２．路線名　道東自動車道

３．施工箇所

（自）北海道　勇払郡　占冠村　字中央
（至）北海道　勇払郡　占冠村　字下トマム

（自）
（至）

（自）
（至）

（自）
（至）

（自）
（至）

４．施工内容

調査ボーリング	２０２ｍ
標準貫入試験	１８５回
原位置せん断摩擦試験	１０回
孔内水平載荷	３０回
地下水位観測	１９箇所・回
土質試験	１００シリーズ
調査ボーリング解析	２０２ｍ
交通規制路肩規制	２回
安定解析	１断面

５．期　間　自　令和　4年　4月　29日　～　至　令和　5年　4月　23日（ 360日間）

積　算　内　訳　書

調査等業務名	道東自動車道　占冠～トマム間構造物基礎詳細調査

工　種・名　称・細　目	単　位	数　量	金　額	摘　要
土質地質調査業務				
土質地質調査	式	1	19,453,117	
調査ボーリング 砂・砂質土　φ　６６　㎜　鉛直下方　ノンコアリング	m	12		
調査ボーリング 礫混じり土砂　φ　６６　㎜　鉛直下方　ノンコアリング	m	61		
調査ボーリング 軟岩　φ　６６　㎜　鉛直下方　オールコアリング	m	112		
調査ボーリング 中硬岩　φ　６６　㎜　鉛直下方　オールコアリング	m	17		
標準貫入試験（砂・砂質土）	回	12		
標準貫入試験（礫混じり土砂）	回	61		
標準貫入試験（軟岩）	回	112		
孔内水平載荷試験	回	30		
地下水位観測（テスター水位観測）	箇所・回	19		
原位置せん断摩擦試験	回	10		
物理検層 ＰＳ検層	m	65		
土質試験 土粒子の密度試験方法	シリーズ	25		
土質試験 土の含水比試験方法	シリーズ	25		
土質試験 土の粒度試験方法（ふるい分析）試料0.5kg以下	シリーズ	25		
土質試験 土の液性限界・塑性限界試験方法	シリーズ	25		
岩石試験 岩石の試験片作成（ボーリングコア軟岩）	シリーズ	10		
岩石試験 岩石の試験片作成（ボーリングコア硬岩）	シリーズ	3		
岩石試験 岩石の一軸圧縮試験	シリーズ	13		
岩石試験 岩石の超音波伝播速度測定（自然状態）	シリーズ	4		
重金属分析　カドミウム	試料	2		
重金属分析　六価クロム	試料	2		
重金属分析　水銀	試料	2		
重金属分析　セレン	試料	2		
重金属分析　鉛	試料	2		
重金属分析　砒素	試料	2		
重金属分析　ふっ素	試料	2		
重金属分析　ほう素	試料	2		
重金属分析　水素イオン濃度（ｐＨ）	試料	2		
重金属分析　電気伝導率	試料	2		
重金属分析　試験体作成	試料	2		
報告書作成　印刷製本費	式	1		
準備及び跡片付け	式	1		
搬入路伐採等	地点	6		
調査孔閉塞	箇所	19		
足場仮設 平坦足場（高さ０．３m以下）	箇所	11		
足場仮設 傾斜地足場（１５°～３０°）	箇所	5		
足場仮設 傾斜地足場（３０°～４５°）	箇所	2		
足場仮設 水上足場	箇所	1		
現場内小運搬	地点	13		
機械等運搬	式	1		
交通規制工	回	2		

積　算　内　訳　書

調査等業務名	道東自動車道　占冠～トマム間構造物基礎詳細調査

工　種・名　称・細　目	単　位	数　量	金　額	摘　要
交通費・日当・宿泊費	式	1	2,306,939	
土質地質調査　交通費・日当・宿泊費	式	1		
諸経費	式	1	9,204,503	
国土地盤情報データベース検定	式	1	41,162	
国土地盤情報データベース検定 有資格	式	1		
有料道路料金費Ａ	回	2		
技術業務・直接人件費	式	1	2,909,481	
実施調査計画（Ａ）	km	1.2		
水文調査計画案	km	16.1		
地層地質横断図	断面	1		
地層地質縦断図修正	km	0.74		
安定解析	断面	1		
調査ボーリング解析	m	202		
物理検層解析 ＰＳ検層	m	65		
技術業務　設計打合せ	式	1		
技術業務・直接経費	式	1	132,000	
技術業務　交通費・日当・宿泊費	式	1		
その他原価	式	1	1,566,643	
一般管理費等	式	1	2,476,155	
合計	式	1	38,090,000	