

質問書に対する回答  
首都圏中央連絡自動車道 松尾工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	設計図 調整池 調整池平面図 2/21 コンクリート表層工 t=10cm 材料表 コンクリートシール工 t=10cm(A) 材料表	「コンクリート表層工 t=10cm 材料表」および「コンクリートシール工 t=10cm(A) 材料表」の目地工 (W=10mm、H=20mm)の施工方法は、①コンクリートカッターによる方法、②目地棒等の埋込による方法 のどちらで計画されているのでしょうか。ご教示下さい。	貴社の施工計画に基づきお考えください。
2	設計図 調整池 調整池平面図 2/21	コンクリート表層工t=10cmの表面仕上げは、粗面仕上げでしょうか。ご教示下さい。	貴社の施工計画に基づきお考えください。
3	設計図 土工 用排水工詳細図(5) 95/111	鉄蓋φ600の設計荷重をご教示下さい。	本工事における鉄蓋φ600の施工箇所は本線上のため、設計荷重については道路一般(T-25)とお考えください。