

東北自動車道 盛岡管内雪氷Uターン路設置工事

積 算 内 訳 書

令和 4年 7月

東日本高速道路株式会社 東北支社

盛岡管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 東北自動車道 盛岡管内雪氷Uターン路設置工事

2. 路線名 東北自動車道

3. 工事箇所 (自) 岩手県 滝沢市 巣子 (滝沢IC)
(至) 岩手県 八幡平市 小柳田 (安代IC)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容

道路掘削 約2,900m³

捨土掘削 約1,400m³

盛土工 約1,700m³

簡易舗装工 約2,600m²

5. 期 間 自 令和 4年 7月 16日 ~ 至 令和 6年 9月 2日 (780日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		東北自動車道 盛岡管内雪氷Uターン路設置工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
土工	式	1	17,177,262	
掘削工	式	1	11,508,830	道路掘削 土砂 2,921 m ³ 捨土掘削 土砂(表土) 1,401 m ³
盛土工	式	1	5,668,432	盛土工 A 1,712 m ³
のり面工	式	1	157,409,759	
植生工	式	1	136,072	種散布 584 m ²
吹付工	式	1	3,106,794	セメントモルタル吹付 479 m ²
ブロック積(張り)工	式	1	152,740,747	コンクリートブロック積 2,686 m ² 裏込め砕石 799 m ³ 基礎工 616 m
かご工	式	1	1,426,146	1. 2m・0.5m・2.0m・4.0×10.0cm 25 枚 1. 2m・0.5m・1.0m・4.0×10.0cm 11 枚
用・排水構造物	式	1	562,160	
集水ます工	式	1	562,160	マンホール 1 箇所
交通安全施設工	式	1	38,319,094	
防護柵工	式	1	38,319,094	ガードレール Gr-A 218 m Gr-Am 108 m A 207 m A 3 箇所
雑工	式	1	56,611,977	
簡易舗装工	式	1	12,977,317	切込砂利路盤工 2,639 m ² 加熱アスファルト表層工 2,596 m ² 加熱アスファルト安定処理路盤工 2,601 m ²
その他附帯工	式	1	34,287,460	
交通規制工	式	1	3,263,200	路肩規制 L×N 8 回 車線規制 L×N×M 2 回

積 算 内 訳 書

工 事 名	東北自動車道 盛岡管内雪氷Uターン路設置工事		
-------	------------------------	--	--

項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
交通保安要員	式	1	6,084,000	交通監視員	20 人・日
				交通誘導警備員B	450 人・日
目的物工事費 計	式	1	270,080,252		
仮設工事費	式	1	363,598		
雑工事費	式	1	364,705	切土部施工基面の整形費 のり面仕上げ費	1 式 1 式
その他	式	1	-1,107	その他	1 式
直接工事費 計	式	1	270,443,850		
共通仮設費	式	1	47,463,906		
率計上分	式	1	47,463,906		
現場管理費	式	1	87,313,215		
間接工事費 計	式	1	134,777,121		
工事原価	式	1	405,220,971		
一般管理費等	式	1	49,079,029		
工事価格	式	1	454,300,000		