

質問事項に対する回答書⑭

(件名)日本海東北自動車道 中島高架橋耐震補強工事

番号	日付	資料の種類	ページ	章の番号等	質問事項	回答
1	5月23日	入札公告	P7	4-2	技術評価の評価項目等において、評価項目①「橋脚の耐震補強工事に係るコンクリートのひび割れ抑制に留意した品質確保のための提案」とありますが、対象となる構造物はRC巻立てコンクリートと考えて提案すればよろしいでしょうか、ご教授ください。	対象となる構造物はRC巻立てコンクリートに限らず、橋脚の耐震補強工事に係るコンクリートを考えております。
2	5月23日	参考図(10/10)	全般		橋台、橋脚に耐震補強を施工する際にヤードを囲っている立入禁止柵の撤去、復旧、施工ヤードの整備(草刈り、敷き鉄板布設等)工は積算上どの工種に計上されているのかご教授ください。	立入防止柵の撤去・復旧につきましては単価項目「15-(11) 立入防止柵撤去設置工 一般型非積雪地用」で計上しています。施工ヤードの整備に要する費用については、土木工事共通仕様書(令和3年7月版)の1-34「諸経費」に記載のとおり、共通仮設費に含むものとします。