

回答様式

契約件名 東北自動車道 宇都宮管理事務所改築工事

No.	質問箇所	質問事項	質問回答
1	設計図1S-02図と7-2.見積書様式(別紙2)の管理事務所鉄骨柱部材について	設計図1S-02図の鉄骨柱部材リストの1F～3F柱材の材質がBCP325ですが、見積書様式(別紙2)にはBCR295しかありません。 また、鉄骨柱部材リストの1F～3F柱材の板厚もt=25、22、19となっていますが、見積書様式(別紙2)では t=22、19、16となっています。 どちらが正しいでしょうか。	5月2日付け質問書に対する回答において確認中としておりましたご質問について回答いたします。 図面に記載のBCP325及び t=25、22、19が正となります。 上記については、交付図書を訂正いたします。
2	設計図1S-02図と7-2.見積書様式(別紙2)の管理事務所鉄骨柱部材について	設計図1S-02図の鉄骨柱部材リストのRF柱材の板厚がt=22となっていますが、見積書様式(別紙2)では t=16、12となっています。 どちらが正しいでしょうか。	5月2日付け質問書に対する回答において確認中としておりましたご質問について回答いたします。 図面に記載の t=22が正となります。 上記については、交付図書を訂正いたします。