回答様式

契約件名　　東北自動車道　宇都宮管理事務所改築工事

No.	質問箇所	質問事項	質問回答
1	設計図　図面番号1S-01 2S-01	管理事務所、立体駐車場の基礎形状が不明です。地中梁成をH=2,000mmと想定して基礎エースを入れてよろしいでしょうか。 また、梁の定着について機械式等は使用せずに定着長さを確保すると考えてよろしいでしょうか。 それぞれご指示願います。	基礎については特記仕様書 別表 概算数量表のとおり見込んでください。 配筋架台及び梁の定着については貴社の施工計画に基づき関連項目に見込んでください。
2	設計図　図面番号1S-01 2S-01	継手について、溶接継手は使用せず、重ね継手とガス圧接のみと考えてよろしいでしょうか。	特記仕様書 別表 概算数量表のとおりです。
3	金抜き設計書　第3編2章 2-2-3 埋戻し及び盛土	埋戻し及び盛土の種別はA種購入土とすると記載がありますが、C種または再生砂RC10-0の使用は可能でしょうか。	特記仕様書 別表 概算数量表のとおりです。
4	特記仕様書第3編第2章2-15-7の岩綿吸音板のﾌﾗｯﾄ･凹凸について 1A-02･03	管理事務所の天井岩綿吸音板において、ﾌﾗｯﾄ･凹凸の使い分けが不明です。見積書様式(別紙2)･仕上表では全てt12ですので全て凹凸ﾀｲﾌﾟと考えて宜しいでしょうか。	特記仕様書第3編第2章2-15-7のとおり、仕様を満たせばどちらでも構いません。
5	特記仕様書第3編第2章2-16-7のﾗｲﾆﾝｸﾞ天端の人造大理石について 1A-03	見積書様式(別紙2)に管理事務所のﾗｲﾆﾝｸﾞ天端人造大理石がありません。参考見積書提出時には該当無しと考えて宜しいでしょうか。	現在内容を確認中ですので、確認でき次第お知らせいたします。
6	特記仕様書第3編第2章2-16-9の内部階段鉄鋼手摺について	見積書様式(別紙2)に管理事務所の内部階段ｽﾁｰﾙ手摺が金属･塗装共にありません。参考見積書提出時には該当無しと考えて宜しいでしょうか。	特記仕様書 別表 概算数量表のとおりです。
7	1A-02	管理事務所/外部仕上表/軒裏ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚｰﾙの厚さにおいて、仕上表でt=1.0、見積書様式(別紙2)ではt=1.5です。t=1.5を正として宜しいでしょうか。	現在内容を確認中ですので、確認でき次第お知らせいたします。
8	1A-02,17	管理事務所/外部仕上表/耐火被覆においてｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ廻り:半乾式吹付ﾛｯｸｳｰﾙt=30とありますが、ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙのｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ部耐火ﾊﾟﾈﾙと読み替えて宜しいでしょうか	交付図書のとおり見込んでください。
9	1A-02	管理事務所/外部仕上表/搬入ﾃﾞｯｷのｱﾙﾐ外装ﾊﾟﾈﾙが見積書様式(別紙2)にありません。参考見積書提出時には該当無しと考えて宜しいでしょうか。	関連項目に含んでください。
10	1A-02	管理事務所/内部仕上表/ｿﾌﾄ巾木のH寸法において、仕上表でH=75、見積書様式(別紙2)ではH=60です。H=60を正として宜しいでしょうか。	現在内容を確認中ですので、確認でき次第お知らせいたします。
11	1A-02	管理事務所/仕上表特記/区画壁の硬質石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=12.5+9.5両面貼が見積書様式(別紙2)にありません。参考見積書提出時には該当無しと考えて宜しいでしょうか。	関連項目に含んでください。
12	1A-03	管理事務所/EVﾎｰﾙ(2F･3F)･階段室(1･2)耐火壁の強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=15+15両面貼が見積書様式(別紙2)にありません。参考見積書提出時には該当無しと考えて宜しいでしょうか。	現在内容を確認中ですので、確認でき次第お知らせいたします。
13	1A-02,03	管理事務所/遮音壁の強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=12.5+12.5両面貼が見積書様式(別紙2)にありません。参考見積書提出時には該当無しと考えて宜しいでしょうか。	関連項目に含んでください。

回答様式

契約件名　　東北自動車道　宇都宮管理事務所改築工事

No.	質問箇所	質問事項	質問回答
14	1A-03,25	管理事務所/ﾄｲﾚのﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾗｲﾔｰが見積書様式(別紙2)にありません。参考見積書提出時には該当無しと考えて宜しいでしょうか。	特記仕様書 別表 概算数量表のとおりです。
15	1A-07	管理事務所/R階の設備架台鉄骨H-200x200x8x12が見積書様式(別紙2)にありません。参考見積書提出時には該当無しと考えて宜しいでしょうか。	関連項目に含んでください。
16	1A-10,11	管理事務所/吹抜廻りの手摺が見積書様式(別紙2)にありません。参考見積書提出時には該当無しと考えて宜しいでしょうか。	そのとおりです。
17	1A-17	管理事務所/鋼製建具SD1･2のﾌﾛｰﾄｶﾞﾗｽt=5と半透明ﾌｨﾙﾑ貼が見積書様式(別紙2)にありません。参考見積書提出時には該当無しと考えて宜しいでしょうか。	関連項目に含んでください。
18	1A-12～15,19	管理事務所/ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝSP4が建具ｷｰﾌﾟﾗﾝ及び建具表にありませんが、見積書様式(別紙2)に1ヶ所あります。見積書様式(別紙2)を正とし仕様は合せｶﾞﾗｽFL4+FL4のFIX7連と考えて宜しいでしょうか。	そのとおりです。
19	1A-04	管理事務所/見積書様式(別紙2)の床600角ｾﾗﾐｯｸﾀｲﾙの数量単位がmとありますがm2の誤記と考えて宜しいでしょうか。	特記仕様書 別表 概算数量表のとおりです。
20	1A-04	上記質疑が正の場合、数量13.3m2は風除室(1)のみの数量と思われます。外部出入口床の数量14m2は、参考見積書提出時には該当無しと考えて宜しいでしょうか。	特記仕様書 別表 概算数量表のとおりです。
21	1A-18	管理事務所/木工事/見積書様式(別紙2)の敷居数量が、建具表(3)のF1～7の数量より少ないと思われます。又、鴨居･中鴨居･竪枠の内訳もありませんが見積書様式(別紙2)の数量のみを正と考えて宜しいでしょうか。	特記仕様書 別表 概算数量表のとおりです。
22	特記仕様書第3編第2章2-13-5の木製建具用鋼製枠について	管理事務所/木製建具(WD)の枠は、特記仕様書より鋼製と思われますが、見積書様式(別紙2)では木工事/建具枠の42.5mが該当すると思われます。木製建具枠が正と考えて宜しいでしょうか。	そのとおりです。
23	特記仕様書第3編第2章2-16-1の昇降機設備について	管理事務所･立体駐車場/昇降機設備工事において、竣工後のﾒﾝﾃﾅﾝｽ契約は、施工した昇降機設備業者(ﾒｰｶｰ系列管理会社)が受注するものと考えてよろしいでしょうか。	しゅん功後のメンテナンス契約についてはお答えできません。
24	7-2.見積書様式(別紙2)の各撤去工事について	見積書様式(別紙2)に撤去後埋戻しの項目がありません。撤去後の埋戻しは不要と考えて宜しいでしょうか。	関連項目に含んでください。
25	特記仕様書第3編第2章2-17-2の既設杭の撤去について	見積書様式(別紙2)に既設杭の撤去がありません。参考見積書提出時には該当無しと考えて宜しいでしょうか。	特記仕様書第3編第2章2-17-2に記載の条件で図示ある場合に見込んでください。
26	共通図09～13	工事期間中の車両搬出入個所に交通誘導員の配置は見積書様式(別紙2)に記載が無い為、不要と考えて宜しいでしょうか。否の場合、配置人数をご指示ください。	特記仕様書第3編第1章1-6-9及び1-6-10に記載のとおりです。
27	共通図09～13	工事期間中の構内作業時に交通誘導員の配置は見積書様式(別紙2)に記載が無い為、不要と考えて宜しいでしょうか。否の場合、配置人数をご指示ください。	特記仕様書第3編第1章1-6-9及び1-6-10に記載のとおりです。
28	特記仕様書第3編第1章1-3の工事用電力設備等について	工事用電力設備において、「NEXCO東日本名義の電力及び水道を使用する場合は･･･」とあります。引込位置がわかりましたならば御指示ください。	特記仕様書第3編第1章1-3に記載の通り原則受注者で用意してください。