

第三京浜道路 川崎高架橋橋梁補修工事

積 算 内 訳 書

令和 4年 3月

東日本高速道路株式会社 関東支社

京浜管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 第三京浜道路 川崎高架橋橋梁補修工事

2. 路線名 第三京浜道路

3. 工事箇所 (自) 東京都 世田谷区 野毛三丁目 (KP 0.4)
(至) 神奈川県 川崎市 高津区 千年 (KP 3.4)

(自) _____
(至) _____

(自) _____
(至) _____

(自) _____
(至) _____

(自) _____
(至) _____

4. 施工内容

断面修復工	約19,000L
コンクリート表面処理工	約37,000m ²
はく落防止対策工	約37,000m ²

5. 期 間 自 令和 4年 9月 22日 ~ 至 令和 6年 9月 10日 (720日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		第三京浜道路 川崎高架橋橋梁補修工事				
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
P C 構造物工	式	1	17,838,882			
P C 構造物の詳細設計	式	1	17,838,882	A		
構造物保全工	式	1	616,073,990			
構造物補修工	式	1	250,626,007	ひび割れ注入工	32	m
				断面修復工	32	m
				コンクリート表面処理工	19,193	L
					36,893	m ²
はく落防止対策工	式	1	365,390,353	B		
表面保護工	式	1	57,630	コンクリート表面被覆工		
				8	m ²	
雑工	式	1	181,961,214			
その他附帯工	式	1	85,922,846	A	31,922	m ²
				A	414	m
				A	1	箇所
				A	11	箇所
				A	5	箇所
				B	4	箇所
交通規制工	式	1	10,610,268	路肩規制 L×N		
				92	回	
交通保安要員	式	1	85,428,100	交通監視員	178	人・日
				交通誘導警備員B	5,174	人・日
目的物工事費 計	式	1	815,874,086			
仮設工事費	式	1	719,225,408			
仮設備工事費	式	1	719,225,408	足場工費	1	式
				移動足場工費	1	式
				吊足場工費 (防護型側面)	1	式
				昇降足場費	1	式
直接工事費 計	式	1	1,535,099,494			
共通仮設費	式	1	133,458,000			
率計上分	式	1	133,458,000			
現場管理費	式	1	421,453,000			
間接工事費 計	式	1	554,911,000			
工事原価	式	1	2,090,010,494			

