

秋田自動車道 越中畑・筏地区用地詳細測量

積 算 内 訳 書

令和 4年 6月

東日本高速道路株式会社 東北支社

横手工事事務所

概 要

1. 調査等業務名 秋田自動車道 越中畑・筏地区用地詳細測量

2. 路線名 秋田自動車道

3. 施工箇所 (自) 岩手県 和賀郡 西和賀町 大渡
(至) 秋田県 横手市山内筏

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容

補助基準点測量 (4級)	0.99km
用地幅杭設置測量	0.99km
土取場・本線外盛土場測量	0.34km
用地測量	5.51万m ²
権利調査	5.51万m ²

5. 期 間 自 令和 4年 6月 17日 ~ 至 令和 5年 6月 11日 (360日間)

調査等業務名	秋田自動車道 越中畑・筏地区用地詳細測量
--------	----------------------

工種・名称・細目	単位	数量	金額	摘要
測量業務				
基準点測量	式	1	890,385	
補助基準点測量(4級) 伐採有り	km	0.99		
土取場・本線外盛土場測量(補助基準点測量(4級) 伐採有り)	km	0.34		
用地幅杭設置測量	式	1	1,202,045	
用地幅杭設置測量 片側	km	0.56		
用地幅杭設置測量 両側	km	0.43		
地形測量	式	1	10,647,598	
土取場・本線外盛土場測量(中間点設置)	km	0.34		
土取場・本線外盛土場測量(平面図作成)	万㎡	3.93		
用地測量 作業計画	業務	1		
用地測量 現地踏査	業務	1		
境界測量 境界確認	万㎡	5.51		
境界測量 補助多角測量	万㎡	5.51		
境界測量 境界測量及び幅杭測量	万㎡	5.51		
境界測量 交点杭設置	万㎡	5.51		
境界測量 境界点間測量	万㎡	5.51		
用地実測図作成 面積計算	万㎡	5.51		
用地実測図作成 用地実測図原図の作成	万㎡	5.51		
用地実測図作成 土地確認調書等作成	万㎡	5.51		
権利調査 地図の転写	万㎡	5.51		
権利調査 地積測量図転写	万㎡	5.51		
権利調査 土地の登記記録調査	万㎡	5.51		
権利調査 権利者の確認調査(当初)	万㎡	5.51		
権利調査 転写連続図の作成	万㎡	5.51		
路線測量	式	1	782,815	
土取場・本線外盛土場測量(縦断測量)	km	0.34		
土取場・本線外盛土場測量(横断測量)	km	0.34		
測量業務 打合せ	式	1	331,400	
打合せ	式	1		
交通費・日当・宿泊費	式	1	5,792	
交通費・日当・宿泊費(打合せ)	式	1		
地上測量 交通費・日当・宿泊費	式	1		
諸経費	式	1	8,849,965	
合計	式	1	22,710,000	