

質問事項に対する回答書⑧

(件名)北陸自動車道 中之口川橋床版取替工事

番号	日付	資料の種類	ページ	章の番号等	質問事項	回答
1	5月24日	特記仕様書 金抜設計書	P44～47 P10～11	25-19 番号95～98	特記仕様書 P.44 25-19 交通保安要員について 交通監視員および交通監視員(N)は北陸自動車道 交通規制実施の都度、交通誘導警備員Bおよび交通誘導警備員B(N)は各交差箇所 施工実施の都度と記載されています。 ここで、固定規制時における中央分離帯拡幅改良、コンクリート縁石撤去、床版取替施工(上り線、下り線)、中央分離帯復旧の施工期間で北陸自動車道 規制帯出入口に必要な交通監視員、また、夜間の規制帯の保守は、いずれかの項目に該当しますでしょうか。もしくは、別途計上すべき項目があればご教示ください。	固定規制時における規制帯出入口に必要な交通監視員については、項目「19-(2) 交通保安要員 交通監視員」に含まれ、正しい数量はこれを含め1,944人・日となります。夜間の規制帯の保守は、施工実施時の状況を確認し必要と判断した場合は、監督員と別途協議願います。設計図書を訂正いたしますので、後日、訂正公告をご確認ください。
2	5月24日	特記仕様書	P76～77	26-2	特記仕様書 P.76 26-2 割掛け対照表の項目に示す工事の内容、及びP.77【仮設備工事費】吊り足場工費(防護型側面)Aについて 主体足場及び防護型側面(側面足場に防護がある吊足場)の吊足場に要する費用とありますが、既設床版撤去工、プレキャストPC床版架設工、中央分離帯拡幅工及び撤去工等に必要な桁間の中段足場に要する費用は、当該項目に含まれているとの理解で良いでしょうか。	そのとおりです。