秋田自動車道 西和賀地区地質調査

積　算　内　訳　書

令和 4年 8月

東日本高速道路株式会社 東北支社

横手工事事務所

概　　要

１．調査等業務名　　秋田自動車道　西和賀地区地質調査

２．道路名　　秋田自動車道

３．施行箇所　　（自）岩手県 和賀郡西和賀町 耳取
（至）岩手県 和賀郡西和賀町 小繋沢

（自）
（至）

（自）
（至）

（自）
（至）

４．施行内容

調査ボーリング	１９０．０	ｍ
標準貫入試験	１９０	回
土質試験	５０	ｼﾘｰｽﾞ
岩石試験	１８６	ｼﾘｰｽﾞ
土壌分析試験　含有試験	２２	検体
土壌分析試験　溶出試験	２２	検体
土壌分析試験　酸性化可能性試験	２２	検体
実施調査計画	１．４３	km
調査総合解析	１．４３	km
地形判読１千	１．４３	ｋｍ
地形地質踏査１千	１．４３	ｋｍ
地歴調査	１	式
地層地質横断図	６	断面
掘削区分縦断図	１．４３	ｋｍ
掘削区分横断図	６	断面
調査ボーリング解析	１９０．０	ｍ
打合せ	１	式

５．期　　間　　自　令和　4年　8月　10日　～　令和　5年　4月　6日　(240日間)

積　算　内　訳　書

調査等業務名	秋田自動車道　西和賀地区地質調査

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目	単 位	数 量	金 額	摘 要
土質地質調査業務				
土質地質調査	式	1	24,835,312	
調査ボーリング 礫混じり土砂　φ　66　㎜　鉛直下方　オールコアリング	m	33		
調査ボーリング 軟岩　φ　66　㎜　鉛直下方　オールコアリング	m	157		
標準貫入試験　礫混じり土砂	回	33		
標準貫入試験　軟岩	回	157		
土質試験 土粒子の密度試験方法	シリーズ	10		
土質試験 土の含水比試験方法	シリーズ	10		
土質試験 土の粒度試験方法(ふるい分析)試料0.5～2.0㎏	シリーズ	10		
土質試験 土の液性限界・塑性限界試験方法	シリーズ	10		
土質試験 土の非圧密非排水(UU)三軸圧縮試験方法	シリーズ	10		
岩石試験 岩石の一軸圧縮試験	シリーズ	31		
岩石試験 岩石の超音波伝播速度測定(自然状態)	シリーズ	31		
岩石試験 岩石の密度試験	シリーズ	31		
岩石試験 岩石の吸水及び有効間隙率試験	シリーズ	31		
岩石試験 岩石の含水比試験	シリーズ	31		
岩石試験 岩石の吸水膨張試験	シリーズ	31		
調査孔閉塞	箇所	11		
報告書作成(印刷製本費)	式	1		
準備及び跡片付け	式	1		
足場仮設 傾斜地足場15～30°	箇所	3		
足場仮設 傾斜地足場30～45°	箇所	2		
足場仮設 傾斜地足場45～60°	箇所	6		
機械等運搬	式	1		
現場内小運搬	地点	11		
諸経費	式	1	11,025,905	
国土地盤情報データベース検定等	式	1	1,785,806	
土壌分析試験　含有試験	検体	22		
土壌分析試験　溶出試験	検体	22		
土壌分析試験　酸性化可能性試験	検体	22		
国土地盤情報データベース検定 有資格	式	1		
技術業務・直接人件費	式	1	2,121,942	
実施調査計画(A)	km	1.43		
調査総合解析(A)	km	1.43		
地形判読 縮尺　1千	km	1.43		
地歴調査	式	1		
地形地質踏査 詳細調査　縮尺　1千	km	1.43		
地層地質横断図	断面	6		
掘削区分横断図	断面	6		
掘削区分縦断図	km	1.43		
打合せ	式	1		
調査ボーリング解析	m	190		

積　算　内　訳　書

調査等業務名	秋田自動車道　西和賀地区地質調査

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目	単 位	数 量	金 額	摘 要
交通費･日当･宿泊費	式	1	1,861,796	
土質地質調査　交通費･日当･宿泊費	式	1		
技術業務･直接経費	式	1	43,200	
交通費･日当･宿泊費	式	1		
その他原価	式	1	1,142,584	
一般管理費等	式	1	1,773,455	
合計	式	1	44,590,000	