

首都圏中央連絡自動車道 谷田川高架橋(下部工)工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	特記仕様書 p.21～p.23	24-2-5構造物掘削(1)において、『埋戻し用土砂について現場内に仮置き』と記載の無い構造物掘削箇所は、掘削した土砂はすべて新石ストックヤードに運搬し、埋戻しの際は新石ストックヤードから運搬して来ておこなうものと考えてよろしいでしょうか。ご教示ください。	そのとおりお考えください。
2	図面「下部工」数量総括表	数量総括表に記載されている型枠Cの数量には、支承箱抜き型枠の数量が計上されていませんが、どのようにお考えでしょうか。ご教示ください。	土木設計数量算出要領2-1(13)(ハ)に記載のとおり、支承箱抜き型枠の数量については考慮しておりません。
3	図面「下部工」数量総括表、10/195	数量総括表に記載されている型枠Cの数量には、AD1橋台部土留め壁の排水管箱抜き数量が計上されていませんが、どのようにお考えでしょうか。ご教示ください。	土木設計数量算出要領2-1(13)(ハ)に記載のとおり、排水管箱抜き数量の数量については考慮しておりません。