

首都圏中央連絡自動車道 圏央鶴ヶ島 I C 照明設備工事

積 算 内 訳 書

令和 4年 7月

東日本高速道路株式会社 関東支社

所沢管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 首都圏中央連絡自動車道 圏央鶴ヶ島 I C 照明設備工事

2. 路線名 首都圏中央連絡自動車道

3. 工事箇所 (自) 埼玉県 鶴ヶ島市
(至) 埼玉県 鶴ヶ島市

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容 本工事は、圏央鶴ヶ島 I C における、道路照明設備の新設および撤去を行うものであり、これらに伴う据付撤去、配管配線、試験調整等の一切の工事を行うものである。

5. 期 間 自 令和 4年 7月 22日 ~ 至 令和 5年 4月 17日 (270日間)

工事名	首都圏中央連絡自動車道 圏央鶴ヶ島 I C 照明設備工事			工事区分	電気工事
工事種別	単位	数量	金額	種別内訳	
工種内訳合計金額 (内 共通仮設費 (積上計上分))	式	1	19,195,996 (0)		
圏央鶴ヶ島 I C 照明設備工事	式	1	18,452,922	道路灯工 RP-70-1R S-10AB IF-S10AB-F 8 基 道路灯工 RP-70-2R S-12AB IF-S12AB-B 4 基 道路灯工 RP-70-2R S-12AB IF-S12AB-F 2 基 道路灯据付工 NH220W (移設) 1 基 建柱工 Pb-10-2.3 (移設) 1 基 基礎工 IF-Pb-10 1 基 ハンドホール工 EA-C1 1 基 ハンドホール工 EB-C2 1 基 配管工 E1-FP30 (1) 585 m 配管工 E1-FP30 (2) 21 m 配管工 B2-SC25 (1) 42 m ダクト口工 E1-FP30 (1) 13 箇所 配線工 屋外管内 VVR3.5sq-4C+1C 156 m 配線工 屋外管内 IV3.5sq 156 m 配線工 屋外FP管内 VVR3.5sq-2C+1C 204 m 配線工 屋外FP管内 VVR3.5sq-3C+1C 138 m 配線工 屋外FP管内 VVR3.5sq-4C+1C 421 m 配線工 屋外FP管内 IV3.5sq 763 m 直線接続工 5.5sq-4C+1C×3.5sq-4C+1C 1 箇所 分岐接続工 3.5sq-4C+1C×3.5sq-3C+1C 2 箇所 分岐接続工 3.5sq-4C+1C×3.5sq-4C+1C 1 箇所 プルボックス取付工 350×200×200 (WP) 2 箇所 管路埋設標設置工 MK-D 32 箇所 接地工 EC種 2 箇所 ケーブル銘板取付工 84 枚 交通規制工 路肩規制 (1日) 2 回 試験調整工 1 式	
圏央鶴ヶ島 I C 照明設備撤去工事	式	1	743,074	道路灯撤去工 NH220W (再使用あり) 1 基 支柱撤去工 Pb-10-2.3 (再使用あり) 1 基 配線撤去工 直埋 SC-VVR3.5sq-2C+1C 23 m 配線撤去工 直埋 SC-VVR5.5sq-4C+1C 63 m 配線撤去工 直埋 A3.5sq 63 m	
諸経費	式	1	10,429,004		

