

東関東自動車道 千葉北～佐原香取間橋梁補修工事

積 算 内 訳 書

令和 4年 9月

東日本高速道路株式会社 関東支社

千葉管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 東関東自動車道 千葉北～佐原香取間橋梁補修工事

2. 路線名 東関東自動車道

3. 工事箇所 (自) 千葉県 千葉市 美浜区 若葉 (KP 11.2 )  
(至) 千葉県 香取市 多田 (KP 65.9 )

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

4. 施工内容

断面修復工	8336L
はく落防止対策工	1616m2
桁端下面補修工	8703L
塗替塗装	534m2
伸縮装置止水工	137m
伸縮装置取替	300m
支承補修工	34基

5. 期 間 自 令和 4年 8月 24日 ～ 至 令和 6年 12月 10日 ( 840日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		東関東自動車道 千葉北～佐原香取間橋梁補修工事						
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳				
構造物保全工	式	1	354,352,362					
伸縮装置取替工	式	1	117,498,991	伸縮装置（鋼製）	300	m	300	m
塗替塗装工	式	1	30,993,875	塗替塗装（一般部）	487	m <sup>2</sup>	487	m <sup>2</sup>
				塗替塗装（特殊部）	47	m <sup>2</sup>	47	m <sup>2</sup>
				塗替塗装	396	m	396	m
構造物補修工	式	1	188,200,816	ひび割れ注入工	62	m	62	m
				断面修復工	7,878	L	8,336	L
				コンクリート表面処理工	1,616	m <sup>2</sup>	458	L
							1,616	m <sup>2</sup>
				A（九）			10	m
				A（返）			11	m
				B			2	m
				A			2	m <sup>3</sup>
				A（夜）			1	m <sup>3</sup>
				B			3	m <sup>3</sup>
				A			8,703	L
				A			55	m
				B			31	m
				C			1	箇所
				D			1	箇所
				E			30	m
				E（夜）			21	m
				支承防錆A 1			12	基
				支承防錆A 1（夜）			9	基
				支承防錆A 2			13	基
				補修A			3	本
				A			4	箇所
				B			1	箇所
				A			16	箇所
				B			26	箇所
				A			5	箇所
				B			4	本
はく落防止対策工	式	1	16,279,760	B	1,616	m <sup>2</sup>	1,616	m <sup>2</sup>
表面保護工	式	1	1,378,920	コンクリート表面被覆工	186	m <sup>2</sup>	186	m <sup>2</sup>
雑工	式	1	62,213,808					

積 算 内 訳 書

工 事 名		東関東自動車道 千葉北～佐原香取間橋梁補修工事				
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
六価クロム溶出試験	式	1	3,712,960	A	164	試料
その他附帯工	式	1	25,742,198	A	4	箇所
				B	3	箇所
				C	22	箇所
				D	5	箇所
					1	式
					1	式
					1	式
交通規制工	式	1	20,007,000	路肩規制 L×N	135	回
				車線規制 L×N×M	104	回
				中央分離帯規制 L×N	8	回
交通保安要員	式	1	12,751,650	交通監視員	300	人・日
				交通誘導警備員A	54	人・日
				交通誘導警備員B	273	人・日
				A	4	人・日
目的物工事費 計	式	1	416,566,170			
仮設工事費	式	1	33,299,593			
準備工事費	式	1	189,849	その他の準備工事費	1	式
仮設備工事費	式	1	33,109,744	足場工費	1	式
				移動足場工費	1	式
				吊足場工費(防護型側面)	1	式
				昇降足場費	1	式
				その他の仮設備工事費	1	式
直接工事費 計	式	1	449,865,763			
共通仮設費	式	1	64,105,200			
共通仮設費	式	1	5,069,200	その他の共通仮設費	1	式
率計上分	式	1	59,036,000			
現場管理費	式	1	166,121,000			
間接工事費 計	式	1	230,226,200			
工事原価	式	1	680,091,963			
一般管理費等	式	1	73,788,037			

積 算 内 訳 書

工 事 名	東関東自動車道 千葉北～佐原香取間橋梁補修工事
-------	-------------------------

項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	753,880,000	