

質問に対する回答書  
 件名) 関越自動車道 三芳スマートIC舗装工事

No	質問箇所	質問事項	回答
1	【5/5】設計図（規制工）1/9の交通規制工材料表	路肩規制（ランプ）I×1の上りBランプ及び下りDランプのそれぞれのPA内ランプに規制を設置するように表記されていますが、規制車や規制材の数量が表示されていません。工事箇所に交通監視員を1名配置するだけで施工するようになっております。規制帯を設置しなくてもよろしいのでしょうか。ご教示ください。	【5/5】設計図（規制工）1/9「交通規制工材料表」に誤りがありました。工事箇所に規制帯の設置は必要です。上記については交付図書を訂正いたします。
2	単価項目 2-(8) 基礎材B	使用する材料は再生砕石RC-40でよろしいでしょうか。ご教示ください。	土木工事共通仕様書2-9-2に示すとおりです。
3	単価項目 特-(8) 路面標示消去工A、B、C	消去対象の既設路面標示工はペイント式でしょうか。それ以外のものでしょうか。ご教示ください。	消去対象の既設路面標示工は溶融式となります。
4	【3/5】設計図〔舗装工(下り線)〕の29/58の用排水工詳細図(2)のDs-PuL(D)-0.30-0.70(F)	表記されている図は、単価項目5-(1)用・排水溝PuL(D)・0.30・0.70(F)の図でしょうか。使用する側溝の内寸は600×1400になるのでしょうか。ご教示ください。	【3/5】設計図〔舗装工(下り線)〕29/58用排水工詳細図(2)のDs-PuL(D)-0.30-0.70(F)の寸法に誤りがありました。上記については交付図書を訂正いたします。
5	特記仕様書23-16 仮設フェンス工 及び 【2/5】設計図〔舗装工(上り線)〕79/88	特記仕様書のB型フェンス(TypeB)(B)で表示されているH鋼のリース料金は105円/日・個となっておりますが、設計図の材料表の表記は20.0m若しくは1.88tとなっております。どちらかが誤表記のように思われます。ご教示ください。また、設計図の材料表の鋼製足場パイプの数量が5mと表記されていますが、断面図では横にパイプが2本通っております。これだけで10m当りパイプは20m必要になります。材料表の数量は表記のままでもよろしいのでしょうか。ご教示ください。	特記仕様書23-16 仮設フェンス工の記載に誤りがありました。また、【2/5】設計図〔舗装工(上り線)〕79/88仮設フェンス工詳細図(1)のB型フェンスBの材料表に誤りがありました。上記については交付図書を訂正いたします。