

質問に対する回答について
工事名) 東北自動車道 青森管理事務所新築工事

質問事項と回答

No.	質問事項	回 答
1	技術提案内容について、評価項目②「計画的な資材調達、冬季間の工事進捗など工期を守るための工程管理手法に関する技術提案」とありますが、入札説明書の P. 7, 8 の同じ項目内に社会的要請 特別な安全対策と記載があります。 評価項目②の提案では、特別な安全対策についての記載項目の対象となるのでしょうか。ご教示をお願い致します。	「特別な安全対策」に関わらず、計画的な資材調達、冬季間の工事進捗など工期を守るための工程管理手法に関する技術提案としてください。
2	構造設計標準仕様 3. 地盤 (4) ボーリング標準貫入値、土質構成についての記載がありますが、その中に ○位置図 地盤調査報告書によるボーリング No. 1 との記載があり、地盤調査報告書が不明です。ボーリングを実施した位置につきまして、ご教示をお願い致します。	地質調査報告書については、契約後に提示します。
3	6. 鉄骨工事 (6) 防錆塗装 防錆塗装は溶融亜鉛メッキとする・・・車寄せとありますが、X11～X12 間の鉄骨は全て溶融亜鉛メッキで良いのでしょうか。ご教示をお願い致します。	設計図 1S-01 6. 鉄骨工事 (6) 防錆塗装のとおり、車寄せの鉄骨は全て溶融亜鉛メッキとしてください。
4	開口補強:L-120*120*8 とありますが、既存アングルに指示サイズはありません。L-130*130*9 と読み替えて良いのでしょうか。ご教示をお願い致します。	開口補強の規格は設計図のとおり L-120*120*8 と同等以上の性能であれば問題ありません。
5	スラブリスト S1 部はフラットデッキでしょうか。それとも DS1 と読み替えて良いのでしょうか。ご教示をお願い致します。	スラブリスト S1 部はフラットデッキです。
6	今回工事の工事監理体制はどのようになりますか。建築設計事務所に業務委託するのでしょうか。ご教示願います。	本工事の工事監理は、弊社及び弊社グループ会社で行います。

7	管理事務所棟の新築工事完了から旧事務所棟の解体に着手するまでの期間はどのくらいを見込めばよいでしょうか。ご教示願います。	旧事務所棟から新事務所棟への什器等の移設が必要となりますので、新事務所棟の部分使用開始から約1ヵ月程度を見込んで下さい。
8	青森TB敷地Aにおいて、棟ごとに部分使用時期が異なると思いますが、建築基準法上の手続きはどのようになりますか。棟ごとに完成検査を行いますか、あるいは、仮使用承認によりますか。ご教示願います。	建物が全て完了した段階で、建築基準法上の手続き及び完了検査を行いますので、仮使用承認の手続きは予定していません。
9	旧管理事務所解体の工事内容全体を把握するため構造図をご提供願います。	参加者の皆様に送付致します。