

東京外環自動車道 八潮パーキングエリア下部工工事

| 番号 | 質問箇所 | 質問事項 | 回答 |
|----|--|---|--|
| 1 | 特記仕様書28頁 構造物掘削 特殊部C1 | 2) 油圧式杭圧入引抜機による鋼矢板の打込み、引抜き 10) 電動式バイプロハンマによる鋼矢板の引抜き とありますが、鋼矢板引抜は油圧式杭圧入引抜機で積算すればよろしいですか。 | 現在内容確認中ですので、確認でき次第お知らせいたします。 |
| 2 | 特記仕様書65～67頁 27-40 撤去・復旧工 | 記載の「コンクリート取壊し、積込み、運搬、処分」は、現場打コンクリートと現場打モルタルのみでしょうか。または、2次製品も含まれるのでしょうか。 | 特記仕様書27-40に記載の「コンクリート取壊し、積込み、運搬、処分」については、現場打コンクリートと現場打モルタルのみになります。 |
| 3 | 特記仕様書65～67頁 27-40 撤去・復旧工 | 撤去・復旧工で撤去材の再利用でなく、新規購入材を設置する項目があればご教示ください。 | 第1期迂回路設計図 58頁、附帯工設計図 46～67頁、79～90頁の図面に示す通りです。 |
| 4 | 特記仕様書65～67頁 27-40 撤去・復旧工 | 撤去・復旧工で発生する撤去材の保管場所をご教示ください。 | 撤去・復旧工に係る撤去材の保管については、受注者の責任において適切に管理してください。 |
| 5 | 単価表 6番 2-(6)構造部掘削 特殊部A1 | 掘削する改良土の硬さは土砂F、土砂G相当でしょうか。または、ブレーカー等での壊しが必要な軟岩相当でしょうか。 | 掘削する改良土の硬さは、特記仕様書27-32 地盤改良工に示す改良土の強度でお考え下さい。 |
| 6 | 単価表 250番 仮設防護柵工 連続基礎ブロック付きガードレール設置A(夜) | 附帯工設計図 91頁の金網フェンス、単管パイプ、チューブライトの設置費用と材料費用は単価表250番に計上すればよろしいですか。また、材料費用は購入とリースのどちらで計上すればよろしいですか。リースの場合は最終撤去予定時期をご教示ください。 | 附帯工設計図 91頁の金網フェンス、単管パイプ、チューブライトの設置費用と材料費用は、仮設防護柵工 連続基礎ブロック付きガードレール設置A(夜)の単価に含まれます。また、材料費用は購入となります。 |
| 7 | 単価表 250番 仮設防護柵工 連続基礎ブロック付きガードレール設置A(夜) | 附帯工設計図 91頁の回転点流灯、クッションドラムの設置費用と材料費用は単価表250番に計上すればよろしいですか。また、材料費用は購入とリースのどちらで計上すればよろしいですか。リースの場合は最終撤去予定時期をご教示ください。 | 附帯工設計図 91頁の回転点滅灯、クッションドラムの設置費用と材料費用は、仮設防護柵工 連続基礎ブロック付きガードレール設置A(夜)の単価に含まれます。また、材料費用は購入となります。 |