

東京外環自動車道 八潮パーキングエリア下部工工事

| 番号 | 質問箇所 | 質問事項 | 回答 |
|----|--|---|---|
| 1 | 軟弱地盤対策工設計図75頁 | 仮囲いの基礎は平面図でH型鋼、断面図で基礎ブロックになっていますが、どちらが正しいのでしょうか。 | 仮囲いにつきましては、10月4日付けで交付図書を訂正しております。第1期迂回路設計図(75/85)交通安全施設工詳細図(その2)をご確認ください。 |
| 2 | 単価表37番～82番 | 埋戻しに使用しない掘削残土の処理費用(積込み、運搬、処分等)が、計上されているかご教示願います。 | 用排水構造物工の掘削残土の処理費用については、特記仕様書27-7-4に示すとおり、P(Po-A)・1・φ1.1、P(Po-A)・1・φ0.8、P-Bx・0.7・0.7(F)、P(Po-B)・φ0.40(Sd-B)の水中掘削土の運搬・処分は、特記仕様書27-31「発生土処理工」に含むものとし、それ以外については現場内処分(跳ね付け等)するものとお考え下さい。 |
| 3 | 単価表158番～160番 構造物取壊し工 コンクリート構造物取壊し(TypeA,A夜,B) | 構造物取壊しは、大型ブレーカで見積すればよろしいですか。または、騒音・振動対策のために圧砕機で見積すればよろしいでしょうか。 | 貴社の施工計画に基づきお考え下さい。 |
| 4 | 単価表228 締切工A1 | 軟弱地盤対策工設計図P9の打設断面図によると平均N値は25以下ですが、油圧式杭圧入引抜機及びウォータージェットシステムによる鋼矢板の打込みで見積すればよろしいでしょうか。 | 特記仕様書27-30-2に記載のとおりお考え下さい。 |
| 5 | 単価表251番～252番 | 仮囲い工、目隠し板工材料は購入で見積すればよろしいでしょうか。 | 仮囲い工、目隠し板工の材料については購入となります。 |
| 6 | 特記仕様書65～67頁 27-40 撤去・復旧工 | 基礎コンクリートの取壊しは大型ブレーカで見積すればよろしいですか。または、騒音・振動対策のために圧砕機で見積すればよろしいでしょうか。 | 貴社の施工計画に基づきお考え下さい。 |
| 7 | 特記仕様書65～67頁 27-40 撤去・復旧工 | 埋戻し土における搬入土の積込み・運搬費が、計上されているかご教示ください。 | 埋戻し土の積込み・運搬費を含むものとお考え下さい。 |